


Gestión De Calidad Ulises Dirección De Construcción

Notificación De Items Adicionales Y/O Fuera De Catálogo De Precios Unitarios

			FECHA:		01/11/2017
			TIPO DE CONCEPTO:		
CR & SUCURSAL:	1218 - MERCADO DE ABASTOS	EMPRESA CONTRATISTA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV	INICIO DE OBRA:	
TIPO DE OBRA:		GERENCIA DE PROY:		FIN DE OBRA:	

A.- PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):



NOTA: UNA VEZ IDENTIFICADO EL CONCEPTO LA SUPERVISION EXTERNA DEBERA PRESENTAR PROPUESTA TECNICA CON CROQUIS Y TRES COTIZACIONES LO GESTIONADO CON EL CONTRATISTA DE OBRA PARA SU AUTORIZACION

B.- INDICAR EL/LOS CONCEPTO(S)::

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO
A	PRE-002	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS	PZA	6.000000	\$ 210.59
		DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS			
		NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO			
		DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA			
А	PRE-003	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS	PZA	5.000000	\$ 193.53
		DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS			
		NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO			
		DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA			
A	PRE-006	DESINSTALACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MUEBLES SANITARIOS, TARJAS,	SAL	15.000000	\$ 226.87
		COLADERAS, INCLUYE: CANCELACIÓN DE SALIDA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE			
		DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA			
		SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA			
		DEL CONCEPTO			
А	PRE-007	DESMONTAJE DE TARJA DE ASEO, INCLUYENDO: CANCELACIÓN DE INSTALACIONES	PZA	3.000000	\$ 239.40
		HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS,			
		EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU			
		RETIRO DESPUÉS DE SU USO, ACARREOS INTERNOS, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE			
		REALIZAR LIMPIEZA.			

A	PRE-010	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SEGURIDAD, VOZ-DATOS Y	M2	0.000000	\$ 59.04
		AIRE ACONDICIONADO; CONSISTENTE EN TUBERÍA CONDUIT DE 13 MM. Y HASTA 51 MM. DE			·
		DIÁMETRO EN MUROS Y PLAFONES, SOPORTERIA, LUMINARIAS, CONTACTOS DOBLES Y			
		SENCILLOS EN MUROS Y PLAFONES, APAGADORES, CABLEADO ELÉCTRICO, CENTROS DE			
		CARGA E INTERRUPTORES, REGISTROS TELEFÓNICOS Y DE SEGURIDAD, SENSORES DE			
		MOVIMIENTO, IMPACTO, CÁMARAS DE SEGURIDAD, BOCINA DE ALARMA, LAS DESCONEXIONES			
		Y AISLAMIENTOS DE PUNTAS NECESARIAS SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVAS. INCLUYE:			
		MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA,			
		EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS EN PLANOS A-111,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE			
		LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		EJECUCIÓN.			
A	PRE-011	DESMONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYENDO: LAS DESCONEXIONES Y RETIRO DE	PZA	9.000000	\$ 789.31
,,	1	AISLAMIENTOS QUE SEAN NECESARIOS, EL AISLAMIENTO DE LAS PUNTAS VIVAS SEAN ESTAS		0.00000	Ψ / σσ.σ .
		PROVISIONALES O DEFINITIVAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA,			
		TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE			
		REALIZAR LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO.			
A	PRE-012	DEMOLICIÓN DE MURO DE SEGURIDAD, RETIRO DE ESTRUCTURA DE HERRERÍA, BASTIDOR,	M2	23.243400	\$ 148.32
A	PRE-012	FORROS DE TABLAROCA, DUROCK, TRIPLAY INCLUYE: DESMONTAJE Y CORTE DE BASTIDOR	IVI∠	23.243400	ф 140.32
		METÁLICO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, LA			
		MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA			
	DDE 044	PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA.	1110150	4.000000	A 100.00
Α	PRE-014	DESMONTAJE DE MAMPARAS DE BAÑOS, INCLUYENDO: LA MANO DE OBRA NECESARIA,	NUCLEO	4.000000	\$ 139.89
		EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A			
		LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL			
		DESDE CUALQUIER NIVEL ACARREOS NECESARIOS, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUES DE			
		REALIZAR LIMPIEZA. (VER PLANO D100)			
Α	PRE-016	DESMONTAJE DE SOPORTE DE TV CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: ACARREO DE LOS	PZA	2.000000	\$ 133.84
		MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN			
		VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,			
		HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD			
		PERSONAL, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS EN PLANOS A-111,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO			
		D-100) Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
Α	PRE-018	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PISO FALSO DE 0.61X0.61M INCLUYE: RETIRO DE LOS	M2	76.964000	\$ 65.96
		TRAVESAÑOS, POSTES GATOS, CON ACOPIO Y ESTIBA DE LOS MATERIALES, HASTA 35M DE			
		LONGITUD Y TODO LO NECESARIO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA			
		PROPIA DEL TERRENO.			
Α	PRE-023	RETIRO DE BARANDAL METÁLICO, SIN RECUPERACIÓN, HASTA 1.20M DE ALTURA EN	ML	19.130000	\$ 169.39
		ESCALERA O RAMPA DE CONCRETO, INCLUYE; MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, CORTES, RANURAS, RESANES EN PISO Y MUROS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
Α	PRE-027	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ESTIBA, PROTECCIÓN, CARGA	M2	48.500064	\$ 98.55
		MANUAL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN			
		(PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN) Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
A	PRE-030	DESARMADO Y RETIRO, CON RECUPERACIÓN, DE MAMPARA DE CRISTAL DE 0.96X1.60M CON	PZA	3.000000	\$ 323.51
		PELÍCULA ESMERILADA, INCLUYE: DESANCLAJE DE POSTE A PLATO Y CRISTAL, EMPLAYADO,			
		ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HASTA LUGAR DESTINADO POR SUPERVISIÓN,			
	I				
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			

A	PRE-036	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE	PZA	15.000000	\$ 198.96
		LA INSTITUCIÓN, INCLUYE: MARCO, HERRAJES, CHAMBRANAS Y BATIENTES, ACARREO DE			¥
		MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
A	PRE-039	DESMONTAJE DE EQUIPO EXISTENTE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL,	PZA	4.000000	\$ 1,616.02
		INCLUYENDO EVAPORADORAS, TERMOSTATOS, CONDENSADORAS, DUCTOS RÍGIDOS O CAJAS			,
		DE PLENUM, CHAROLAS, DEFLECTORES Y REJILLAS, A UNA ALTURA DE HASTA 25 MTS.			
		INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TUBERÍAS ELÉCTRICA, DE REFRIGERACIÓN			
		INCLUYENDO AISLANTE TÉRMICO, DE DRENAJE Y DE CONTROL; RETIRO DE EQUIPO Y			
		TRASLADO A NIVEL DE PISO, ENTREGA A EMPRESA RECUPERADORA SI ASI LO INDICA EL			
		CLIENTE O TRASLADO A TIRADERO EN CASO NECESARIO, DEMOLICIÓN O DESINSTALACIÓN Y			
		RETIRO DE LAS BASES EN DONDE ESTABA INSTALADO. INCLUYE TODO EL MATERIAL,			
		HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS			
		INTERNOS Y ELEVACIONES (INCLUYENDO GRÚA EN CASO NECESARIO) HASTA LUGAR DE			
		DEPÓSITO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DESCRITO,			
		ASÍ COMO LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.			
A	PRE-043	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYENDO: DESMONTAJE DE	M2	0.000000	\$ 38.49
	1	DIFUSORES DE EXTRACCIÓN Y DE INYECCIÓN, DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTERIA	_		
		FLEXIBLE, TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENES, LA MANO DE OBRA NECESARIA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TENDIDOS, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS			
		ÁREAS ADYACENTES, DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN NECESARIO, SU			
		RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL RETIRO DE TORNILLERÍA Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE			
		FIJACIÓN DE LOS DIFUSORES, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO.			
A	PRE-046	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE ALFOMBRA, BAJO ALFOMBRA Y TIRAS DE PÚAS.	M2	76.964000	\$ 10.95
		INCLUYE: RETIRO DE ZOCLO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA,			¥ 10100
		REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE			
		LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		EJECUCIÓN. Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
A	PRE-047	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, INCLUYE: CAJILLOS DE TABLAROCA	M2	610.854900	\$ 31.93
		PERIMETRALES, DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO,			V 0 1.00
		HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS			
		ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL TRAZO Y ACARREOS INTERNOS,			
		EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE			
		LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.			
A	PRE-049	DESMONTAJE DE ANUNCIO MARQUESINA BBVA BASE DE LONA PANAFLEX Y GABINETE.	PZA	1.000000	\$ 1,177.04
		INCLUYENDO: LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE			, ,
		SEGURIDAD, LAS DESCONEXIONES Y RETIRO DE AISLAMIENTO QUE SE HAGA NECESARIO, EL			
		SISTEMA DE SOPORTE Y COLGANTEO, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL			
		DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL SITIO QUE INDIQUE LA INSTITUCIÓN DENTRO Ò FUERA DE LA			
		OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.			
A	PRE-051	DESMONTAJE DE ESCLUSA UNIPERSONAL, INCLUYE: EMPLAYADO Y ENTREGA A	PZA	1.000000	\$ 663.90
		RECUPERADORA SI ES NECESARIO (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN). MANO DE			
		OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
A	PRE-052	DESMONTAJE DE ROTOTRANSFER CON MIRILLA CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: EMPLAYADO	PZA	1.000000	\$ 463.16
	1	Y ENTREGA A RECUPERADORA SI ES NECESARIO RETIRO DE SISTEMA DE ANCLAJE A PISO Y			
	1	LOSA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE			
	1	SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
	1	ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE			
		LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			

A	PRE-053	DESMONTAJE Y RETIRO DE CAJERO AUTOMÁTICO CON RECUPERACIÓN, INCLUYENDO:	PZA	3 000000	\$ 538.92
А	PRE-053		PZA	3.000000	\$ 538.92
		EMPLAYADO Y ENTREGA A RECUPERADORA SI ES NECESARIO, DESANCLAJE, MANIOBRAS NECESARIAS PARA EL TRASLADO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, LA MANO			
		·			
		DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, EL RETIRO DEL			
		SISTEMA DE ANCLAJE, RESANES EN PISOS EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA			
		DEMOLICIÓN Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LA LIMPIEZA			
		PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO.			
Α	PRE-054	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA BLINDADA NIVEL 1, INCLUYE: EMPLAYADO Y ENTREGA A	PZA	1.000000	\$ 666.13
		RECUPERADORA SI ES NECESARIO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE			
		FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN). CONSIDERAR EQUIPO DE			
		SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMA RESPECTIVA. MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
Α	PRE-055	MOVIMIENTO DE ESCLUSA UNIPERSONAL A UNA DISTANCIA DE 3 MTS. DESINSTÁLANDOLA	PZA	1.000000	\$ 597.66
		PREVIAMENTE, INCLUYE: EMPLAYADO Y ENTREGA A RECUPERADORA SI ES NECESARIO,			
		REINSTALACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS			
		PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS			
		INTERNOS.			
Α	PRE-056	RETIRO Y REUBICACIÓN DE CAJA FUERTE: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS	PZA	2.000000	\$ 765.93
		DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS			
		NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO			
		DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA,			
		HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
Α	PRE-057	DESINSTALACIÓN DE MODULO DE MOSTRADOR INTEGRADO POR 1 CAJA CON UNA SECCIÓN	MOD	7.000000	\$ 417.39
		VARIABLE; INCLUYE: DESMONTAJE DE PASADOCUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA,			
		MAMPARAS LATERALES, PUERTAS PICHONERAS, DESCONEXIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS,			
		DEMOLICIONES NECESARIAS, SOLDADORA, CORTES, AJUSTES, DISCO DE CORTE, MANO DE			
		OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HERRAMIENTAS,			
		MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
A	PRE-058	DESINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UNIFILAS, CONSISTENTE EN; DESANCLAJE DE DISPLAYS,	SISTEMA	1.000000	\$ 1,379.70
		SEÑALIZACIÓN, POSTES, RESANES DE HUECOS EN PISO, RETIRO DE CINTA UNIÓN, ESTOS			V 1,01011
		TRABAJOS SERÁN REALIZADOS CON PERSONAL CALIFICADO, CARGA Y ACARREO DE			
		MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. RECUPERACIÓN A			
		FAVOR DE LA INSTITUCIÓN. INCLUYE: ENTREGA A RECUPERADORA, HERRAMIENTAS Y			
		EQUIPO.			
A	PRE-059	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE MAP (EQUIPO EN ÁREA DE MOSTRADOR) CON	PZA	7.000000	\$ 334.83
,,	1112 000	RECUPERACIÓN, INCLUYE ACARREOS, TRASLADO, PROTECCIÓN Y MOVIMIENTOS	1 27	7.000000	ψ 00 1.00
		NECESARIOS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA PROPIA DEL			
		CONCEPTO.			
A	PRE-061	DESMONTAJE DE EXTINGUIDORES CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESANCLAJE, FLETE AL	PZA	4.000000	\$ 36.91
Α	1112-001	ALMACÉN GENERAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA NECESARIA,	124	4.000000	ψ 30.31
		HERRAMIENTA, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA			
		OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE EQUIPO DE			
	BB5 000	SEGURIDAD (CASCO, BOTAS DE CASQUILLO, CHALECO, GUANTES).	574		0.010.10
Α	PRE-062	DESMONTAJE DE PANTALLA DE TV CON RECUPERACIÓN, INCLUYENDO: LA MANO DE OBRA	PZA	2.000000	\$ 212.16
		NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LA INSTALACIÓN DE			
		PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL ACOPIO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA			
		DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO.			
Α	PRE-063	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Y CLAUSURA DE	ESTACION	5.000000	\$ 216.31
		SALIDAS DE ENERGÍA Y DATOS: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL			
		FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA			
		CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL			
		PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.			
Λ		DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO Y MÁRMOL,	M2	612.515250	\$ 45.54
A	PRE-066				
A	PRE-066	INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO,			
А	PRE-066	INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL,			
A	PRE-066				

Α	PRE-067	DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PASTA, LOSETA O MÁRMOL, INCLUYE: DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS	М	225.350000	\$ 22.54
		PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMA RESPECTIVA.			
Α	PRE-073	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA	М3	0.225960	\$ 289.98
		ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ			
		COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
Α	PRE-074	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON	M2	17.516500	\$ 65.79
		DISCO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN			
		OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA,			
		INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO,			
		RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO			
		LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA			
	225 075	PROPIA DEL CONCEPTO.	224	0.00000	A 057 40
Α	PRE-075	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN PARA ALOJAR REGISTRO SANITARIO	PZA	3.000000	\$ 257.48
		0.60 X 0.40 HASTA 1.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA NECESARIA,			
		EQUIPO, HERRAMIENTA, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES (CINTA			
		DE PRECAUCIÓN) Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES DE LA DEMOLICIÓN Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE			
		REALIZAR LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD			
		(CASCO, BOTAS DE CASQUILLO, CHALECO, GUANTES Y GOGLES). EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA			
	225 070	DEL CONCEPTO.		0.00000	A 00 07
Α	PRE-076	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE	M2	0.000000	\$ 68.37
		PISO TERMINADO, CONSIDERAR CADENAS Y CASTILLOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA			
		LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS			
		IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO			
		ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA			
	225 077	OBRA. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	574		* 101.00
Α	PRE-077	DEMOLICIÓN DE TINACOS DE ASBESTO, INCLUYE: ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS	PZA	0.000000	\$ 181.00
		CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DE PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA,			
	225 070	HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	140		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Α	PRE-078	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PARA SU RETIRO, INCLUYE:	М3	0.000000	\$ 114.65
		SUMINISTRO DE COSTALES DE RAFIA (PROCESO NECESARIO POR ESPACIO RESTRINGIDO)			
	225 000	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	574		A 107.57
Α	PRE-080	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TOPES DE CONCRETO, DE 0.45 Y HASTA 1.90M DE LARGO, INCLUYE:	PZA	0.000000	\$ 187.57
		RANURAS, RESANES, RETIRO DE ANCLAS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE			
		DEMOLICIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.			
Α	PRE-085	DEMOLICIÓN DE CAJILLO DE TABLAROCA EN CAJAS, INCLUYE: ESTRUCTURA METÁLICA PARA	MODULO	7.000000	\$ 260.95
		FIJACIÓN DE CRISTALES DE SEGURIDAD, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO,			
		HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS			
		ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL TRAZO Y LA TRANSPORTACIÓN			
		VERTICAL DESDE CUALQUIER NIVEL, ACARREOS INTERNOS, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE			
	225.007	REALIZAR LIMPIEZA.	140	44 ======	A 00 00
Α	PRE-087	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 3, 00 METROS	M2	41.770000	\$ 29.80
		DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PLACA DE MÁRMOL DE 7 CM DE ALTO, MANO			
		DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA,			
		EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA			
		BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO			
		DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO			
		DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS INTERNOS Y			
	555	LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	140	0.00005	A 4 7
Α	PRE-091	ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RETIROS	М3	0.000000	\$ 106.67
		ESTACIONES SUBSECUENTES, ASÍ COMO CARGA Y DESCARGA DEL MISMO FUERA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO, PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL,			
	1	HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	1		

A	PRE-093	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO	M3	0.000000	\$ 288.54
A	FKE-093	DE DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN, MANO DE OBRA	IVIS	0.000000	φ 200.54
		ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		1			
A	PRE-094	CORRECTA EJECUCIÓN. MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	0.000000	¢ e o2
А	PRE-094	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL LOCAL, INCLUYE: BANCO DE NIVELES, REFERENCIAS	IVI∠	0.000000	\$ 8.03
		HORIZONTALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, ASÍ COMO LA INDICACIÓN GRAFICA			
		POR MEDIO DE PALOMAS EN LOS DIVERSO EJES DONDE SEAN REQUERIDOS A BASE DE			
		ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO Y CON LA REFERENCIA DEL BANCO DE NIVEL CON			
		NÚMEROS DE 5CM. DE ALTURA ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN,			
		FLETE Y ACARREO, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL			
		BANCO DE LA OBRA.			
Α	PRE-095	MOVIMIENTO DE TAPIAL DE TABLAROCA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M INCLUYE: TRAZO,	PZA	0.000000	\$ 228.19
		NIVELACIÓN, FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA			
		MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO,			
		TAPONES PARA OÍDOS, CHALECO, BOTAS DE CASQUILLO, GOGLES Y GUANTES), TAQUETES Y			
		TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN A PISO, PANELES DE TRIPLAY DE 19 MM DE TERCERA,			
		ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU FIJACIÓN EN CASO			
		DE SER NECESARIO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES			
		AL BANCO DE LA OBRA (EN INTERIOR DEL LOCAL).			
Α	PRE-096	SUMINISTRO DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS, ETC., INCLUYE:	M2	0.000000	\$ 19.93
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
Α	PRE-097	FABRICACIÓN DE TAPIAL A BASE DE TABLAROCA PARA PROTECCIÓN DEL LOCAL INCLUYE:	M2	0.000000	\$ 206.56
		SUMINISTRO DE MATERIALES, SOPORTES VERTICALES Y HORIZONTALES, CORTES, AJUSTES,			
		DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		INSTALACIÓN, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
Α	PRE-098	FABRICACIÓN DE TAPIAL DE TRIPLAY DE TERCERA DE 19 MM DE ESPESOR EN EXTERIOR, CON	M2	0.000000	\$ 299.30
		DOS PUERTA DE 0, 90 X 2.44 M. ACABADO CON PINTURA VINÍLICA DE COMEX, COLOR BLANCO,			
		CON BARROTE Y POLÍN DE MADERA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA SU FIJACIÓN Y DESMONTAJE			
		Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TERMINO DE LA MISMA. INCLUYE: ACARREO DE LOS			
		MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER			
		NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA,			
		REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL,			
		REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL., ANDAMIOS			
		ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS			
		ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y			
		LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
Α	PRE-100	CONSTRUCCIÓN DE PASO EN LOSA PARA INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE	PZA	0.000000	\$ 223.60
		MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			,
A	PRE-101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA CAJEROS	SUCURSAL	0.000000	\$ 3,503.91
,,	1	AUTOMÁTICOS A BASE DE CABLE CAL. 10 CAJAS, TUBO FLEXIBLE DE 1/2", CONECTORES,	0000110712	0.00000	ψ 0,000.01
		CONDULET FSC, CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA ENERGÍA REGULADA, UN CONTACTO			
		DÚPLEX POLARIZADO ENERGÍA NORMAL Y PLACAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
A	PRE-102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA EJECUTIVOS EN	SUCURSAL	0.000000	\$ 5,351.03
A	PRE-102		SUCURSAL	0.000000	φ 5,351.03
		EL TREN DE CAJAS A BASE DE CABLE CAL. 10 CAJAS, TUBO FLEXIBLE DE 1/2", CONECTORES,			
		CONDULET FSC, CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA ENERGÍA REGULADA, UN CONTACTO			
		DÚPLEX POLARIZADO ENERGÍA NORMAL Y PLACAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	0110115		* ·
Α	PRE-103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA POSICIONES DE	SUCURSAL	0.000000	\$ 3,773.85
		EJECUTIVOS EN PATIO PUBLICO A BASE DE CABLE CAL. 10 CAJAS, TUBO FLEXIBLE DE 1/2",			
		CONECTORES, CONDULET FSC, CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA ENERGÍA REGULADA,			
		UN CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO ENERGÍA NORMAL Y PLACAS INCLUYE: MATERIALES,			
		MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			

В	ALB-002	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR	M3	1.663200	\$ 408.43
		ESTÁNDAR, EN ÁREA DE RAMPA, INCLUYE: MANEJO DE AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA,			
		MATERIALES, FLETES, NIVELACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA,			
		EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y			
		LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
В	ALB-013	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10.	M2	0.000000	\$ 342.78
		CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO			
		MÁXIMO 12 CM, FC-2 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE			
		Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS,			
		HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y			
		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
В	ALB-013	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10.	M2	28.861600	\$ 342.78
5	7125 010	CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO	WL	20.001000	ψ O 12.7 O
		MÁXIMO 12 CM, FC-2 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE			
		Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS,			
		HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y			
	115.010	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.		0.400000	A 054 50
В	ALB-016	NIVELACIÓN DE PISO EN INTERIOR DE SUCURSAL CON MORTERO AUTONIVELANTE MARCA	M2	2.160000	\$ 251.50
		LEVELFAST (EN CASO DE SER NECESARIO EN ZONAS CON ACABADO DE PISO DE INGENIERIA Y			
		ALFOMBRA MODULAR) DE HASTA 1 CMS. DE ESPESOR BASE CEMENTO Y YESO, PARA RECIBIR			
		ACABADO FINAL, HECHO EN OBRA, PROPORCIONADO A VOLUMEN, ACABADO PULIDO,			
		INCLUYE: BOMBEO DEL MORTERO, EQUIPO DE BOMBEO, FLETE Y ACARREO, HERRAMIENTA,			
		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO			
		Y NIVELACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.			
В	ALB-022	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL COMO FRONTERA EN LIMITE DE PISO FALSO DE 0.18 X 0.10 M. A	М	0.920000	\$ 721.87
		BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1 : 5; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES,			
		DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, ASÍ COMO LIMPIEZA Y DESALOJO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y			
		ACARREOS INTERNOS.			
В	ALB-025	PICADO DE PISO EXISTENTE, CON BARRETA, PICO Y CINCEL PARA CAMBIO DE ACABADO,	M2	0.000000	\$ 43.98
		INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL			
		CONCEPTO. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA			
		NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.			
В	ALB-026	CONSTRUCCIÓN DE RANURA EN PISO DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 X 0.20/0.25 M, INCLUYE:	М	33.360000	\$ 110.25
		RESANE CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
В	ALB-027	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40X60 CM, CON DOBLE TAPA	PZA	3.000000	\$ 1,815.40
_	7.25 02.	DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y		0.00000	Ψ 1,010.10
		ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIONES Y RELLENOS, OBRA DE MANO.			
		MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL			
		I			
		BANCO DE LA OBRA, ASÍ COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS			
	115.000	TRABAJADORES Y LUGAR DE EJECUCIÓN. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	140		A 100 70
В	ALB-030	APLANADO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 ACABADO FINO A PLOMO, INCLUYENDO, EL	M2	0.000000	\$ 163.73
		FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN,			
		EMBOQUILLADOS, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO,			
		ACARREOS INTERNOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA.			
В	ALB-031	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO	М	6.380000	\$ 263.52
		F'C=150 KG/CM2 CON 4 @ 3/8" E 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO,		1	
		ELABORACIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA		1	
		DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE,		1	
		ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL,		1	
		MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.		I	

В	ALB-032	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM. CON 4	М	18.690000	\$ 243.74
Ь	ALD-032	A @ 3/8 Y E 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO	IVI	18.690000	\$ 243.74
		DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO			
		DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
В	ALB-036	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BLOCK DE 12X20X40 CM. MÍNIMO, ASENTADO CON	M2	17.034600	\$ 393.32
Ь	ALD-036	<u>.</u>	IVI∠	17.034600	ֆ ১৬১.১೭
		MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN: B) DE 12 CM. DE ANCHO. INCLUYE:			
		ACARREOS INTERNOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA			
	ALD 040	PROPIA DEL CONCEPTO.	140	000 500000	A 050 40
В	ALB-043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON MEMBRANA AL-KOAT	M2	209.503300	\$ 259.12
		TIPO PG-45T SBS, DE 4.5 MM DE ESPESOR, CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180 GR. / M2 Y			
		ACABADO SUPERFICIAL EN GRAVILLA DE CERÁMICA ESMALTADA. INCLUYE:			
		DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA,			
		MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD,			
		LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
С	ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CONCRETO, APLICADA SOBRE	M2	35.806700	\$ 102.68
	1	PISO DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CATALIZADOR PARA			
		PINTURA EPOXICA EN UNA PROPORCIÓN 1/2 LT X LT, Y SOLVENTE PT231, MISMA PROPORCIÓN,			
		PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE,			
	1	ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL,			
		MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL			
		CONCEPTO.			
С	ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MOD.	M2	227.503150	\$ 406.52
		MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS,			
		CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA			
		CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES			
		HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO.			
С	ACA-011	ENVÍO MATERIAL MARCA PORCELANOSA COSTO POR ENVIO ZONA OCCIDENTE 10%	%	0.000000	\$ 0.00
		(CONSIDERAR SOLO EL IMPORTE DEL MATERIAL A COSTO DEL PROVEEDOR PERCELANOSA)			
С	ACA-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE 3M SAFETY WALK, COLOR NEGRO	М	32.080000	\$ 423.79
		DE 1" DE ANCHO; DOS TIRAS POR ESCALÓN CON BANDA DE AIRE DE 1 CM ENTRE SI; A LO			
		LARGO DE TODO EL ESCALÓN. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA,			
		TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN,			
		MATERIAL, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,			
		HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD			
		PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS			
		INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
С	ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE CERÁMICA DE 33 X 10 CM. MCA.	М	266.270000	\$ 110.13
C	ACA-022	INTERCERAMIC LÍNEA MÁXIMA, COLOR COBALTO., ACABADO ESMALTADO JUNTAS DE 3MM.	IVI	200.270000	ψ 110.13
		i i			
		INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA			
	101.005	DEL CONCEPTO.		444.540000	A 450.07
С	ACA-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" ACABADO	М	114.540000	\$ 156.67
	1	PULIDO, COLOR NATURAL, CAL. 18; INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE			
		FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO EN SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA.			
	1	MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL			
		CONCEPTO.			
С	ACA-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO TIPO Z3, VINILICO NEGRO DE 4"(10CM) MARCA	М	17.960000	\$ 72.65
	1	VINYLASA MOD. TCB-66 EITHER ORE INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, LIMPIEZA			
		DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON			
		TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
	1	MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

С	ACA-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL PARA ESCALÓN MARCA BUTECH DE PORCELANOSA	М	0.000000	\$ 470.96
		MODELO PRO-STEP PVC35 COLOR GRIS DE 11MM DE ESPESOR POR 35MM DE ANCHO,			
		INCLUYE: CORTES Y AJUSTES A PISO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,			
		EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
С	ACA-038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FALSO TROQUELADO Y ELECTROSOLDADO EN LAMINA	M2	19.471200	\$ 1,890.58
		DE CORAZÓN DE AGLOMERADO, PEDESTAL DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS ACERO GALVANIZADO			
		CAL. 20, MARCA BESCO, MODELO ALCEPL 61, COLOR BLANCO VETEADO, ACABADO PLÁSTICO			
		LAMINADO MELAMINICO, ANTIESTÁTICO, DIMENSIONES DE 61 X 61 CM. PF-1 INCLUYE: CORTES,			
		DESPERDICIOS, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA,			
		DESPERDICIOS, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, CORTE DE LAS			
		PIEZAS DE AJUSTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. MATERIALES, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS, EL PU			
		INCLUYE: FLETES DE MATERIAL EN LA OCCIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA BESCO SEGÚN			
		CONVENIO, LA MANO DE OBRA SE REALIZARA POR PARTE DE LA CONTRATISTA, BESCO SE			
		COMPROMETE A ENTREGARA MANUAL DE INSTALACIÓN, ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA Y DE SER			
		NECESARIO CAPACITARA UNA CUADRILLA EN LAS INSTALACIONES DE BESCO, ESTO POR			
		SUCURSAL, SEGÚN CONVENIO.			
С	TAB-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESQUINERO YPSA, INCLUYE: S, ADHERIDO Y RESANADO CON	M	0.000000	\$ 48.26
-		REDIMIX Y PERFACINTA, CALAFATEOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
		MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS. ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.			
С	TAB-003	HABILITADO DE VANO DE LÍNEA BANCOMER DIMENSIONES 0.20 X 0.30 MTS. INCLUYE TRAZO,	PZA	1.000000	\$ 299.74
		HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA			,
		DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. VERIFICAR			
		DIMENSIONES CON SUPERVISIÓN EN SITIO. MATERIAL Y ACARREOS INTERNOS.			
С	TAB-004	HABILITADO DE VANO DE CAJEROS ATM DIMENSIONES 0.47 X 1.37 MTS. INCLUYE TRAZO,	PZA	4.000000	\$ 381.57
Ü	1712 004	HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA	. 27	4.00000	Ψ 001.07
		DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. VERIFICAR			
		DIMENSIONES CON SUPERVISIÓN EN SITIO. MATERIAL Y ACARREOS INTERNOS.			
С	TAB-005	HABILITADO DE VANO DE PRACTICAJA DIMENSIONES 0.79 X 1.15 MTS. INCLUYE TRAZO.	PZA	2.000000	\$ 429.11
O	1AB 003	HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA	124	2.000000	ψ 423.11
		DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. VERIFICAR			
		DIMENSIONES CON SUPERVISIÓN EN SITIO, MATERIAL Y ACARREOS INTERNOS.			
С	TAB-007	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA "WR" EN ZONAS HÚMEDAS., EN	M2	41.187000	\$ 226.83
O	TAB 007	MUROS Y COLUMNAS, A BASE DE UNA HOJA DE PANEL WR DE 1/2" DE ESPESOR, SOBRE	IVIZ	41.107000	Ψ 220.03
		BASTIDOR METÁLICO DE CANALETA Y POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA 635-26 COLOCADOS @			
		60 CM, INCLUYE: PEGAMENTO REDIMIX, CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA, SELLADOR			
		ELÁSTICO EN AMBOS LADOS, TORNILLOS Y TAQUETES HILTI PARA ANCLAJE A PISO Y LOSA,			
		MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL HASTA EL SITIO DE SU			
		COLOCACIÓN, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,			
		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
С	TAB-010		Mo	80.519000	¢ 205 02
C	1 AB-010	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO A DOS CARAS DE 10 CM DE ANCHO A BASE DE	M2	00.519000	\$ 295.03
		TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR METALICO USG 6.35			
		CALIBRE 26 A CADA 0.61 M CON ANCLAS A CADA 0.61 M, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX,			
		PERFACINTA USG, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN, SELLADO EN PISO CON			
		CORDÓN DE SELLADOR ELÁSTICO NO ENDURECIBLE ACOUSTICAL SEALANT MARCA USG,			
		ESQUINERO METÁLICO EN TODAS LAS ARISTAS EXPUESTAS, CAN DE MADERA EN VANO PARA			
		RECIBIR PUERTA Y VENTANA. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA,			
		TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN,			
		MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS			
		DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		ABTACENTEG TOO KETIKO BEGI GEG BE GO GOO, KETIKO BE EGO MATERIALEG GOBRANTEG			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y LIMPIEZA			

С	TAB-014	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLAROCA "WR" A DOS CARAS EN ZONAS	M2	12.500000	\$ 249.20
		HÚMEDAS,, A BASE DE UNA HOJA DE PANEL WR DE 1/2" DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR			
		METÁLICO DE CANALETA Y POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA 635-26 COLOCADOS @ 60 CM.			
		INCLUYE: PEGAMENTO REDIMIX, CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA, SELLADOR			
		ELÁSTICO EN AMBOS LADOS. TORNILLOS Y TAQUETES HILTI PARA ANCLAJE A PISO Y LOSA.			
		MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL HASTA EL SITIO DE SU			
		COLOCACIÓN, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,			
		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA, Y TODO LO			
	TAD 047	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	140	00.045000	A 000 00
С	TAB-017	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO MIXTO DE TABLAROCA WR EN INTERIOR Y LAMBRIN DE	M2	38.245000	\$ 309.08
		TABLAROCA EN EXTERIOR. INCLUYENDO FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL			
		SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO			
		DE SEGURIDAD, CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 635-26, TAQUETES Y TORNILLO			
		PARA SU FIJACIÓN A PISO, TORNILLOS TIPO "S", PANELES DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR,			
		COMPUESTO PARA JUNTA REDIMIX Y PERFACINTA, ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y/O			
		ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU FIJACIÓN EN CASO DE SER NECESARIOS, ACABADO			
		ESPECIAL PARA RECIBIR PINTURA, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA.			
С	TAB-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CIEGO TABLAROCA 1 CARA 13-9.1 A BASE DE PLACA	M2	571.426000	\$ 232.70
		YPSA DE 12.7 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: PLACA DE 1/2", ESTRUCTURA 9.1 YPSA,			
		PERFACINTA, REDIMIX, TORNILLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS			
		INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
С	TAB-024	FABRICACIÓN DE NICHO PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 0.30 X 0.30 X 0.10 M,	PZA	4.000000	\$ 390.24
		INCLUYENDO FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA			
		MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, CANAL Y			
		POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 635-26, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN A			
		PISO, TORNILLOS TIPO "S", PANELES DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, COMPUESTO PARA			
		JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA, ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y/O ESTRUCTURA			
		METÁLICA PARA SU FIJACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA.			
С	TAB-025	ELABORACIÓN DE NICHO PARA PANTALLA LCD DE 42" DE 1.40X0.80M A UNA ALTURA DE 1.40M	PZA	1.000000	\$ 776.35
Ü	1715 020	INCLUYE REFUERZOS DE CANES DE MADERA DE 2 1/2"X2" Y PLACA DE TRIPLAY DE 1/2" Y	. 27	1.000000	ψ 110.00
		FORRADO DE TABLAROCA DE 1/2" SOBRE BASTIDOR METÁLICO, PERFACINTA, REDIMIX,			
		CALAFATEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, FLETE Y ACARREO DE LOS			
		MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, , DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES AL			
		BANCO DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
С	TAB-026	FABRICACIÓN DE NICHO PARA ARCHIVEROS DETRÁS DE MOSTRADORES, DE 0.45 M DE FONDO	ML	4.570000	\$ 528.68
		Y UNA ALTURA DE 0.80 M, A BASE DE PANEL DE YESO MARCA USG TABLAROCA DE 1/2" DE			
		ESPESOR, SOBRE BASTIDOR METÁLICO 6.35 YPSA, INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS,			
		PERFACINTA, REDIMIX, CALAFATEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, FLETE Y			
		ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, , DESPERDICIOS, RETIRO			
		DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		EJECUCIÓN.			
С	TAB-031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS VINIMEX, MARCA COMEX	M2	21.168000	\$ 73.11
		COLOR AZUL, CÓDIGO CMX287 V ?VINIMEX SATINADO BASE 5?, INCLUYE; DOS MANOS MÍNIMO			
		DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR			
		VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO			
		DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA			
		Y NIVEL, ANDAMIOS, PROTECCIONES, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS			
		INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
С	TAB-033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COMEX, PRO 1000 PLUS, BLANCO CHANTILLY 360.	M2	0.000000	\$ 66.13
ū	1	ACABADO BRILLANTE, A DOS MANOS EN MUROS Y/O PLAFONES PV-4.INCLUYE: MATERIALES,		2.000000	ψ 50.10
		HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,			
		ANDAMIOS ESPECIFICADOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE LOS MISMOS			
		l			
		HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y			
	1	SELLADOR 5X1 A DOS MANOS PARA NO DEJAR TRANSPARENCIAS. (PINTURA BLANCA)		1	

С	TAB-034	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MCA. COMEX 100 A 2 MANOS, COLOR	ML	0.000000	\$ 41.57
C	1AB-034	AMARILLO TRAFICO TIPO ALQUIDALICO ACABADO MATE, EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.	IVIL	0.000000	Φ41.57
		EN FRANJAS DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESPERDICIOS, SOLVENTE, HERRAMIENTAS,			
		MATERIALES, ACARREOS, , LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
С	TAB-035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO COMEX 100 A DOS	M2	51.398400	\$ 84.59
		MANOS, EN ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN			
		DE PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, DESPERDICIOS, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS			
		MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y			
		RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.			
С	PLA-001	HABILITAR HUECO DE 0.23 X 0, 23 M. EN PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	60.000000	\$ 92.28
		ANDAMIOS, HERRAMIENTA, REFUERZO PERIMETRAL CON CANALETA PARA LÁMPARA Y			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
С	PLA-002	HABILITAR HUECO DE 10 CMS DE DIÁMETRO SOBRE PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO	PZA	50.000000	\$ 56.61
		DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, REFUERZO PERIMETRAL CON CANALETA PARA LÁMPARA			
		Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
С	PLA-003	HABILITAR HUECO PARA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE:	PZA	11.000000	\$ 81.35
		REFUERZO CON MADERA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y			
		ACARREOS.			
С	PLA-004	HABILITAR HUECO PARA EXTRACTOR DE AIRE 0.20 X 0.20 M. INCLUYE: REFUERZO, RESANES,	PZA	0.000000	\$ 56.95
		ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
С	PLA-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFÓN LISO Y CENEFAS VINILICA VINIMEX DE	M2	0.000000	\$ 68.86
		COMEX COLOR BLANCO CÓDIGO 700, INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO			
		DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A			
		CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y			
		LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
С	PLA-012	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLAFÓN LISO HECHO A BASE DE TABLERO DE YESO	M2	0.000000	\$ 243.60
		TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2) CON BASTIDOR METÁLICO, COMPUESTO PARA			
		JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TORNILLOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE: PANEL DE YESO			
		MARCA TABLAROCA USG, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA,			
		TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS INTERNOS,			
		TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,			
		HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD			
		PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE			
		PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		EJECUCIÓN.			
С	PLA-014.1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X	M2	0.000000	\$ 742.83
		86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?.			
		INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y			
		RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
С	PLA-014.2	INSTLACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X	M2	0.000000	\$ 145.64
С		61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE:	-		,
	1	SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS,			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE. ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS			

С	PLA-015.1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE	M2	0.000000	\$ 309.03
		61X 61 CM. CON SUSPENSIÓN VISIBLE LÍNEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:,			
		SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, FLETES, ACARREOS, ALMACENAJE,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
С	PLA-015.2	INSTALACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE 61X 61 CM. CON	M2	0.000000	\$ 145.64
		SUSPENSIÓN VISIBLE LÍNEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:, SUSPENSIÓN,			
		COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
С	EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE MCA. COMEX 100 A DOS MANOS, PARA	PZA	0.000000	\$ 777.35
		SEÑALIZACIÓN DE "DISCAPACITADOS" DE DIMENSIONES 5.00X 3.80MTS EN ESTACIONAMIENTO			
		CON SELLADOR 5 X 1 PARA EVITAR TRANSPARENCIA, INCLUYE: EN MASCARILLADO,			
		MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, PROTECCIÓN DE LA			
		SUPERFICIE, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESPERDICIO, M.O.			
С	EXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE HULE PARA ESTACIONAMIENTO. MODELO PARK IT.	PZA	0.000000	\$ 889.83
Ü	2/11 000	MCA. GNR MEXICO, COLOR NEGRO CON REFLEJANTES AMARILLOS DE 1.80X0.10 M ANCLADO	12,	0.000000	Ψ 000.00
		AL PISO CON TAQUETES DE EXPANSION HILTI DE 3", INCUYE: PREPARACION DE LA			
		SUPERFICIE, PROTECCION Y LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA			
		CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.			
		MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA DEL CONCEPTO.			
D	CAN-006.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO DE 2	M2	4.128000	\$ 3.164.40
D	CAN-006.05		IVIZ	4.126000	φ 3,164.40
		CRISTALES RECOCIDOS DE 6 MM., MÁS PELÍCULA SGP DE 0.89 MM (ANTES PVB DE 1.52 MCA.			
		DUPONT), CON PERFIL DE LÍNEA EUROVENT CLÁSICO SERIE 50 ALUMINIO ANODIZADO			
		NATURAL DOBLE VIDRIO TIPO BOLSA DE 2.226" X 1.772" MODELO 5050 / 12592. , INCLUYENDO			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y			
		TRABE COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL, CALZA DE PLOMO,			
		MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE			
		OPERACIÓN DETERMINADA Y LIMPIEZA DE CUALQUIER DESPERDICIO DEL ÁREA EN USO Y			
		ADYACENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN DIRECTOR VER			
		DETALLE K1 PLANO A919			
D	CAN-006.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO DE 2	M2	7.920000	\$ 3,164.40
		CRISTALES RECOCIDOS DE 6 MM., MÁS PELÍCULA SGP DE 0.89 MM (ANTES PVB DE 1.52 MCA.			
		DUPONT), CON PERFIL DE LÍNEA EUROVENT CLÁSICO SERIE 50 ALUMINIO ANODIZADO			
		NATURAL DOBLE VIDRIO TIPO BOLSA DE 2.226" X 1.772" MODELO 5050 / 12592. , INCLUYENDO			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y			
		TRABE COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL, CALZA DE PLOMO,			
		MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE			
		OPERACIÓN DETERMINADA Y LIMPIEZA DE CUALQUIER DESPERDICIO DEL ÁREA EN USO Y			
		ADYACENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN DIRECTOR VER			
		DETALLE K2 PLANO A919			
D	CAN-006.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO DE 2	M2	11.592000	\$ 3,164.40
		CRISTALES RECOCIDOS DE 6 MM., MÁS PELÍCULA SGP DE 0.89 MM (ANTES PVB DE 1.52 MCA.			
	1	DUPONT), CON PERFIL DE LÍNEA EUROVENT CLÁSICO SERIE 50 ALUMINIO ANODIZADO			
					i
		NATURAL DOBLE VIDRIO TIPO BOLSA DE 2.226" X 1.772" MODELO 5050 / 12592. , INCLUYENDO			
		NATURAL DOBLE VIDRIO TIPO BOLSA DE 2.226" X 1.772" MODELO 5050 / 12592. , INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y TRABE COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL, CALZA DE PLOMO,			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y TRABE COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL, CALZA DE PLOMO, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y TRABE COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL, CALZA DE PLOMO, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE			

D	CAN-006.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO DE 2	M2	4.232000	\$ 3,164.40
		CRISTALES RECOCIDOS DE 6 MM., MÁS PELÍCULA SGP DE 0.89 MM (ANTES PVB DE 1.52 MCA.			
		DUPONT), CON PERFIL DE LÍNEA EUROVENT CLÁSICO SERIE 50 ALUMINIO ANODIZADO			
		NATURAL DOBLE VIDRIO TIPO BOLSA DE 2.226" X 1.772" MODELO 5050 / 12592. , INCLUYENDO			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y			
		TRABE COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL, CALZA DE PLOMO,			
		MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE			
		OPERACIÓN DETERMINADA Y LIMPIEZA DE CUALQUIER DESPERDICIO DEL ÁREA EN USO Y			
		ADYACENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. FIJOS PARA PUERTAS			
		DE ACCESO ABATIBLES			
D	CAN-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO DE 3 MM DE ESPESOR X 0.70 X 0.90 MTS. CON	PZA	0.000000	\$ 899.15
		MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1/2" TIPO PECHO DE PALOMA. INCLUYE: ACARREO DE LOS			
		MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER			
		NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE			
		OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO			
		DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA,			
		INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO,			
		RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA			
		SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
D	CAN-015.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MACA 3M MODELO DUSTED CRYSTAL, DE 40 A 70M2,	M2	1.663200	\$ 781.71
		INCLUYE: FLETES, MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION Y LIMPIEZA DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA DEL CONCEPTO. ZONA OCCIDENTE EN DIRECTOR			
		VER DETALLE K1 PLANO A919			
D	CAN-015.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MACA 3M MODELO DUSTED CRYSTAL, DE 40 A 70M2,	M2	2.105400	\$ 781.71
		INCLUYE: FLETES, MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION Y LIMPIEZA DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA DEL CONCEPTO. ZONA OCCIDENTE EN DIRECTOR			
		VER DETALLE K2 PLANO A919			
D	CAN-015.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MACA 3M MODELO DUSTED CRYSTAL, DE 40 A 70M2,	M2	3.729000	\$ 781.71
		INCLUYE: FLETES, MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION Y LIMPIEZA DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA DEL CONCEPTO. ZONA OCCIDENTE EN BANCA			
		PERSONAL VER DETALLE K3 PLANO A919			
D	CAN-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA ACCESO A BASE DE CRISTAL LAMINADO	PZA	4.000000	\$ 16,132.95
		COMPUESTO POR DOS CRISTALES CLAROS FLOTADOS DE 6MM FILOS MUERTOS, MÁS			
		PELÍCULA DE POLIVINIL BUTIRAL-PVB DE 0.89 MM MCA. DUPONT, ENMARCADO CON PERFILES			
		DE ALUMINIO TIPO BOLSA 3" X 1 3/4", Y JUNQUILLO 3/4", DE DIMENSIONES 0.85 HASTA 1.22 DE			
		ANCHO Y DE 2.00 HASTA 2.44M DE ALTO, INCLUYE: CERRADURA MARCA PHILLIPS MOD. 530 AN,			
		JALADERA MCA DORMA MODELO ARCOS 26.500 EN ACERO INOXIDABLE DE 39.8 CM PARA 8, 10			
		Y 12 MM DE ESPESOR DE VIDRIO, PIVOTE DESCENTRADO MCA PHILLIPS MOD 3300 AN, CORTES			
		MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA,			
		SELLO DE VINIL PERIMETRAL, CALZA DE PLOMO, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA			
		ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL			
		DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE OPERACIÓN DETERMINADA, LIMPIEZA FINA DEL AREA			
		DE TRABAJO Y LIMPIEZA DE CUALQUIER DESPERDICIO DEL ÁREA EN USO Y ADYACENTES Y			

D	CAN-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIORES A BASE DE CRISTAL LAMINADO	PZA	3.000000	\$ 10,489.20
В	CAN-023	COMPUESTO POR DOS CRISTALES CLAROS FLOTADOS DE 6MM FILOS MUERTOS, MÁS	FZA	3.00000	\$ 10,469.20
		PELÍCULA DE POLIVINIL BUTIRAL-PVB DE 0.89 MM MCA. DUPONT. ENMARCADO CON PERFILES			
		DE ALUMINIO TIPO BOLSA 3" X 1 3/4", Y JUNQUILLO 3/4", DE DIMENSIONES 0.85 HASTA 1.22 DE			
		ANCHO Y DE 2.00 HASTA 2.44M DE ALTO, INCLUYE: CERRADURA MARCA PHILLIPS MOD. 530 AN,			
		PIVOTE DESCENTRADO MCA PHILLIPS MOD 3300 AN, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN,			
		RANURAS EN PISO Y COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL			
		PERIMETRAL, CALZA DE PLOMO, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA			
		, i			
		ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE OPERACIÓN DETERMINADA, LIMPIEZA FINA DEL AREA			
		DE TRABAJO Y LIMPIEZA DE CUALQUIER DESPERDICIO DEL ÁREA EN USO Y ADYACENTES Y			
		_			
E	CAR-004	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA NICHO DE VÁLVULAS DE	PZA	4.000000	\$ 890.58
_	CAR-004	COMPUERTA EN SANITARIOS DE 0.20 CM X 0.20 CM DE MADERA DE PINO CON BASTIDOR DE	1 ZA	4.000000	φ 090.30
		PINO DE 2A DE 22 X 22 CM, CON TRIPLAY DE PINO DE 1A, CON DOS BISAGRAS. ACABADO			
		LAMINADO PLÁSTICO (R-AC-LP-03), MCA. RALPH WILSON MODELO 7954-38, COLOR NATURAL-			
		RIFT, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TAQUETES Y TORNILLOS PARA			
		SU FIJACIÓN, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y DE OBRA. MATERIAL, EQUIPO,			
		TRAZO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.			
E	CAR-005	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA REGISTRO	PZA	0.000000	\$ 1,123.69
_	CAK-005	TELEFÓNICO DE 0.60 X 0.60 M. EN MADERA DE PINO DE 1A. INCLUYE: CORTES. AJUSTES.	FZA	0.00000	\$ 1,123.09
		PEGAMENTO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, ACABADO EN BARNIZ A DOS CARAS,			
		BISAGRAS, JALADORAS, RESBALONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS,			
E	CAR OOC	TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.	D74	42.000000	f 5 000 04
E	CAR-006	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN,	PZA	13.000000	\$ 5,892.84
		CONSTRUIDA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 11/2" X 1" A @ 30 CM.			
		EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM DE ESPESOR Y			
		CON TERMINACIÓN EN FORMICA BLANCA, INCLUYE: TOPE, FORRADO DE CANTOS, CHAPA DE			
		INTERCOMUNICACIÓN, BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO, MARCO CON ACABADO EN LACA,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN. DE 0.90 X 2.10M. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,			
	045.007	ACARREOS INTERNOS Y TRAZO PROPIOS DEL CONCEPTO.			0 4 004 70
Е	CAR-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE REGISTRO EN ANTEPECHO DE CABINA	PZA	0.000000	\$ 1,391.78
		UNIPERSONAL CON DIMENSIONES DE 0, 30 A 0.40 X 0, 60 M. INCLUYE: BASTIDOR DE BANAK DE			
		2A CHAPA DE 6 MM DE CAOBILLA, CON 2 BISAGRAS ACABADO CON LACA COLOR BLANCO, CON			
		RESBALÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN			
		VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL,			
		DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS			
		INTERNOS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
E	CAR-017	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 1.00 X 1.00 DE MADERA PARA EL ONLINE	PZA	0.000000	\$ 2,440.38
		-SERVIDOR DE UNIFILA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 4CM, TERMINADO CON FORMICA			
		GRIS ACERO EN TODAS SUS CARAS, CON UN MARCO PERIMETRAL DE 10CM DE ANCHO POR 1"			
		DE ESPESOR FORRADO EN FORMICA GRIS ACERO, EL PRECIO INCLUYE: BISAGRAS DE LIBRO,			
		SAQUES DE 2" PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, SUMINISTRO, CORTES, AJUSTES, MANO			
		DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS			
		INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.			

F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	398.671600	\$ 49.40
Г	HEK-001	PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,	NG	398.071000	φ 49.40
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE A REFUERZO MOSTRADORES			
	LIED and	VER DETALLE A PLANO A 941)	1/0	50.440000	
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	56.118800	\$ 49.40
		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,			
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE A REFUERZO EN CANCEL DE			
		DIRECTOR VER PLANO A942)			
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	50.670800	\$ 49.40
		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,			
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE B REFUERZO EN CANCEL DE			
		DIRECTOR VER PLANO A942)			
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	104.338000	\$ 49.40
		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,			
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE C REFUERZO EN CANCEL DE			
		BANCA PERSONAL VER PLANO A942)			
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	41.776800	\$ 49.40
'	TIER-001	PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,	NO	41.770000	Ψ 49.40
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE E MARCO DE PUERTA SANITARIO			
		VER PLANO A 942)			
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	0.000000	\$ 49.40
		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,			
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.(DETALLE 4 PLACA CORRIDA DE ATM Y PC			
		VER PLANO A 943 Y 210)			
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	1160.514533	\$ 49.40
		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,			
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE B CAMA DE COLGANTEO VER			
		PLANO A944)			
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	280.349600	\$ 49.40
•		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,	0	200.0 10000	ψ .0.10
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE REFUERZO EN TABLEROS ELECTRICOS PLANO A946)			

F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	198.203400	\$ 49.40
		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,			
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (DETALLE REFUERZO EN TABLEROS ONLINE			
		PLANO A946)			
F	HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL,	KG	54.398000	\$ 49.40
		PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA,			
		CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES,			
		HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO. (REFUERZO PARA PUERTAS DE ACCESO)			
F	HER-004	FABRICACIÓN DE MURO DE BÓVEDA CON PERFIL ESTRUCTURAL PTR DE 2"X2"X4MM	M2	108.536900	\$ 3,576.03
		PERIMETRAL, PTR DE 1"X1"X 3, 4 MM" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y HOJA DE LAMINA			
		NEGRA CAL. 18 SOLDADA A PERFILES PTR BASE EN AMBAS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR Y			
		LAMBRIN DE TRIPLAY DE 19 MM EN LAS DOS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR, LAMBRIN DE			
		DUROCK EN AMBAS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR, Y LAMBRIN DE TABLAROCA EN LA CARA			
		EXTERIOR, INCLUYE: DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE COLOR GRIS ACERO,			
		RECORTE Y PASO DE INSTALACIONES, CORDÓN DE SOLDADURA VERTICAL Y HORIZONTAL,			
		EQUIPO DE OXICORTE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA,			
		SOLDADURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, TRAZO,			
		ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS			
		MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE			
		LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
F	HER-005	FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE BÓVEDA EN COLINDANCIA CON PERFIL ESTRUCTURAL PTR DE	M2	102.690000	\$ 2,913.16
		2"X2"X4MM PERIMETRAL, PTR DE 1"X1"X 3, 4 MM" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y HOJA DE			
		LAMINA NEGRA CAL. 18 SOLDADA A PERFILES PTR BASE Y LAMBRIN DE TRIPLAY Y DUROCK EN			
		CARA INTERIOR, INCLUYE: DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE COLOR GRIS			
		ACERO, RECORTE Y PASO DE INSTALACIONES, CORDÓN DE SOLDADURA VERTICAL Y			
		HORIZONTAL, EQUIPO DE OXICORTE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO,			
		HERRAMIENTA, SOLDADURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES, TRAZO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y			
		HORIZONTAL DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
F	HER-006	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN HORIZONTAL A BASE DE	M2	32.051300	\$ 1,243.84
		MARCO DE PTR DE 2" X 2" COLOR VERDE Y PTR DE 1" X 1" COLOR VERDE SOLDADOS @ 15 CM.			
		A CENTROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE			
		ESMALTE 100 COLOR GRIS ACERO. INCLUYE: CORDÓN DE SOLDADURA VERTICAL Y			
		HORIZONTAL, EQUIPO DE OXICORTE, COMPUESTO PARA JUNTA REDIMIX Y PERFACINTA			
		ARRESTAFLAMAS, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN			
		VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL,			
		DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE			
		DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. HERRAMIENTA. REQUERIMIENTOS DE			
		1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS,			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			

F	HER-006	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN HORIZONTAL A BASE DE	M2	20.790000	\$ 1,243.84
,	TIER GOO	MARCO DE PTR DE 2" X 2" COLOR VERDE Y PTR DE 1" X 1" COLOR VERDE SOLDADOS @ 15 CM.	IVIZ	20.730000	ψ 1,243.04
		A CENTROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE			
		ESMALTE 100 COLOR GRIS ACERO. INCLUYE: CORDÓN DE SOLDADURA VERTICAL Y			
		HORIZONTAL, EQUIPO DE OXICORTE, COMPUESTO PARA JUNTA REDIMIX Y PERFACINTA			
		ARRESTAFLAMAS, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACION			
		VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL,			
		DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS			
		INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIO DEL CONCEPTO. REJA DE SEGURIDAD EN MOSTRADORES VER			
		PLANO A 950			
F	HER-007	FABRICACIÓN DE ANCLAJE DE CAJA FUERTE A BASE DE TAQUETE EXPANSIVO PARA	PZA	0.000000	\$ 697.84
		CONCRETO DE 5/8" CON VARILLA ROSCADA DE 5/8" CONTRATUERCA Y RONDANA PLANA;			
		INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. EQUIPO,			
		ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIAS DEL CONCEPTO.			
F	HER-010	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA TV. A BASE DE PTR DE 2" X 2",	PZA	0.000000	\$ 878.49
		PLACA DE ACERO DE 1/4" DE 15 X 15 CM. FIJADA A LOSA CON PERNOS HILTI TIPO KB3 12-34,			
		PLACA DE ACERO DE 1/4" DE 15 X 15 CM. PARA RECIBIR SOPORTE. CORDÓN DE SOLDADURA			
		HORIZONTAL Y VERTICAL; TERMINADO CON PRIMER DE COMEX Y PINTURA ACRÍLICA ACQUA			
		100 DE COMEX, COLOR GRIS ACERO. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA			
		OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y			
		NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA,			
		REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS			
		ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS			
		ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
		ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
F	HER-017	FABRICACION DE TAPA PARA CISTERNA DE 60X60CM FABRICADO CON LÁMINA	PZA	0.000000	\$ 1,902.75
		ANTIDERRAPANTE CALIBRE 16, ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1			
		1/4" CON ANCLAS A LOSA TAPA, ISAGRAS TUBULARES DE 3/4", JALADERA DE SOLERA DE 1 1/2",			
		ACABADO PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, INCLUYE, RANURAS, RESANES, PRIMER			
		ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA EJECUCIÓN.			
F	HER-028	ANCLAJE PARA ATM'S, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, PERFORACIONES PARA PASO DE	PZA	0.000000	\$ 2,542.28
		TORNILLO DE GRADO DE 3/4" (EL NUMERO DE HUECOS COMO EL ESPESOR DEL TORNILLO			V =, V .=.=.
		VARIA DE ACUERDO AL MODELO DEL CAJERO), VARILLA ROSCADA MARCA FISHER RG M 16 X			
		190, HUECO EN FORMA DE MEDIA LUNA EN PLACA SUPERIOR PARA MANIAOBRAS DE AJUSTE			
		DE VARILLA ROSCADA CON DADO, AMPOLLETA QUIMICA DE REACCION MARCA FISHER RM 16			
		EUROBOND, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE			
		ATM'S, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
	1	TERMINACIÓN.			
G	VAR-001	COLOCACIÓN DE PRACTICAJA, INCLUYE: SOLO COLOCACIÓN EN LUGAR INDICADO POR	PZA	0.000000	\$ 347.37
		SUPERVISIÓN, MANEJO DE EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL			
		ÁREA Y EQUIPO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
		MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRAZO PROPIO DEL CONCEPTO.			
G	VAR-002	COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN CONFORME A PROYECTO, PROPORCIONADO POR EL	JGO	0.000000	\$ 63.17
		CLIENTE. EL TRABAJO INCLUYE SEÑALIZACIÓN DE: ARCHIVOS, INSTALACIONES, SANITARIOS;			
		ATENCIÓN TELEFÓNICA, ACRÍLICO DISUASIVO, NO CELULAR. INCLUYE: MATERIALES DE			
		FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
G	VAR-003	COLOCACIÓN DE CAJA DE TRANSFERENCIA Y VENTANILLA EN ÁREA DE DOTACIÓN; INCLUYE:	PZA	0.000000	\$ 1,535.3
G	VAR-003		ΓΔA	0.000000	φ 1,535.3
		COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEADO, RESANES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y			
	1	TODO LO NECESARIO.			
G	VAR-004	FIJACIÓN Y ANCLAJE DE ESCLUSA UNIPERSONAL; INCLUYE : ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO	PZA	0.000000	\$ 1,896.60
		DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASÍ COMO EL ACARREOS.		Ī	

G	VAR-005	INSTALACIÓN PUERTA BLINDADA N-2 INCLUYE: MATERIALES, RECIBIR PUERTA CON	PZA	0.000000	\$ 1,752.98
· ·	17.11.000	CONCRETO F'C=200KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO DEL #3, LIMPIEZA		0.00000	ψ 1,1 02.00
		DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON			
		TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
		MANO DE OBRA Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
G	VAR-006	FIJACIÓN DE BOTIQUÍN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN DE MADERA DE 3RA	PZA	0.000000	\$ 284.45
· ·	17	CLASE, DE 2" X 2" X 1, 8 M. DE ALTURA, PARA ANCLAR SOPORTERIA DE EXTINTOR, SU		0.00000	\$ 20 10
		ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL Y SU			
		LIMPIEZA, RETIRO DE EMPAQUES Y EMBALAJES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA,			
		TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA,			
		REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO			
		l ' '			
	\/AD 007	A-240)	D7.4	0.000000	£ 470.07
G	VAR-007	FIJACIÓN DE EXTINTORES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN DE MADERA DE 3RA	PZA	0.000000	\$ 170.67
		CLASE, DE 2" X 2" X 1, 8 M. DE ALTURA, PARA ANCLAR SOPORTERIA DE EXTINTOR, SU			
		ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL Y SU			
		LIMPIEZA, RETIRO DE EMPAQUES Y EMBALAJES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA,			
		TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA,			
		REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO			
		A-240)			
Н	LIMP-001	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TINACO EXISTENTE INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	1.000000	\$ 419.61
		PARA SU EJECUCIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
Н	LIMP-002	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS,	M2	0.000000	\$ 20.61
		PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL,			
		MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA,			
		DETERGENTES, ACIDO MURIÁTICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIRSE EL RETIRO			
		DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE			
		LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE			
		CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU			
		TERMINACIÓN.			
Н	LIMP-003	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE AZOTEA, INCLUYENDO EL RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN	M2	195.999900	\$ 25.71
		ANTERIOR EN CASO DE QUE ESTA EXISTA, BARRIDO, MANO DE OBRA NECESARIA,			
		HERRAMIENTA, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, EL ACOPIO			
		Y ENCOSTALAMIENTO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN Y SU			
		TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA.			
Н	LIMP-004	LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO CON EQUIPO DE ALTA PRESION, INCLUYE: DETERGENTE EN	M2	0.000000	\$ 38.64
		POLVO, AGUA, ÁCIDO MURIÁTICO DILUIDO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, MANO			
		DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
Н	LIMP-006	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCEL EN FACHADA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M, VINILES,	M2	0.000000	\$ 122.29
		SILICÓN, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE			
		LA OBRA CON TIRO LIBRE, MANO D EOBRA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN			
		ADYACENTE DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
l	IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA PARA CAFÉ. MCA TEKA, DE 0.80 X 0.45 MTS. CON	PZA	1.000000	\$ 6,205.06
ı	10 002	ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE MOD. 800.510 1C-1E, DESAGÜE DE 3/12 DE 3 AGUJEROS	: L r\	1.000000	ψ 0,200.00
		PARA GRIFERIA VERSION IZQUIERDA, CON CONTRACANASTA MCA. HELVEX MOD. H-8801 Y			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		LLAVE MONOMANDO MCA. HELVEX, MOD. NOVUS E-34 COLOR CROMO PARA TARJA, INCLUYE:			
		CESPOL, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y			
	Ī	BUEN FUNCIONAMIENTO.		l	

I	IHS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO AMERICAN STANDARD MODELO CA DET PRO NH EL	PZA	0.000000	\$ 3,523.02
		3517C101MX, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ASIENTO NOVA M-235 COLOR BLANCO			
		CON TAPA, JUNTA PROHEL, PIJAS, LLAVE DE RETENCIÓN PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ			
		COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
ı	IHS-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL, MCA. AMERICAN STANDAR MODELO	PZA	0.000000	\$ 3,874.96
		FIESTA 8 PULGADAS, COLOR BLANCO, PORCELANIZADO CON FINO BRILLO; MANGUERA			,.
		COFLEX, LLAVE ANGULAR, CESPOL, CUBRETALADROS. INCLUYE: ACARREO DE LOS			
		MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER			
		NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,			
		PRUEBAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A			
		LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
		(VER PLANO A002)LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
1	IHS-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE DESCARGA DE AGUA IDEAL ESTÁNDAR	PZA	0.000000	\$ 2,987.76
'	1113-011		FZA	0.000000	\$ 2,967.70
		NIÁGARA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.			
	1110 040	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D74	0.000000	f 0.050.00
I	IHS-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1100	PZA	0.000000	\$ 2,853.20
		LTS MARCA ROTOPLAS INCLUYE: INSTALACIÓN, SOPORTERIA HECHA DE PTR DE 2", CUATRO			
		POSTES Y UNA BASE DE 1.20 MTS DE ALTURA FIJA AL PISO CON CUATRO PLACAS DE FIERRO			
		DE 6"X6"X1/4", LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS			
		PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y			
		ACARREOS INTERNOS.			
I	IHS-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE DE PARED CROMADO MCA. HELVEX MOD.	PZA	0.000000	\$ 396.35
		A-31 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS,			
		TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.			
I	IHS-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN RELLENABLE AZUR BLANCO, COLOR	PZA	0.000000	\$ 616.53
		BLANCO (DJ90001), FABRICANTE KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø 20, 5 X 11, 5 X 12 CM,			
		INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS			
		LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.			
I	IHS-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO	PZA	0.000000	\$ 747.18
		(PH52300), MARCA KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø35, 5 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y			
		ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN			
		A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE			
		LA OBRA.			
I	IHS-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS ALTERA TRANSPARENTE,	PZA	0.000000	\$ 718.68
		FABRICANTE KIMBERLI CLARK DIMENSIONES Ø35 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO			
		DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL,			
		MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA.			
I	IHS-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE CLÁSICA, MARCA HELVEX, MODELO	PZA	0.000000	\$ 359.98
		106.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS,			
		TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.			
I	IHS-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2", MARCA URREA , ACABADO	PZA	0.000000	\$ 195.34
		CROMADA. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN			
		VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL,			
		DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS			
		DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA			
		BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO			
	1	DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO			
		LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.		I	I

	IHS-027.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑO MARCA MCA PORCEBOARD ®	M2	16.650000	\$ 2,522.95
1	INS-027.1	CONSTRUIDAS CON UN BASTIDOR TUBULAR GALVANIZADO DE 1", CON UN ALMA DE CARTÓN	IVIZ	16.650000	\$ 2,522.95
		HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y OBTENER DUREZA, EN SU PERFIL PERIMETRAL			
		SE COLOCARA ALUMINIO ANODIZADO CON CHAPERA AL COLOR DE LA MAMPARA, ACABADO			
		PORCELANISADO , COLOR GRIS, DE 1.63 M DE ALTURA; EN SANITARIO DE HOMBRES Y			
		MUJERES. CONSISTENTE EN 1 MAMPARA FIJO DE 0.60 M X 1.63; 1 MAMPARA FIJA DE 0.75 X 1.63			
		M CON PUERTA DE 0.60 M X 1.63. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA			
		OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y			
		NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS			
		DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA			
		BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO			
		DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO			
		LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO A-700)			
I	IHS-032	PRUEBA DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS CARGANDO TUBERÍAS CON AGUA Y SOMETIÉNDOLAS AL	PRUEBA	1.000000	\$ 1,443.50
		DOBLE DE LA PRESIÓN DE TRABAJO EN NINGÚN CASO A MENOS DE 8, 0 KG/CM2 (114 PSI)			
		INCLUYENDO: PRUEBA EN DOS OCASIONES EN EL PROCESO DE LA OBRA, FLETE Y ACARREO			
		HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO,			
		PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTAS, Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
Į.	IHS-033	PRUEBA DE TUBERÍAS SANITARIAS SOMETIDAS A UNA PRESIÓN DE AL MENOS 1, 5 KG.	PRUEBA	1.000000	\$ 1,378.50
		INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A			
		LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)			
		ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
1	IHS-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX CH-25, PARA LAVABOS Y LIMPIEZA,	PZA	0.000000	\$ 950.22
		INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO			
		DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIONES Y TUBERÍA DE PVC SANITARIO MCA REXOLIT, FIJACIÓN,			
		OBRA DE MANO, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PRUEBA, HABILITADO, CONEXIÓN AL			
		CODO DEL WC. O AL DRENAJE GENERAL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA, ASÍ COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA			
		LOS TRABAJADORES Y LUGAR DE EJECUCIÓN.			
I	IHS-042	SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON	SAL	1.000000	\$ 551.78
		DE 38 MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO,			
		DESCARGA A REGISTRO, CONEXIONES DE PVC, SE DEBERÁN CONSIDERAR PERFORACIONES,			
		RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,			
		EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE SOBRANTES			
		AL BANCO DE LA OBRA. VER PLANO IS-000 ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL			
		CONCEPTO			
1	IHS-043	SALIDA SANITARIA PARA INODORO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE	SAL	5.000000	\$ 960.70
		38MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO,	J		¥ 333 \$
		PEGAMENTO PARA PVC, DESCARGA A REGISTRO, CONEXIONES DE PVC, SE DEBERÁN			
		CONSIDERAR PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONSUMO,			
		MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO			
		PRUEBAS Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. VER PLANO IS-000 ACARREOS			
		INTERNOS			
	IH6 U44		SVI	3 000000	¢ 004 20
ı	IHS-044	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 38	SAL	3.000000	\$ 881.29
		MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, DESCARGA A			
		REGISTRO, CONEXIONES DE PVC, SE DEBERÁN CONSIDERAR PERFORACIONES, RANURAS,			
		RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO			
		DE LA OBRA. VER PLANO IS-000 ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			

1	IHS-045	SALIDA SANITARIA PARA TARJA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 50	SAL	2.000000	\$ 911.31
		MM. DE DIÁMETRO, PEGAMENTO, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO,			,
		TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, PERFORACIONES, RANURAS,			
		RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONSUMO. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL			
		SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y			
		NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA,			
		REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL,			
		COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS			
	1110 047	INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	D74	0.000000	* 405.00
I	IHS-047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA PARA TAPÓN REGISTRO CON TAPA DE	PZA	2.000000	\$ 485.26
		BRONCE, INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA			
		EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIONES Y TUBERÍA DE PVC SANITARIO MARCA REXOLIT,			
		FIJACIÓN, OBRA DE MANO, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, PRUEBA, HABILITADO,			
		CONEXIÓN AL CODO DEL WC. O AL DRENAJE GENERAL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y			
		RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA, ASÍ COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN Y			
		SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y LUGAR DE EJECUCIÓN. MATERIALES, HERRAMIENTA,			
		ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
I	IHS-065	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE LA SUCURSAL A LA RED SANITARIA MUNICIPAL,	SAL	1.000000	\$ 1,306.51
		INCLUYE MONTAJE DE CONEXIONES Y ACCESORIOS PROPIOS, CON PRUEBA HIDROSTÁTICA			
		GENERAL DE RED. HERR., EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO			
		PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN. VER PLANO IS-000.			
I	IHS-070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO MARCA DURALON 4" DIAMETRO,	М	30.290000	\$ 179.49
		UNION CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA NEOPRENO, INCLUYE:			
		ACCESORIOS, CODOS, COPLES, YEES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO			
		PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
I	IHS-071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 50 MM TIPO CEMENTAR, PARA	М	46.590000	\$ 98.49
		TUBO VENTILA , MARCA DURALON, INCLUYE: ACCESORIOS, CODOS, COPLES, YEES,			
		DESPERDICIOS, PEGAMENTO PARA PVC, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA,			
		LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN.			
1	IHS-072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 1/2 HP MCA. PEDROLLO , INCLUYE; SUMINISTRO.	PZA	1.000000	\$ 2,210.70
'	1113-072	INSTALACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	124	1.000000	Ψ 2,210.70
1	IHS-081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL DE LA MARCA LH.CONTROLES AUTOMATICOS	PZA	0.000000	\$ 1,676.82
	1113-001	MODELO LN5-50D 1P,127VCA,60HZ, EL CONCEPTO INCLUYE COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO	FZA	0.000000	\$ 1,070.02
		DE CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE			
		LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
	<u> </u>	CORRECTA INSTALACIÓN.			
I.	IE-085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 14 A. W. G	М	0.000000	\$ 10.58
		MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
T	IE-095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	0.000000	\$ 23.30
	1	AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 A. W. G. INCLUYE:			
	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
	1	LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
	1	MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
	IE-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	0.000000	\$ 15.46
•	- 300	AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 A. W. G. INCLUYE:	***		Ţ . J J
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
	Ī	MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			

I	IE-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL CONDUMEX THW/THW CAL. 14 A. W. G.	M	0.000000	\$ 13.39
		INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CINTAS, MARCADORES, PRUEBAS FINALES Y RETIRO			*
		DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
I	IE-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA (CEDULA	ML	27.960000	\$ 62.43
		10) DE 13MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR MURO Y/O PLAFÓN A			
		CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO,			
		NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
		CALIBRE NO. 14, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE			
		DE UNA FRANJA DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS. EN COLOR QUE INDIQUE EL			
		CÓDIGO DE COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA,			
		CONECTOR, CAJA GALVANIZADA, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS. A BASE DE UNÍCANAL,			
		VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO, MANO DE OBRA			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
I	IE-139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA	M	0.000000	\$ 59.52
		20) DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR PLAFÓN A CUALQUIER			
		ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN,			
		CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14,			
		APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA			
		DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS EN EL COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE			
		COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE			
		CONEXIONES, CONECTORES, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5			
		MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE,			
		MANO DE OBRA CALIFICADA. HERRAMIENTA. LIMPIEZA. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
1	IE-444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE	PZA	1.000000	\$ 905.70
		3130 SIN PORTA FUSIBLE DE 2P-30AMP NEMA 3R CATALOGO DU221RB CON KIT PARA TIERRA			•
		FÍSICA CATALOGO PK3GTA1 MARCA SQUARE'D			
J	IE-002	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM A	SAL	88.000000	\$ 985.75
		21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 4 M PROMEDIO POR			* ********
		SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO			
		PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS,			
		CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN			
		PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
J	IE-006	CONEXIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO TIPO MARQUESINA PARA ATM, INCLUYE PARA SU	PZA	0.000000	\$ 455.14
Ü	12 000	CONEXIÓN TUBERÍA FLEXIBLE TIPO LIQUIT TIGHT DE 1/2" Ø EN UNA LONGITUD MÁXIMA DE 1.0	1 27 (0.000000	Ψ 100.11
		MTS, JUEGO DE CONECTORES PARA TUBERÍA FLEXIBLE, CABLE TIPO THW-LS CALIBRE 14 AWG			
		Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, TERMINAL TIPO OJILLO PARA CONEXIÓN DE TIERRA FÍSICA EN			
		GABINETE DE LUMINARIA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO			
		PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWN LIGHT MARCA LA IMPERIAL Y/O	PZA	51.000000	\$ 1,214.74
Ü	12 000	HAVELLS C/LÁMPARA DE 1X26W. MOD. NOVDB226MV-MC, CON LÁMPARA MINIFLUORESCENTE	. 27	01.000000	Ψ 1,214.74
		TIPO "PL" DE 26WATTS, CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO DE 127 VOLTS. CABLE CALIBRE			
		14 AWG, CLAVIJA COLGANTE CATALOGO 6266 Y CONTACTO COLGANTE CATALOGO 6269			
		MARCA ARROW HART Y CADENA TIPO VÍCTOR MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN DE 231X231X80MM	PZA	60.000000	\$ 1,843.88
J	12-010	DOWNLIGHTS CUADRUM, MODELO LEDQC-52-E3-L" MARCA "LJ ILUMINACIÓN, CON DOS	FLA	00.00000	φ 1,043.88
	1	LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS "PLC" DE 26WATTSC/U, CON BALASTRO			
	1	ELECTRONICO DE EMERGENCIA MARCA BODINE TIPO B50 PARA 90 MIN. DE RESPALDO			
	1	MULTIVOLTAJE DE 127A 277 VOLTS. CLAVIJA COLGANTE CATALOGO 6266 Y CONTACTO			
		COLGANTE CATALOGO 6269 MARCA ARROW HART Y CADENA TIPO VÍCTOR			

J	IE-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, MARCA SQUARE D, LÍNEA LUNARE,	PZA	5.000000	\$ 95.36
		CATALOGO M51001-HC COLOR BLANCO, 10 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA,			
		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		INSTALACIÓN.			
J	IE-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA MARCA B-TICINO, WATT STOPPER,	PZA	17.000000	\$ 3,970.86
		TECNOLOGÍA DUAL, MODELO CI-200, INCLUYE POWER PACK MODELO BZ-150 A 127 VCA,			
		MARCA B-TICINO, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO			
		DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA MARCA B-TICINO, WATT STOPPER,	PZA	6.000000	\$ 2,293.34
		TECNOLOGÍA DUAL, MODELO W-1000, INCLUYE POWER PACK A 127 VCA, MARCA B-TICINO, EL			
		CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO			
		PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA ULTRASÓNICO, MARCA BTICIÑO,	PZA	2.000000	\$ 2,427.05
		WATT STOPPER, TECNOLOGÍA DUAL, MODELO W2000-A, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN,			
		PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-446	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO CUCHILLAS, COMO MEDIO	PZA	0.000000	\$ 1,173.70
		DE DESCONEXIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO EN INTERIOR SIN PORTAFUSIBLES, SERVICIO			
		LIGERO, GABINETE NEMA 1 PARA INTERIOR, MARCA SQUARE D CATALOGO DU321N, 3 POLOS,			
		30 AMPERES, 240 VCA, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES			
		CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE LONGITUD DE			
		LA MARCA LEGRAND, ROTULACIÓN DE EQUIPO Y MEDIO DE DESCONEXIÓN, SUMINISTRO Y			
		COLOCACIÓN DE CANDADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-043	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM A	SAL	42.000000	\$ 854.03
		21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 4 M PROMEDIO POR			
		SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO			
		PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS,			
		CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN			
		PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
J	IE-049	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM A	SAL	35.000000	\$ 1,130.26
		21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR			
		SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO			
		PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS,			
		CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN			
		PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
J	IE-057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON TAPA COLOR MARFIL	PZA	52.000000	\$ 168.68
		DE 15AMP, 127 VOLTS CATALOGO M-5250M MARCA ARROW HART INCLUYE: SUMINISTRO,			
		INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN CAJA REGISTRO, ROTULADO E IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO			
		DEL QUE ESTÁ ALIMENTADO CON CINTA 3M, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE SWITH INSTALADO EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	PZA	0.000000	\$ 1,183.47
		MARCA SQUARE D, 2 POLOS, 15 AMPERES, 127VCA, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN,			
		FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		1		I	I

J	IE-069	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM A	SAL	39.000000	\$ 1,196.28
J	12-009	21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR	SAL	39.000000	ψ 1,190.20
		SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO			
		PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS,			
		CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN			
		PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
J	IE-072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA	PZA	17.000000	\$ 189.54
		A TIERRA FÍSICA AISLADA, MARCA HUBBELL, MODELO IG2310A, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127			
		VOLTS, 60 HZ., COLOR NARANJA PARA RACK, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN,			
		CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA	PZA	39.000000	\$ 189.54
		A TIERRA FÍSICA AISLADA, MARCA HUBBELL, MODELO IG5262, NEMA 5-15R, 15 AMPERES, 127			
		VOLTS, 60 HZ., COLOR NARANJA Y PLACA EN COLOR BLANCO, EL CONCEPTO INCLUYE,			
		COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 1/0 A. W. G	М	0.000000	\$ 127.21
		MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 10 A. W. G	M	15.900000	\$ 18.11
3	1L-002	MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS	IVI	13.900000	ψ 10.11
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 12 A. W. G	М	59.180000	\$ 13.37
		MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 4 A. W. G MARCA	М	35.000000	\$ 59.54
		CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 4/0 A. W. G	М	0.000000	\$ 240.31
		MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			¥ = 1010
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
	IF 000	TERMINACIÓN.	8.4	45.000000	# 00.00
J	IE-092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 6 A. W. G MARCA	М	45.000000	\$ 38.33
		CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES,			
		LIMPIEZA DEL ÂREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-093	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 8 A. W. G MARCA	М	29.000000	\$ 24.85
		CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	M	180.000000	\$ 165.28
J	12 034	AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 1/0 A. W. G. INCLUYE:	IVI	155.555000	ψ 100.20
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			1

J	IE-095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	0.000000	\$ 23.30
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	M	0.000000	\$ 15.46
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 A. W. G. INCLUYE:			*
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	M	0.000000	\$ 106.75
J	12-100		IVI	0.000000	\$ 100.75
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 2 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, ESTAÑADO DE EMPALMES, CINTA AISLANTE,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	M	35.000000	\$ 77.93
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 4 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	0.000000	\$ 44.56
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 6 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	106.000000	\$ 31.35
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 8 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, ESTAÑADO DE EMPALMES, CINTA AISLANTE,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
J	IE-346	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, CALIBRE 250 KCM, EL CONCEPTO INCLUYE,	M	140.000000	\$ 353.67
J	12-340	MATERIALES. CONEXIONES. AISLAMIENTO. ESTAÑADO DE EMPALMES. DESPERDICIO. MANO DE	IVI	140.000000	φ 333.0 <i>1</i>
		2, 2 2, 2			
		OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO			
		LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA	M	35.000000	\$ 409.71
		10) DE 78MM (3") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR PLAFÓN A CUALQUIER			
		ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN,			
		CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14,			
		APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA			
		DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS. EN COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE			
		COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA CAJA,			
		CONEXIONES, CONDUCTORES, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5			
		MTS. A BASE DE UNÍ CANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICE EL DETALLE,			
		MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE D DE 15 X 15	PZA	2.000000	\$ 745.90
		CM INCLUYE CORTES, HERRAJES, HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN			
J	IE-210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 10 X 10 CM CATALOGO	PZA	1.000000	\$ 840.53
J	12-210	LD45 MARCA SQUARE'D DE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA,	1 47	1.000000	ψ 040.33
		DESPERDICIOS, CORTES, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y			
	1	RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.		1 1	

J	IE-239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 269.68
		CATALOGO LB-27, LL-27, LR-27 DE 21 MM (3/4"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE			
		NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 321.52
		CATALOGO LB-37, LL-37, LR-37 DE 27 MM (1"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE			
		NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 405.72
		CATALOGO LB-47, LL-47, LR-47 DE 35 MM (1 1/4"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE			
		NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-242	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 540.87
		CATALOGO LB-57, LL-57, LR-57 DE 41 MM (1 1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE			
		NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 786.80
		CATALOGO LB-67, LL-67, LR-67 DE 53 MM (2"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE			
		NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIERRE PARA DUCTO CUADRADO EMBIZAGRADO DE 10	PZA	1.000000	\$ 292.70
		X 10 CM CATALOGO LJB4CP MARCA SQUARE D INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN,			
		SOPORTERIA, DESPERDICIO, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y			
		RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIERRE PARA DUCTO CUADRADO EMBIZAGRADO DE	PZA	2.000000	\$ 178.33
		15X15CM CATALOGO LJB4CP MARCA SQUARE D INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN,			
		SOPORTERIA, DESPERDICIO, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y			
		RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD			
		NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN			
		DEL CONCEPTO.			
J	IE-269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ESPECIAL TIPO HIMEL MARCA FEDERAL PACIFIC	PZA	4.000000	\$ 2,592.08
		ELECTRIC EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 60 X 60 X 25 CM, MODELO CRN-66/250, EL			, , , , , , ,
		CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A BASE DE UNICANAL DE 2 X 2 CM., Y VARILLA			
		ROSCADA DE 1/4", ANCLA HILTI DE 1/4", COPLE HILTI DE 1/4", MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO			
		PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWELL NUMERO 45 INCLUYE: SUMINISTRO Y	PZA	0.000000	\$ 177.88
· ·		COLOCACIÓN, AJUSTES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	. =/.	0.00000	
J	IE-274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWELL NUMERO 90 INCLUYE: SUMINISTRO Y	PZA	0.000000	\$ 177.88
-		COLOCACIÓN, AJUSTES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.			
J	IE-357.1	INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 30 KW DE CAPACIDAD, INCLUYE: MONTAJE	PZA	0.000000	\$ 19,392.04
-		SOBRE SU BASE, PROTOCOLO DE PRUEBAS, ACCESORIOS PARA MONTAJE, TACONES DE			
		NEOPRENO, AMORTIGUADORES, SISTEMA ANTIVIBRATORIO, MANIOBRAS PARA MONTAJE,			
		TABLERO DE TRANSFERENCIA, CASETA ACÚSTICA, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA,			
		LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA			
		INSTALACIÓN.			1
J	IE-406.1	MANIOBRAS DE IZAJE Y ARRASTE EN AZOTEA PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y	SERVICIO	0.000000	\$ 10,618.86
J	12-400.1	TRANSFORMADOR HASTA 15 MTS DE ALTURA, INCLUYE, EQUIPO, MANO DE OBRA,	SERVICIO	0.000000	ψ 10,010.00
		SEÑALIZACIONES DE PRECAUCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU			1
		CORRECTA EJECUCIÓN			
J	IE-408	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 1/4"X4"X12" CON DOS	PZA	2.000000	\$ 1,347.18
J	1⊑-400	AISLADORES MOLDEADOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CATALOGO P 500	F4M	2.000000	ψ 1,347.10
					1
		A 21 MARCA PROEESA, CON SOPORTE TIPO OMEGA HECHO A BASE DE SOLERA DE 1"X1/8"			1
		FIJO EN MURO O BAJO PISO FALSO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANIOBRAS Y			1
		TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.			<u> </u>

J	IE-420	SUMINISTRO DE COMPUESTO QUÍMICO GEM, MCA. AMESA INCLUYE HERRAMIENTAS PARA SU	BULTOS	0.000000	\$ 814.41
		INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A			
		TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN			
J	IE-422	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPER WELD DE 5/8"X3.05MTS CON CONECTOR DE	PZA	0.000000	\$ 1,118.41
		BRONCE TIPO ABRAZADERA PARA VARILLA INCLUYE: REGISTRO DE 20X20CM HECHO DE			
		FIERRO ÁNGULO DE 3/4"X1/8" CON SOLERA DE 3/4"X1/8" TIPO REJILLA IRVING, SUMINISTRO E			
		INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO			
		DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-424	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE CAL, 2 CAT. YA2C INCLUYE: SUMINISTRO	PZA	0.000000	\$ 102.25
		E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y			
		RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
J	IE-443	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLE CLASE	PZA	1.000000	\$ 12,738.17
		3140 DE 3 POLOS 600 VOLTS CATALOGO DTU362 MARCA SQUARE'D			. ,
J	IE-471	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-125AMP CATALOGO	PZA	3.000000	\$ 10,307.75
		HDL36125 EN CAJA NEMA 1 CATALOGO H150SMX MARCA SQUARE'D			
J	IE-480	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1P-15 AMP A 1P-50	PZA	11.000000	\$ 179.39
		AMP MARCA SQUARE'D			
J	IE-481	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2P-15 AMP A 2P-50	PZA	0.000000	\$ 450.73
		AMP MARCA SQUARE'D			
J	IE-490	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB DE 1P-15A A 1P-50A,	PZA	58.000000	\$ 170.26
		MARCA "SQUARE D". EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PROGRAMACIÓN, MANO			
		DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-491	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB DE 2P-15 AMP A 2P-50	PZA	7.000000	\$ 403.87
		AMP MARCA SQUARE'D			
J	IE-492	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB DE 3P-100A, MARCA	PZA	1.000000	\$ 1,811.66
		"SQUARE D". EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PROGRAMACIÓN, MANO DE			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-493	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB DE 3P-15 AMP A 3P-50	PZA	12.000000	\$ 1,146.43
		AMP MARCA SQUARE'D			
J	IE-529	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL HDA36125. 3	PZA	1.000000	\$ 7,126.98
		POLOS, 125 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO			, , , , ,
		DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-540	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CATÁLOGO HDA26020,	PZA	1.000000	\$ 3,148.63
-	1	2P-20 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, FIJACIÓN, PEINADO DE			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE			
		LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD			
		Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		INSTALACIÓN.			
J	IE-545	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CATÁLOGO HDA36070, 3	PZA	1.000000	\$ 4,510.54
Ü	12 040	POLOS, 70 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, FIJACIÓN,	. 2.	1.000000	ψ 1,010.01
		PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2			
		MM DE LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA			
		SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-546	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CATALOGO HDA36100, 3	PZA	1.000000	\$ 6,378.23
J	12-540	POLOS, 150 AMPERES, 600 VOLTS, EN CAJA MOLDEADA, GABINETE NEMA 1 USOS GENERALES,	F4A	1.000000	φ 0,370.23
	1				
	1	CLASE 655, MARCO H, 150 AMPERES DE MARCO, EL CONCEPTO INCLUYE: CONEXIÓN, PEINADO			
		DE CABLEADO, IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA,			
	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
	1	INSTALACIÓN.			

J	IE-554	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, MODELO HDL36040, 3	PZA	1.000000	\$ 4,804.76
3	12-334	POLOS, 40 AMPERES, 240 VOLTS, MARCA SQUARE D, ALOJADO EN CAJA NEMA 3R, INCLUYE:	124	1.000000	\$ 4,004.70
		CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONSIDERAR			
		EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA			
		CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.			
J	IE-568	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL MARCA SQUARE D CATALOGO	PZA	2.000000	\$ 23,057.75
3	12 300	LAL-36300 DE 3 POLOS, 300 AMPERES, 42 KA, 600 VOLTS EN GABINETE NEMA-1 SERVICIO	127	2.000000	Ψ 23,037.73
		INTERIOR USOS GENERALES, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,			
		EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
J	IE-572	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA "R" PARA CONTACTOS REGULADOS	PZA	1.000000	\$ 3,893.88
3	12-372	MARCA SQUARE D CATALOGO QO120L125-G DE SOBREPONER, 1 FASE, 3 HILOS, 220/127	124	1.000000	ψ 3,093.00
		VOLTS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X30 AMPERES, BARRAS DE 125 AMPERES,			
		INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES, M. O Y HERRAMIENTA,			
		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		INSTALACIÓN.			
J	IE-578	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (TABLERO "A"), MARCA SQUARE D	PZA	1.000000	\$ 9,038.16
•	12 0/0	CATALOGO NQ42-4L225-S DE SOBREPONER, 3 FASES, 4 HILOS, 240 VCA, CON ZAPATAS	120	1.000000	\$ 5,000.10
		PRINCIPALES DE 225 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE			
		CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE			
		LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-608	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL NORMAL DESENSAMBLADO (TABLERO	PZA	1.000000	\$ 23,630.72
Ü	12 000	"G"), MARCA SQUARE D CATALOGO NQ30-4AB225-S DE SOBREPONER, 20" DE ANCHO, 3 FASES,	. 27	1.000000	Ψ 20,000.72
		4 HILOS, 240 VCA, KIT PARA INTERRUPTOR JGL36200 COMO INTERRUPTOR PRINCIPAL Y			
		ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN,			
		PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2			
		MM DE LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN.			
J	IE-643	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	LOTE	0.000000	\$ 17,103.53
J	IE-646	PRUEBAS DE AISLAMIENTO A ALIMENTADORES CON EQUIPO CERTIFICADO Y ANEXAR COPIA	LOTE	0.000000	\$ 3,588.37
ū		DE CERTIFICADO, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA,	20.2	0.00000	\$ 0,000.01
		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		OPERACIÓN.			
J	IE-647	PRUEBAS DE SECUENCIA DE FASE, TENSIÓN Y DE CORRIENTE A ALIMENTADORES CON	LOTE	0.000000	\$ 3,098.32
Ü	1	EQUIPO CERTIFICADO Y ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA,	20.2	0.00000	\$ 0,000.02
		HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.			
J	IE-648	PRUEBAS DE SISTEMA DE TIERRAS, MEDICIONES CON EQUIPO CERTIFICADO Y ANEXAR COPIA	LOTE	0.000000	\$ 3,319.96
Ü	12 010	DE CERTIFICADO, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA,	LOIL	0.00000	ψ 0,010.00
		EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		OPERACIÓN.			
K	IE-652	SALIDA ELÉCTRICA PARA FAN AND COIL A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM	SAL	0.000000	\$ 1,213.51
		A 35 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOSDE HASTA 10 M PROMEDIO	0/12	0.00000	ψ 1,210.01
		POR SALIDA HASTA EL TABLERO (MODELO PROYECTO ULISES), CON CABLES AWG CAL- 6 A 12,			
		CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 8 A 12,			
		INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5			
		MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
	1	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			ĺ
		TIENTAMIENTA I TODO LO NEGESANIO FARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		<u> </u>	

К	IE-664	SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADORES A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM	SAL	0.000000	\$ 1,213.51
		A 35 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 10 M PROMEDIO			
		POR SALIDA HASTA EL TABLERO (MODELO PROYECTO ULISES), CON CABLES AWG CAL- 6 A 12,			
		CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 8 A 12,			
		INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5			
		MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
K	IE-058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON TAPA CON	PZA	0.000000	\$ 292.58
		PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA COLOR MARFIL DE 15AMP, 127 VOLTS CATALOGO GF 5242-I			
		MARCA ARROW HART INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN CAJA REGISTRO,			
		ROTULADO E IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL QUE ESTA ALIMENTADO CON CINTA 3M,			
		PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA			
		NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.			
K	IE-082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 10 A. W. G	М	0.000000	\$ 18.11
		MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
K	IE-084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 12 A. W. G	М	0.000000	\$ 13.37
		MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
К	IE-085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 14 A. W. G	М	32.000000	\$ 10.58
		MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
K	IE-095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	0.000000	\$ 23.30
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
K	IE-096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	4.000000	\$ 15.46
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
К	IE-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL CONDUMEX THW/THW CAL. 14 A. W. G.	М	64.000000	\$ 13.39
		INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CINTAS, MARCADORES, PRUEBAS FINALES Y RETIRO			
		DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
K	IE-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	M	0.000000	\$ 31.35
- -		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 8 A. W. G. INCLUYE:	-24		Ţ JJU
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, ESTAÑADO DE EMPALMES, CINTA AISLANTE,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			

K	IE-139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA	M	0.000000	\$ 59.52
		20) DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR PLAFÓN A CUALQUIER			,
		ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN,			
		CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14,			
		APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA			
		DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS EN EL COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE			
		COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE			
		CONEXIONES, CONECTORES, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5			
		MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE,			
		MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
	JE 440	PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		0.000000	A 07 00
K	IE-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA	М	0.000000	\$ 97.00
		20) DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR MURO A CUALQUIER			
		ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTO, EL			
		CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS,			
		GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE			
		COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0			
		MTS EN EL COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE			
		PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES, CONECTORES, CONTRA Y			
		MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA			
		ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO			
		PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
K	IE-238	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 235.59
		CATALOGO LB-17, LL-17, LR-17 DE 16 MM (1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE			
		NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
K	IE-239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 269.68
	12 200	CATALOGO LB-27, LL-27, LR-27 DE 21 MM (3/4"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE		0.00000	\$ 200.00
		NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
K	IE-244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 221.99
K	16-244		FZA	0.000000	φ 221.99
		CATALOGO TEE-17 DE 16 MM (1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO,			
		COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
K	IE-245	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA MARCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.000000	\$ 335.55
		CATALOGO TEE-27 DE 21 MM (3/4"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO,			
		COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN N.			
K	IE-444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE	PZA	0.000000	\$ 905.70
		3130 SIN PORTA FUSIBLE DE 2P-30AMP NEMA 3R CATALOGO DU221RB CON KIT PARA TIERRA			
		FÍSICA CATALOGO PK3GTA1 MARCA SQUARE D			
K	IE-445	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE	PZA	0.000000	\$ 1,736.52
		3130 SIN PORTA FUSIBLE DE 3P-30AMP NEMA 3R CATALOGO DU321RB CON KIT PARA TIERRA			
		FÍSICA CATALOGO PK3GTA1 MARCA SQUARE D			
K	IE-450	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO CUCHILLAS DE 3P-30 AMPS,	PZA	0.000000	\$ 999.71
		MARCA SQUARE'D EN GABINETE NEMA 1, CAT. DU321, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE			
		OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS			
		DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE			
		DEBERÁ CANCELAR UNA DE LAS FASES.			
L	CG-002	SALIDA ELÉCTRICA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 25 A 50	SAL	43.000000	\$ 794.89
L	00-002	I	SAL	45.000000	ψ / 34.09
		MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 4			
		M A CHAROLA, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS,			
		SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO			
		HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA			
	ı	CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		l	

L	CG-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE 6" (PZA	8.000000	\$ 444.78
		15.5CMS) MARCA CROSS LINE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, COPLES, SOPORTERIA,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA,			
		ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
L	CG-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE 6" (PZA	3.000000	\$ 380.09
		15.5CMS) MARCA CROSS LINE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, COPLES, SOPORTERIA,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA,			
		ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
L	CG-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA PORTACABLES DE 6" DE LA MARCA	M	59.180000	\$ 376.58
		CHAROFIL, EN CONCEPTO INCLUYE, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS, A BASE DE UNÍCANAL Y			
		VARILLA ROSCADA, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL MISCELÁNEO, HERRAMIENTA,			
		LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y			
		CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.			
L	CG-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HECHA EN OBRA CON RADIO DE 6" CON CHAROFIL DE 6":	PZA	2.000000	\$ 547.17
_	00010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS,	. 27	2.000000	ΨΟΠΙΙΙ
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
L	IE-084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 12 A. W. G	M	0.000000	\$ 13.37
_	12-004	MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS	IVI	0.00000	ψ 15.57
		FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
	15.000	TERMINACIÓN.	0.41	0.000000	# 4 005 00
L	IE-068	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21	SAL	2.000000	\$ 1,085.20
		MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR			
		SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO			
		PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS,			
		CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN			
		PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
L	CG-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 56 X 56 X 13 CM DE FONDO CON FONDO	PZA	0.000000	\$ 991.57
		DE MADERA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ			
		COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
L	CG-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO TELEFÓNICO CON TAPA EMBISAGRADA,	PZA	0.000000	\$ 875.70
		NEMA 1 USO INTERIOR, MARCA RILEZ FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 Y			
		ACABADO EN COLOR GRIS CLARO, DE 56 X 56 X 13 CM (22" X 22" X 5" PUL), EL CONCEPTO			
		INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A BASE DE UNICANAL DE 2 X 2 CM., Y VARILLA ROSCADA DE			
		1/4", ANCLA HILTI DE 1/4", COPLE HILTI DE 1/4", MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA,			
		LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN.			
L	CG-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA PARA INTEMPERIE DE HIERRO COLADO, DE 53 MM (2")	PZA	0.000000	\$ 205.39
		DE DIÁMETRO, MARCA CROUSE HINDS DOMEX, PARA ACOMETIDA TELEFÓNICA EL CONCEPTO			
		INCLUYE, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14,			
		FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
L	CG-021	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALARMAS A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 25 A 50 MM	SAL	159.000000	\$ 794.89
		CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 10 M			
		PROMEDIO, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA			
		@ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10,			
		ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE			
		MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
	1	CORRECTA EJECUCIÓN		I	

L	CG-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 56CM DE ALTO, 28CM DE ANCHO Y 19CM	PZA	0.000000	\$ 578.04
_	0002.	DE FONDO CON FONDO DE MADERA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA,		0.00000	φ σ. σ.σ.
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
L	CG-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	М	89.250000	\$ 409.26
		SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y			,
		RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
L	CG-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HORIZONTAL HECHO EN OBRA CON RADIO DE 6" CON	PZA	0.000000	\$ 391.16
		CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS,			
		PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS			
		PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
L	CG-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO VERTICAL HECHO EN OBRA CON RADIO DE 6" CON	PZA	0.000000	\$ 443.80
		CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS,			
		PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS			
		PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
L	CG-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HECHA EN OBRA CON RADIO DE 6" CON CHAROFIL DE	PZA	0.000000	\$ 547.15
		10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN			
		MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS			
		PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
L	CG-031	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTRA INCENDIO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 25	SAL	18.000000	\$ 773.04
		A 50 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE			
		HASTA 10 M PROMEDIO, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS,			
		SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN PROYECTO A BASE DE VARILLA			
		ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA,			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
L	CG-035	SALIDA ELÉCTRICA PARA MARQUETING Y PODIO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO	SAL	20.000000	\$ 1,185.31
		DE 25 A 50 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO			
		DE HASTA 15 M PROMEDIO, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS,			
		SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN PROYECTO A BASE DE VARILLA			
		ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA,			
		SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
NA	ADC-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPETE ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO PARA TRAFICO	PZA	0.000000	\$ 7,781.57
		PESADO DE 2.97X1.98MTS, COLOR NEGRO, MODELO NOMAD SCRAPER 8150, MCA. 3M INCLUYE;			
		SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. VER			
		PLANO A230			
NA	ADC-015	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE SANITARIOS,	PZA	3.000000	\$ 6,545.09
		CONSTRUIDA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 11/2" X 1" A @ 30 CM.			
		EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM DE ESPESOR Y			
		CON TERMINACIÓN EN FORMICA BLANCA, INCLUYE: REJILLA DE VENTILACION PREFABRICADA			
		PARA PUERTA, MARCA VERMONT DE 8" X 16", CON ALETAS TIPO "V" COLOR BLANCO MATE.,			
		TOPE, FORRADO DE CANTOS, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN, BISAGRAS DE LIBRO PERNO			
		SUELTO, MARCO CON ACABADO EN LACA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. DE 0.915 X 2.40 M. MATERIAL, MANO DE			
		OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y TRAZO PROPIOS DEL CONCEPTO.			
	1			ı	

NA	ADC-018	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MUEBLE PARA IMPRESORAS, CON DIMENSIONES	PZA	3.000000	\$ 9,063.13
		DE 1.65 M X 0.60 M X 1.29 M, ELABORADO A BASE CUBIERTA FABRICADA CON BASTIDOR DE			
		MADERA DE PINO DE 1A DE 3/4" X 3.00 CM FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1A			
		DE 6MM TEN INTERIOR, EXTERIOR Y CANTOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA FORMAICA			
		CLAVE 459-58 BRITE WHITE ACABADO MATE, LATERAL FABRICADO CON BASTIDOR DE MADERA			
		DE PINO DE 1A DE 3/4" X 3.00 CM FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1A 6MM EN			
		INTERIOR, EXTERIOR Y CANTOS CON LAMINADO PLASTICO MARCA FORMAICA CLAVE 459-58			
		BRITE WHITE ACABADO MATE, HUECO CON PASA CABLES DE PLASTICO DE 2" ?, ENTREPAÑO			
		FABRICADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A DE 3/4" X 3.00 CM. FORRADO CON			
		TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1A DE 6MM EN INTERIOR, EXTERIOR Y CANTOS CON			
		LAMINADO PLASTICO MARCA FORMAICA CLAVE 459-58 BRITE WHITE ACABADO MATE, FONDO			
		DE MADERA DE PINO DE 1A EN INTERIOR, EXTERIOR Y CANTOS CON LAMINADO PLASTICO			
		MARCA FORMAICA CLAVE 459-58 BRITE WHITE ACABADO MATE. INCLUYE: ACARREO DE LOS			
		MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER			
		NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES Y MISCELÁNEOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA			
		ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A			
		LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
		ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER PLANO A920			
NA	ADC-019	REPISA DE ASEO DE 1.20 X 0.45 M. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. DE	PZA	1.000000	\$ 2,273.28
		1" X 2", FORRADO CON MADERA DE PINO DE 1A. DE 6 MM. TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO			
		MMCA. FORMICA MODELO 459-58 BRITE WHITE, ACABADO MATE, CON ESCUADRAS DE 21 X 21			
		CM FORRADAS CON LAMINADO PLASTICO MARCA FORMICA MOD 459-58 BRITE WHITE ACABDO			
		MATE, INCLUYE: PEGAMENTO DE CONTACTO, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE			
		OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA			
		SU CORRECTA TERMINACIÓN.VER PLANO A921			
NA	ADC-030	SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO, INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES,	SAL	5.000000	\$ 621.07
		FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA ANGULAR,			
		TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) (TODAS LAS CONEXIONES ENTRE			
		PP-R SERAN REALIZADAS CON HERRAMIENTAS PARA LA TERMOFUSIÓN), CONEXIONES,			
		TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE			
		CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y			
		LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER PLANO IH000			
NA	ADC-031	SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO, INCLUYENDO: FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU	SAL	3.000000	\$ 624.13
		UTILIZACIÓN, LLAVE ANGULAR, PIJAS, TAPÓN CAPA, TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO			
		RANDOM (PP-R) (TODAS LAS CONEXIONES ENTRE PP-R SERAN REALIZADAS CON			
		HERRAMIENTAS PARA LA TERMOFUSIÓN), CONEXIONES, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBRA			
		DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL			
		ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA			
		OBRA. HERRAMIENTA, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER PLANO			
		IH000			
NA	ADC-032	SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO, INCLUYENDO: FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE	SAL	1.000000	\$ 601.49
		SU UTILIZACIÓN, PIJAS, TAPÓN CAPA, TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R)			
		(TODAS LAS CONEXIONES ENTRE PP-R SERAN REALIZADAS CON HERRAMIENTAS PARA LA			
		TERMOFUSIÓN), CONEXIONES, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO			
		PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. HERRAMIENTA,			
		ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER PLANO IH000			
NA	ADC-033	SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA, INCLUYE: EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE	SAL	2.000000	\$ 623.56
		Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA ANGULAR, TUBO DE			
		POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) (TODAS LAS CONEXIONES ENTRE PP-R SERAN			
		REALIZADAS CON HERRAMIENTAS PARA LA TERMOFUSIÓN), CONEXIONES, TRAZO, FIJACIÓN,			
		NIVELACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA			
	1				
		TPRELIMINAR DEL AREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL T			
		PRELIMINAR DEL ÂREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL			

NA	ADC-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) DE	M	24.470000	\$ 93.53
		25MM DE Ø, MCA. ROTOPLAS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL (TODAS			
		LAS CONEXIONES ENTRE PP-R SERAN REALIZADAS CON HERRAMIENTAS PARA LA			
		TERMOFUSIÓN), INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, TEES, FRANJA DE 20 CM DE			
		PINTURA DE ESMALTE @ 1.5 M, SOPORTERIA TIPO BANCO @ 1.5 MTS, CORTES, DESPERDICIOS			
		Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		CORRECTA TERMINACION.			
NA	ADC-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) DE	М	24.495400	\$ 125.15
		32MM DE Ø, MCA. ROTOPLAS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL (TODAS			
		LAS CONEXIONES ENTRE PP-R SERAN REALIZADAS CON HERRAMIENTAS PARA LA			
		TERMOFUSIÓN), INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, TEES, FRANJA DE 20 CM DE			
		PINTURA DE ESMALTE @ 1.5 M, SOPORTERIA TIPO BANCO @ 1.5 MTS, CORTES, DESPERDICIOS			
		Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		CORRECTA TERMINACION.			
NA	ADC-037	VÁLVULA ANGULAR DE COMPRESIÓN POR ROSCA HEMBRA CATALOGO VACH-13H-10 MARCA	PZA	11.000000	\$ 171.10
		NACOBRE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	ADC-038	VÁLVULA DE COMPUERTA GLOBO PP-R DE 20 MM MARCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO E	PZA	2.000000	\$ 333.01
		INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	ADC-039	VÁLVULA DE COMPUERTA GLOBO PP-R DE 25 MM MARCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO E	PZA	3.000000	\$ 410.96
		INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	ADC-040	VÁLVULA DE COMPUERTA GLOBO PP-R DE 32 MM MARCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO E	PZA	1.000000	\$ 616.00
		INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	ADC-041	VÁLVULA DE ESFERA PARA CIERRE GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA A LA SUCURSAL DE 32	PZA	1.000000	\$ 642.30
		DE DIÁMETRO, PARA CONEXIÓN A RED DE DEL CENTRO COMERCIAL, INCLUYE; CINTA TEFLÓN,			
		DESCONEXIÓN PROVISIONAL DE RED, CORTE DE TUBO ALIMENTADOR, CONECTORES CUERDA			
		EXTERIOR DE COBRE, SOLDADURA Y LIMPIEZA DE TUBERÍA.			
NA	ADC-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR DE	PZA	19.000000	\$ 1,914.92
		61X61CMS, MCA. "MARCA" (FABRICANTE LA IMPERIAL), MOD. FUTURA 324T5, LAMINA DE			
		ACERO, ACABADA EN POLIESTER, COLOR BLANCO, REFLECTOR DE ALUM; 3 LOUVER DE 18			
		CELDAS, 3 LAMPARAS T5 DE 24 W, PHILIPS, BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 127-277			
		V, DE 3X24 W, MCA. PHILIPS, 5000 LUMEN, 4000 °K			
NA	ADC-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESO (CEDULA	M	44.992400	\$ 263.75
		10) DE 53MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR PLAFÓN A CUALQUIER			
		ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN,			
		CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14,			
		APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA			
		DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS. EN COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE			
		COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA CAJA,			
		CONEXIONES, CONDUCTORES, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5			
		MTS. A BASE DE UNÍ CANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICE EL DETALLE,			
		MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. VER PALNO IE-060			
		IE-060A IE-060B			
NA	ADC-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (TABLERO "R"), MARCA SQUARE D	PZA	1.000000	\$ 9,263.19
		CATALOGO NQ30-4L100-S DE SOBREPONER, 3 FASES, 4 HILOS, 240 VCA, CON ZAPATAS			
		PRINCIPALES DE 100 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE			
		CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE			
		LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN. VER PLANO IE-053			

NA	ADC-054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (TABLERO "V" "AA"), MARCA SQUARE D	PZA	2.000000	\$ 10,171.67
		CATALOGO NQ18-4L100-S DE SOBREPONER, 3 FASES, 4 HILOS, 240 VCA, CON ZAPATAS			
		PRINCIPALES DE 100 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE			
		CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE			
		LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND. IDENTIFICACIÓN. MANO DE OBRA CALIFICADA.			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN. VER PLANO IE-054			
NA	ADC-057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE	PZA	0.000000	\$ 3,750.85
101	7.50 007	3130 SIN PORTA FUSIBLE DE 3P-60AMP NEMA 3R CATALOGO DU322RB CON KIT PARA TIERRA	. 2.	0.00000	ψ 0,7 00.00
		FÍSICA CATALOGO PK3GTA1 MARCA SQUARE D VER PLANO IE-030, IE-030A, IE-030B, IE-032,			
		IE-032A, IE-032B			
NA	ADC-060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA	M	14.230000	\$ 263.75
INA	ADC-000	10) DE 53MM (2") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR PLAFÓN A CUALQUIER	IVI	14.230000	φ 203.73
		ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN,			
		CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14,			
		APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA			
		DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS. EN COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE			
		COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA CAJA,			
		CONEXIONES, CONDUCTORES, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5			
		MTS. A BASE DE UNÍ CANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICE EL DETALLE,			
		MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y			
		PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	PRE-005	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYENDO: CANCELACIÓN DE INSTALACIONES	PZA	0.000000	\$ 229.33
		HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS,			
		EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU			
		RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE CUALQUIER NIVEL, EL			
		ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA			
		OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.			
NA	PRE-024	DESMONTAJE Y RETIRO DE MARCO DE PUERTA DE BÓVEDA TIPO TIMÓN INCLUYE: MARCO,	PZA	0.000000	\$ 2,367.90
		CONTRAMARCO, DESANCLAJE, CORTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS HORIZONTALES Y			
		VERTICALES, HASTA LUGAR DESTINADO POR SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO,			
		ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN			
NA	PRE-028	DESMONTAJE Y RETIRO DE CRISTALES DE SEGURIDAD EN MOSTRADOR (PRODUCTO A FAVOR	PZA	0.000000	\$ 150.03
		DE LA INSTITUCIÓN). INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTAS,			
		EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
NA	PRE-031	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE EN SANITARIOS, DE 6MM DE ESPESOR CON	PZA	0.000000	\$ 141.96
		MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: BASTIDOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS, MANO			
		DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	PRE-037	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE ANUNCIO DE SEÑALIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL	PZA	0.000000	\$ 111.14
		LOCAL, A UNA ALTURA DE 2, 40 M. INCLUYE: ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, RESANE,			
		MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE			
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS, COLOCACIÓN DE CINTA			
		BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO			
		DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO			
		DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
NA	PRE-045	DESMONTAJE DE PERSIANAS CON RECUPERACIÓN INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,	M2	0.000000	\$ 93.94
		EQUIPO, ACARREOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO			
NA	PRE-048	DESMONTAJE DE ANUNCIO CAJERO AUTOMÁTICO RED, A CUALQUIER ALTURA., INCLUYENDO:	PZA	0.000000	\$ 683.27
		LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD,	•		,
	1	LAS DESCONEXIONES Y RETIRO DE AISLAMIENTO QUE SE HAGA NECESARIO, EL SISTEMA DE			
		SOPORTE Y COLGANTEO, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y			
	1	SU TRASLADO AL SITIO QUE INDIQUE LA INSTITUCIÓN DENTRO Ó FUERA DE LA OBRA DESPUÉS			
		DE REALIZAR LIMPIEZA.			
NIA	DDE 000		DZA	0.000000	₽ 4E0 40
NA	PRE-060	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MUEBLE DE CAFÉ Y MESA: INCLUYE MATERIAL MANO DE	PZA	0.000000	\$ 458.12
		OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS			
	1	IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO			
		ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA			
		OBRA			

NA	PRE-088	DEMOLICIÓN DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL	M2	0.000000	\$ 33.32
		NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL			
		FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA			
		CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL			
		PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.			
NA	ALB-001	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR,	M2	0.000000	\$ 180.26
		INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, VACIADO DE CONCRETO,			
		DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	ALB-025	PICADO DE PISO EXISTENTE, CON BARRETA, PICO Y CINCEL PARA CAMBIO DE ACABADO,	M2	562.583750	\$ 43.98
		INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			
		CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL			
		CONCEPTO. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA			
		NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.			
NA	TAB-006	COLOCACIÓN DE PANEL TABLAROCA UNA CARA. SOBRE CANAL Y POSTE EXISTENTE.	M2	0.000000	\$ 124.02
		INCLUYENDO, FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA			
		MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, TORNILLOS			
		TIPO "S", PANELES DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX,			
		PERFACINTA, ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU			
		FIJACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
NA	TAB-015	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO MIXTO PANEL TABLAROCA UNA CARA Y LA OTRA	M2	0.000000	\$ 564.42
INA	TAB-015	TRIPLAY DE 19 MM DE ESPESOR PARA RECIBIR TABLEROS ELÉCTRICO. INCLUYENDO, FLETE Y	IVIZ	0.000000	φ 504.42
		<u>.</u>			
		ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA			
		NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, CANAL Y POSTE DE LAMINA			
		GALVANIZADA DE 635-26, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN, TORNILLOS TIPO "S",			
		PANEL DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, TRIPLAY DE 19 MM DE ESPESOR, LIMPIEZA PRELIMINAR			
	0411.040.05	DEL ÀREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA.	140		* • • • • • •
NA	CAN-010.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MACA 3M MODELO ULTRAPRESTIGE70, DE 40 A	M2	0.000000	\$ 2,345.13
		70M2, INCLUYE: FLETES, MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION Y			
		LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO			
		LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,			
		EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA DEL CONCEPTO. ZONA OCCIDENTE			
NA	LIMP-005	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS PUERTAS	PZA	0.000000	\$ 603.23
		DE HERRERÍA DE 0.90 A 1.20 DE ANCHO Y DE 2.00 A 2.60M DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN			
		DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE, REMOVEDOR, PRIMER			
		ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,			
		PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN.			
NA	LIMP-009	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA EXISTENTE DE HASTA 8 A 12 M3, INCLUYE:	M2	0.000000	\$ 283.80
		DETERGENTE EN POLVO, AGUA, CLORO, DESINFECTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ			
		COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	IHS-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MCA. HELVEX CON SEGURO	PZA	0.000000	\$ 1,494.52
		ANTIRROBO TV-105, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA			
		DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASÍ			
		COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN ACARREOS			
		INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
NA	IHS-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA CON CÚPULA PARA AZOTEA MARCA HELVEX,	PZA	0.000000	\$ 1,719.4
		MODELO 444-X DE 4", INCLUYE: RANURAS, RESANES, SELLO PERIMETRAL CON ESPUMA DE			
		POLIURETANO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL			
	1	AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	IE-084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 12 A. W. G	M	0.000000	\$ 13.37
	1	MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS			
	1	FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA			
	1				
		DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			

NA	IE-095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	52.000000	\$ 23.30
		AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 A. W. G. INCLUYE:			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE			
		LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	IE-049	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM A	SAL	5.000000	\$ 1,130.26
		21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR			
		SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO			
		PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS,			
		CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN			
		PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS,			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
NA	IE-050	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD DE 13MM A	SAL	7.000000	\$ 1,297.88
INA	12-050	21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR	SAL	7.000000	φ 1,297.00
		SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO			
		1			
		PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS,			
		CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 Ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS.			
		CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
NA	IE-276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWELL NUMERO 115, MOLDE GYE-162C INCLUYE:	PZA	0.000000	\$ 368.51
NA	IE-270	AJUSTES, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE	FZA	0.000000	φ 300.51
		TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.			
NA	IE-421	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL, PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A	PZA	0.000000	\$ 192.35
NA	16-421	SUPERFICIE PLANA, TIPO KA, CATALOGO KA25, MARCA BURNDY, PARA CABLE CALIBRE 4 A 1/0	FZA	0.000000	φ 192.33
		AWG. (UNO PARA CADA TABLERO O GABINETE), EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y			
		TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	ADC-068	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PILETA EN ÁREA DE ASEO A BASE DE MURETES DE PANEL DE	PZA	0.000000	\$ 3,008.44
INA	ADC-008	YESO WR DE 0.66M DE ALTURA, ACABADO FINAL POR AMBAS CARAS CON LOSETA CERÁMICA	1 ZA	0.000000	ψ 3,000.44
		DE 33X33M MCA, INTERCERAMIC, MOD. MAXIMA COBALT, JUNTAS DE 3MM. DIMENSIONES			
		0.66X0.66M. INCLUYE RELLENO DE TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES, CÉSPOL, RANURAS,			
		RESANES,, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO			
		DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA			
		COLOCACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y			
		LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y			
		LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER PLANO A702.			
NA	ADC-069	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60 X 60 CM. MCA.	M2	0.000000	\$ 765.31
107	7.50 000	PORCELANOSA COLOR NÍQUEL CÓDIGO C22591031 LÍNEA URBATEK TOWN COLLECTION,	WL	0.00000	ψ 7 00.01
		JUNTA DE 1.5 MM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CRUCETAS, PEGA			
		PEGAPORCELANICA DE PORCELANOSA Y JUNTAS CON JUNTEADOR PERDURA PLATA,			
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA			
		TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y			
		LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.			
NA	ADC-070	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BERELINTE MARCA BEREL, DOS MANOS MÍNIMO DE	M2	0.000000	\$ 58.07
		PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,			+ 00.01
		LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA			
		OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA			
	1	SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,			
		ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER PLANO A230			
NA	ADC-073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO PESADO VERDE OLIVO.	ML	0.000000	\$ 53.79
1973	1	GRADO ELECTRICO R-1 DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,	14/1	0.00000	ψ 00.13
		INSTALADA POR PISO EN TERRENO NATURAL O EN FIRME DE CONCRETO, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, RANURA EN PISO O FIRME DE CONCRETO Y RESANE DEL MISMO MATERIAL, TRAZO,			
	1	NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
	1	CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, MANO DE OBRA			
		1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			

NA	ADC-074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO PESADO VERDE OLIVO,	ML	0.000000	\$ 57.86
	1	GRADO ELECTRICO R-1 DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,			
		INSTALADA POR PISO EN TERRENO NATURAL O EN FIRME DE CONCRETO, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, RANURA EN PISO O FIRME DE CONCRETO Y RESANE DEL MISMO MATERIAL, TRAZO,			
		NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
		CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, MANO DE OBRA			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	ADC-075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO PESADO VERDE OLIVO,	М	0.000000	\$ 64.66
		GRADO ELECTRICO R-1 DE 25 MM (1") DE DIÂMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,			
		INSTALADA POR PISO EN TERRENO NATURAL O EN FIRME DE CONCRETO, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, RANURA EN PISO O FIRME DE CONCRETO Y RESANE DEL MISMO MATERIAL, TRAZO,			
		NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
		CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, MANO DE OBRA			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	ADC-076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO PESADO VERDE OLIVO,	M	0.000000	\$ 70.13
		GRADO ELECTRICO R-1 DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,			
		INSTALADA POR PISO EN TERRENO NATURAL O EN FIRME DE CONCRETO, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, RANURA EN PISO O FIRME DE CONCRETO Y RESANE DEL MISMO MATERIAL, TRAZO,			
		NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
		CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, MANO DE OBRA			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	ADC-077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO PESADO VERDE OLIVO,	М	0.000000	\$ 78.74
		GRADO ELECTRICO R-1 DE 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,			
		INSTALADA POR PISO EN TERRENO NATURAL O EN FIRME DE CONCRETO, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, RANURA EN PISO O FIRME DE CONCRETO Y RESANE DEL MISMO MATERIAL, TRAZO,			
		NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
		CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, MANO DE OBRA			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	ADC-079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO PESADO VERDE OLIVO,	ML	0.000000	\$ 53.79
		GRADO ELECTRICO R-1 DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,			
		INSTALADA POR PISO EN TERRENO NATURAL O EN FIRME DE CONCRETO, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, RANURA EN PISO O FIRME DE CONCRETO Y RESANE DEL MISMO MATERIAL, TRAZO,			
		NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
		CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, MANO DE OBRA			
		CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	ADC-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO PESADO VERDE OLIVO,	ML	0.000000	\$ 57.86
		GRADO ELECTRICO R-1 DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,			*
		INSTALADA POR PISO EN TERRENO NATURAL O EN FIRME DE CONCRETO, EL CONCEPTO			
		INCLUYE, RANURA EN PISO O FIRME DE CONCRETO Y RESANE DEL MISMO MATERIAL, TRAZO,			
		NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO			
	1	CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, MANO DE OBRA			
	1	CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
NA	ADC-001	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INTEGRAL EXISTENTE (ESTACIÓN DE TRABAJO, SILLAS,	PZA	101.000000	\$ 67.91
INA	ADC-001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FLA	101.000000	φ01.91
	1	ARCHIVEROS, ANAQUELES, CAJONERAS, MAMPARAS, ETC.) DENTRO DE LA SUCURSAL PARA			
		REUBICACIÓN A PUNTO DE PIVOTEO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE		1	
		REMODELACIÓN, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA REUBICACION Y ACOMODO SEGÚN INSTRUCCIONES POR PARTE DE			

NA	ADC-002	DESMONTAJE Y RETIRO DE RACK DE INSTALACIONES, INCLUYENDO: LAS DESCONEXIONES ,	PZA	1.000000	\$ 1,321.15
		LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD,			
		LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU			
		USO, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL			
		BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO.			
		VER PLANO D100			
NA	ADC-003	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPO GUT, INCLUYENDO: LAS DESCONEXIONES , LA MANO DE	PZA	0.000000	\$ 880.71
		OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LA			
		INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO,			
		EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE			
		LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO. VER PLANO			
		D100			
NA	ADC-004	DESMONTAJE Y RETIRO DE TAPA DE HERRERÍA DE ANCHOS VARIABLES, INCLUYE: MARCO,	PZA	0.000000	\$ 279.42
		CONTRAMARCO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE			
		TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, LA			
		MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA			
		PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. (VER			
		PLANO D100)			
NA	ADC-005	DEMOLICIÓN DE FALDON A DOS CARAS DE TABLAROCA Y BASTIDOR DE HERRERIA, CON UNA	M2	0.000000	\$ 61.15
		ALTURA DE HASTA 5 MTS M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE MATERIAL MANO			
		DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS			
		IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO			
		ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA			
		OBRA. VER PLANO D100			
NA	ADC-006	CANCELACION DE PUERTA DE TIMON, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO DE	PZA	0.000000	\$ 851.02
		MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS			
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA,			
		HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE			
		TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. (VER PLANO D100)			
NA	ADC-007	CONSTRUCCIÓN DE NICHO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 1.80 M DE ALTURA Y 1.90 M	PZA	0.000000	\$ 9,139.9
		DE ANCHO Y 0.71 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE LOSA DE CONCRETO ACABADO APARENTE			
		DE 10 CMS DE ESPESOR F'C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MURO DE			
		BLOCK 15X20X40 CON CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² ARMADA CON 4			
		VARS. DE #3 E=#2 @ 20 CMS, CASTILLOS TIPO ARMEX 15-15-4 MCA. SAAPSA COLOCADOS			
		COLADOS CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON APLANADO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 Y			
		ACABADO FINAL PINTURA PV-3, BASE DE FIRME DE CONCRETO ACABADO APARENTE DE 10			
		CMS DE ESPESOR F'C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDA 6X6-10/10, INCLUYE:			
		APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS DE			
		MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO			
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER PLANO A210A			
NA	ADC-008	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE PARA RAMMPA DE 15 X 10 CM. CONCRETO	М	0.000000	\$ 232.47
		F´C=150 KG/CM2 CON 4 @ 3/8" E 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO,			
		ELABORACIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE,			
		ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL,			
		MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. VER PLANO 213			
NA	ADC-009	CONSTRUCCIÓN DE PASO EN LOSA DE 0.80 M DE ALTURA Y HASTA 1.90 M DE ANCHO Y 0.77 M	PZA	0.000000	\$ 4,486.7
		DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO			
		ARENA 1:5, CASTILLOS DE REFUERZO DE 0.10 X0.10 M ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y			
		ESTRIBOS DE REFUERZO DE ALAMBRÓN @15CM Y LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE			
		ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: APLANADO CON			
		MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS DE MATERIALES,			
		DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU			

NA	ADC-010	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM. CONCRETO	M	0.000000	\$ 228.71
IVA	ABO 010	F'C=150 KG/CM2 CON 4 @ 3/8" E 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: VARILLA DEL NO. 3 @ 100 CM CON	IVI	0.00000	Ψ 220.7 1
		FESTERGROUT NM CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO DE CONCRETO,			
		DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS			
		MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS			
		NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,			
		EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.			
NA	ADC-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA COMEX 100 COLOR AZUL A DOS MANOS, EN	M2	0.000000	\$ 80.09
	7.50 0.2	POSTE DE UNIPOLAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. APLICACIÓN DE PRIMER		0.00000	\$ 55.55
		ANTICORROSIVO, THINNER, DESPERDICIOS, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES,			
		HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE			
		TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. VER PLANO A230			
NA	ADC-013	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO EN PLAFON LISO DE 60 X 60 CM DE PANEL DE	PZA	0.000000	\$ 233.39
	7.50 0.0	YESO DE TABLAROCA USG A 90°. PL2, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA,		0.00000	\$ 200.00
		HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TENDIDOS, ACARREOS, PANELES DE YESO DE 1/2" DE			
		ESPESOR, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA, CANAL Y POSTE DE LAMINA			
		GALVANIZADA DE 63.5 MM DE ANCHO, TAQUETES, TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN, LIMPIEZA			
		DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. VER PLANO A301			
NA	ADC-016	CONSTRUCCIÓN CLOSET EN MEDIDAS DE 0.60 M X 2.55 X 2.10 M, A BASE DE BASTIDOR DE	PZA	0.000000	\$ 9.460.90
10.	7,50 010	MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 1"X 1", FORRADAS CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM POR AMBAS	. 27	0.00000	ψ 0,100.00
		CARAS, ACABADO CON FORMICA COLOR GRIS ACERO. INCLUYE: 4 PUERTAS DE CLOSET			
		ELABORADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE 1 X1" FORRADAS CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM			
		POR AMBAS CARAS Y CANTOS TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO MARCA FORMAICA CLAVE			
		459-58 BRITE WHITE ACABADO MATE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,			
		ACARREOS INTERNOS. TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO, VER PLANO A703			
NA	ADC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE CAFÉ PARA TARJA CON SECCIÓN DE 2.00M X	PZA	0.000000	\$ 9,309.86
		0.60M X 0.90 M DE ALTURA, CUBIERTA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE			4 0,000
		1A. DE 1 1/2" X 1 1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1A. 6 MM Y NARIZ			
		BOLEADA DE 5 CM. DE RADIO, INCLUYE ZOCLO SANITARIO DE 3". DE ALTO Y 19 MM. DE			
		ESPESOR, TERMINADA CON LAMINADO PLASTICO TERMOFORMADO, MARCA FORMICA, CLAVE			
		459-58 BRITE WHITE, ACABADO MATE, MÉNSULA DE TRIPLAY ACABADO LAMINADO PLÁSTICO			
		COLOR BLANCO, TAPA INFERIOR MDF DE 19 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR			
		BLANCO, REFUERZO INTERMEDIO DE MDF DE 19 MM TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO			
		MCA. FORMICA COLOR BLANCO CLAVE 459-58 BRITE WHITE INCLUYE: TARJA, FLETES,			
		ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA EJECUCIÓN, VER PLANO A920			
NA	ADC-020	BARRA EN CAFÉ DE 4.17 X 0.45 M. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. DE	PZA	0.000000	\$ 6,025.36
	7.20 020	1" X 2", FORRADO CON MADERA DE PINO DE 1A. DE 6 MM. TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO		0.00000	\$ 0,020.00
		MMCA. FORMICA MODELO 459-58 BRITE WHITE, ACABADO MATE, CON ESCUADRAS DE 21 X 21			
		CM FORRADAS CON LAMINADO PLASTICO MARCA FORMICA MOD 459-58 BRITE WHITE ACABDO			
		MATE, INCLUYE: PEGAMENTO DE CONTACTO, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE			
		OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA			
		SU CORRECTA TERMINACIÓN. VER PLANO A921			
NA	ADC-021	FABRICACION E INSTLACION DE PUERTA DE 0.95X1.60 M A BASE DE CONTRAMARCO DE PERFIL	PZA	0.000000	\$ 5,216.12
1 11/1	1,5002	PROLAMSA M-300 CAL. 18 MARCO. DE PTR VERDE DE 2X2. REJILLA LOUVER DE LAMINA NEGRA	1	0.00000	Ψ 0,210.12
		CAL. 18 A CADA 8CM. INCLUYE: PASADOR DE SEGURIDAD TIPO MAUSER CON CANDADO MARCA			
	1	PHILLIPS CON CADENA, SOLDADURA, EQUIPO DE OXICORTE, APLICACION DE PRIMER			
	1	ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS,			
	1				
		ELEVACIONES, ACARREOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y		I	I
		LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU			

NA	ADC-022	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE A.A. 0.60 X 0.60 M. X 0.40 M DE	PZA	0.000000	\$ 2,129.74
INA	ADC-022	ALTURA, HECHA A BASE DE MARCO DE ÁNGULO METÁLICO DE 1 1/2" X1/8" CON PLACA	PZA	0.000000	\$ 2,129.74
		METALICA DE 4"X4"X1/8" ACABADO PV-5 Y UNA PREVIA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO,			
		· •			
		INCLUYE: TACON DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR, SOLDADURA, DOS MANOS DE PRIMER			
		ANTICORROSIVO, Y ESMALTE COLOR GRIS ACERO, COLOCACIÓN, FLETE Y ACARREO DE LOS			
		MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO,			
		HERRAMIENTA, SOLDADURA 3 TIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS			
		ADYACENTES, TRAZO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y			
		HORIZONTAL DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL EN EL ÂREA DE TRABAJO, RETIRO DE			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
		ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER DETALE 2 PLANO			
		A940A			
NA	ADC-023	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE A.A. 0.80 X 0.80 M. X 0.40 M DE	PZA	0.000000	\$ 2,266.81
		ALTURA, HECHA A BASE DE ÁNGULO METÁLICO DE 1 1/2" X1/8" CON PLACA METALICA DE			
		4"X4"X1/8" ACABADO PV-5 Y UNA PREVIA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, INCLUYE: TACON			
		DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR, SOLDADURA, DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, Y			
		ESMALTE COLOR GRIS ACERO, COLOCACIÓN, FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA			
		EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA,			
		SOLDADURA 3 TIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES,			
		TRAZO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE			
		LOS MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS			
		INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. VER DETALE 4 PLANO A940A			
NA	ADC-024	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE PARA TINACO 1.30 X 1.30 M. X 1.00 M DE ALTURA, HECHA	PZA	0.000000	\$ 5,234.94
		DE PTR DE 2"X2" VERDE. CON UN ACABADO EN PINTURA PV-5 Y UNA PREVIA MANO DE PRIMER			
		ANTICORROSIVO, INCLUYE: PLACA DE 4 " X 4" X 1/8", TACON DE NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR,			
		SOLDADURA, DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO, Y ESMALTE COLOR GRIS ACERO,			
		COLOCACIÓN, FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN,			
		MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA 3 TIPO, EQUIPO DE			
		SEGURIDAD, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, TRAZO, ELEVACIONES A CUALQUIER			
		NIVEL, TRANSPORTACION VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA GENERAL			
		EN EL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO			
		PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIA DEL			
		CONCEPTO. VER DETALE 5 PLANO A940A			
NA	ADC-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS A UNA ALTURA DE 1.00 M DE ALTURA, A BASE DE	М	0.000000	\$ 337.11
		TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE ?2" CAL. 16., FIJO A MURO CON APOYO DE ACERO			
		INOXIDABLE DE ? 25 MM CHAPETON DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE: CONECTORES,			
		SOLDADURA, ANCLAJE, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN,			
		NIVELACIÓN, MATERIALES LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		EJECUCION. VER DETALLE A PLANO A945 (SE CONSIDERA DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO			
		A INDICACIONES DE COMPRAS)			
NA	ADC-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A UNA ALTURA DE 0.90 M DE ALTURA, A BASE DE	М	0.000000	\$ 481.15
		PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 1 1/2" DE DIAMETRO CAL. 16, POSTES DE TUBO EN ACERO			
		IDE ? 3/4" CAL. 16, ACABADO PV-5, FIJO A PISO CON PLACA DE ACERO ?3"X3/16", CON 2			
		BARRENOS, INCLUYE: CONECTORES, SOLDADURA, ANCLAJE, RESANES, MANO DE OBRA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES LIMPIEZA DE AREA DE			
		TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. VER DETALLE A PLANO A213			
NA	ADC-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 7/8" INCLUYE: PERFORACIÓN	PZA	0.000000	\$ 730.92
		PARA SU COLOCACIÓN CON ELEMENTOS MECÁNICOS, AJUSTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA,]
		HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VR PLANO 943			
NA	ADC-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA CON AJUSTE DE PASO PARA DUCTOS DE AIRE	PZA	0.000000	\$ 448.87
INA	ADC-026	ACONDICIONADO, CAMPANA DE AJUSTE , PIJAS SELLO PERIMETRAL, DIMENSIONES DE	1 LM	5.000000	ψ ++0.07
		_ · ·			
		ACUERDO A LA BRIDA, CHECARLO EN EL SITIO, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO,			
		SEGURIDAD PERSONAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PROTECCIÓN DEL ÁREA			
		ADYACENTE, ANDAMIOS ESPECIFICADOS EN PLANOS A-111, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO			
		Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. VER PLANO A940			
NA	ADC-042	VÁLVULA FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN COMPLETA DE 13 MM FIGURA 04 MARCA URREA	PZA	0.000000	\$ 270.84
		INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ			1
		COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			

NA	ADC-044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE	PZA	0.000000	\$ 263.06
	7.500	PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA MARCA ARROW HART		0.00000	Ψ 200.00
		MODELO GF5342-W, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 Hz., COLOR MARFIL Y PLACA EN			
		COLOR CAFÉ, PARA SERVICIO DE VELADORAS, EL CONCEPTO INCLUYE, CAJA CHALUPA,			
		COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN. VER PLANO IE-020 IE-020A IE-022 IE-022A			
NA	ADC-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE	PZA	0.000000	\$ 289.47
		PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA MARCA ARROW HART			
		MODELO GF5342-B, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA EN			
		COLOR CAFÉ, PARA SERVICIO DE VELADORAS, EL CONCEPTO INCLUYE, CAJA CHALUPA,			
		COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN. VER PLANO IE-020 IE-020A IE-022 IE-022A			
NA	ADC-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO CLASE 8903 TIPO "S" CATALOGO	PZA	0.000000	\$ 12,095.19
		SQG2-V03 EN CAJA NEMA 1 CON KIT PARA TIERRA FÍSICA CATALOGO PK3GTA1 MARCA			
		SQUARE'D VER PLANO IE-057			
NA	ADC-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (TABLERO "GUT"), MARCA SQUARE D	PZA	0.000000	\$ 981.08
		CATALOGO QOD4-60S DE SOBREPONER, 2 FASE, 3 HILOS, 240 VCA, CON ZAPATAS			
		PRINCIPALES DE 50 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE			
		CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE			
		LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA,			
		HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA INSTALACIÓN. VER PLANO IE-056			
NA	ADC-056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE QOB-70, 3	PZA	0.000000	\$ 1,235.73
		POLOS, 70 AMPERES, 240 VOLTS, MARCA SQUARE D, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN,			
		IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. VER			
		PLANO IE-050 IE-051 IE-052 IE-053 IE-054 IE-055 IE-056 IE-057			
NA	ADC-061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 27 MM MARCA TUBOS	М	0.000000	\$ 79.83
		FLEXIBLES MEXICANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS,			
		PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES			
		SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS			
		PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	ADC-071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 1/2" DE 65 CM DE	PZA	0.000000	\$ 48.71
		LONGITUD MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN,			
		CONECTORES, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE,			
		ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. ESTACIONES DE			
		TRABAJO			
NA	ADC-072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 1/2" DE 65 CM DE	PZA	0.000000	\$ 48.71
		LONGITUD MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN,			
		CONECTORES, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE,			
		ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. ESTACIONES DE			
		TRABAJO			
NA	ADC-078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "I-LINE", CATALOGO	PZA	1.000000	\$ 21,448.44
		"JG250M141B", EN 3 FASES, 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS, CON INTERRUPTOR			
		PRINCIPAL DE 3P-250A, MARCA "SQUARE'D". INCLUYE:MANO DE OBRA CALIFICADA, FIJACIÓN,			
		PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2			
		MM DE LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE			
		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA			
		SU CORRECTA INSTALACIÓN. VER PLANO IE-050			
NA	ADC-081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 1/2" DE 65 CM DE	PZA	0.000000	\$ 48.71
		LONGITUD MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN,			
		CONECTORES, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA			
		DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE,			
		ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. ESTACIONES DE			
	1	TRABAJO		1	Ī

NA	ADC-082	ELABORACIÓN DE PASO PARA CABLE UTP EN PISO FALSO DE 30X61 CM, DEBAJO DE RACK DE	PZA	0.000000	\$ 275.68
		SISTEMAS, INCLUYE: TRAZO, LIJADO, RETIRO Y COLOCACION DE PLACA DE PISO 61 X 61 CMS,			
		PERFILADO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES			
		FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.			
NA	ADC-083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTACULO TWIST LOCK POLARIZADO CON CONEXION DE	PZA	0.000000	\$ 524.68
		PUESTA A TIERRA FISICA AISLADA, MARCA HUBBELL, CATALOGO IG2310, NEMA L5-20R, 20 AMP,			
		127 VOLTS, 60 HZ, COLOR NARANJA Y PLACA EN COLOR NARANJA, MONTAJE EN PISO.			
		(1F+1N+1TFA+1TFD), PARA ALIMENTACION DE RACK DE SISTEMAS, CONSUMO ESTIMADO DE			
		400 WATTS, INCLUYE CLAVIJA MARCA HUBBELL, MODELO HBL2311, 20 AMP, NEMA L5-20R.			
NA	ADC-084	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS A RACK, ELABORADO A	PZA	0.000000	\$ 678.89
		BASE DE TUBO DE PVC SERVICIO LIGERO DE 1" Y UN CABLE DEL 2 AWG, EL PRECIO INCLUYE:			
		BARRENOS DE 3/8" PARA ZAPATA PONCHABLE CON DOBLE PERFORACIÓN Y DE CAÑÓN			
		LARGO, TORNILLO DE COBRE O BRONCE AL SILICIO DE 3/8", SOPORTERÍA, CORTES,			
		CONEXIONES. VER PLANO IE082 2,3 Y 5			
NA	ADC-085	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS A BAGINETE GUT,	PZA	0.000000	\$ 812.02
		ELABORADO A BASE DE TUBO DE PVC SERVICIO LIGERO DE 1" Y UN CABLE DE 1/0 2 AWG, EL			
		PRECIO INCLUYE: BARRENOS DE 3/8" PARA ZAPATA PONCHABLE CON DOBLE PERFORACIÓN Y			
		DE CAÑÓN LARGO, TORNILLO DE COBRE O BRONCE AL SILICIO DE 3/8", SOPORTERÍA, CORTES,			
		CONEXIONES. VER PLANO IE082 2,3 Y 5			
NA	ADC-086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA COLOR BLANCO MARCA SQ, EL PRECIO INCLUYE,	PZA	0.000000	\$ 45.18
		ELEMENTOS DE FIIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU			
		CORRECTA TERMINACIÓN.			
NA	ADC-087	SALIDA PARA ELEMENTOS BLINDADOS (MAP'S, ATM'S, PRACTICAJAS Y CAJA FUERTE) INCLUYE:	PZA	0.000000	\$ 106.20
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1.00 M TUBO LICUATITE DE 3/4", CONECTORES PARA TUBO			
		METALICO FLEXIBLE DE 3/4", CAJA METALICA CON TAPA DE 19 MM MOD. 1118-SP EAGLE,			
		INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			
NA	ADC-063	DEZASOLVE DE TUBERIAS PARA BAJANTES PLUVIALES	М	0.000000	\$ 66.41
NA	ADC-064	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PUSH DE BAJA PRESION PARA MINGITORIO	PZA	0.000000	\$ 1,604.29
		CODIGO PUM-01 MARCA HELVEX, EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA Y LO NECESARIO			
		PARA SU CORRECTA INSTALACION			
NA	ADC-067	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/2 X 2 3/4" INCLUYE:	PZA	0.000000	\$ 146.15
		PERFORACIÓN PARA SU COLOCACIÓN CON ELEMENTOS MECÁNICOS, AJUSTE, FIJACIÓN,			
		MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
		PLANO			
NA	ADC-088	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10.	M2	0.000000	\$ 314.23
		CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO			
		MÁXIMO 10 CM, FC-2 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYENDO: EL FLETE Y ACARREO DE TODOS			
		LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE			
		OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES			
		FUERA DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. FIRME PARA ATM Y			
		PRACTICAJA			

	SOLICITA:	REVISA:
Empresa Constructora	Gerencia De Proyectos (Supervisor O PM)	Area De Costos

Area De Costos		

INMUEBLES: Actitud, Eficiecia Y Calidad A Tu Servicio	Versión 1	Pag. 45

Subdirector De Construccion BBVA BANCOMER AUTORIZA:

Subdiretor De Gestion Y Admon. Ulises