

PRESUPUESTO

PRINCIPE GLOBAL

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: REAL CENTER CR 6849

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: REAL CENTER CR 6849 UBICADA EN AV. SANTA MARGARITA No. 3600 VALLE REAL, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
PRE-087	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 3, 00 METROS DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PLACA DE MÁRMOL DE 7 CM DE ALTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	3.0000	MXN \$29.80	\$89.41
	SUB				\$89.41
C	ACABADOS				
TAB-033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COMEX, PRO 1000 PLUS, BLANCO CHANTILLY 360, ACABADO BRILLANTE, A DOS MANOS EN MUROS Y/O PLAFONES PV-4.INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE LOS MISMOS HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y SELLADOR 5X1 A DOS MANOS PARA NO DEJAR TRANSPARENCIAS. (PINTURA BLANCA)	M2	6.0000	MXN \$66.13	\$396.76
TAB-009	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA UNA CARA, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 2.50M EN COLUMNAS EXISTENTES. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 635-26, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN A PISO, TORNILLOS TIPO "S", PANELES DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA, ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU FIJACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA.	M2	3.0000	MXN \$258.94	\$776.82
	SUB				\$1,173.58
J	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV

·CONSTRUCCIÓN
·MANTENIMIENTO
·PROYECTOS EJECUTIVOS
·PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

PRINCIPE GLOBAL

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: REAL CENTER CR 6849

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: REAL CENTER CR 6849 UBICADA EN AV. SANTA MARGARITA No. 3600 VALLE REAL, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IE-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA 20) (1") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR MURO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTO, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS EN EL COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES, CONECTORES, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	2.5000	MXN \$97.00	\$242.49
IE-171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4 MARCA JÚPITER INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	2.0000	MXN \$164.45	\$328.89
IE-172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" MARCA JÚPITER INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	12.0000	MXN \$382.37	\$4,588.40
IE-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA 20) (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR MURO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN ESTACIONAMIENTO, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS EN EL COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES, CONECTORES, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	27.0000	MXN \$97.00	\$2,618.92
	SUB				\$7,778.72
L	INFRAESTRUCTURA				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Justo Sierra No. 2150
Col. Americana
CP. 44600
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx
arangel@ayr.mx
Tel. 33.18.16.53.00

PRESUPUESTO

PRINCIPE GLOBAL

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: REAL CENTER CR 6849

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: REAL CENTER CR 6849 UBICADA EN AV. SANTA MARGARITA No. 3600 VALLE REAL, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
CG-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M	2.5000	MXN \$409.26	\$1,023.16
	SUB				\$1,023.16
	TOTAL:				\$10,064.87



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV