## A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



**PRESUPUESTO** 

40399633

GUADALAJARA, JALISCO

BBVA BANCOMER
SUCURSAL: MOR


SUCURSAL: MORELIA LAS AMERICAS CR 411

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL MORELIA LAS AMERICAS CR 411 UBICADA EN AV. CAMELINAS S/N MODULO 2 No. FRACC. LAS AMERICAS, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
F	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA				
	INSTALACION DE PASAMANOS FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1 1/2" DE				
	DIÁMETRO, CAL 16 ACABADO PULIDO SATINADO, CONECTADO CON TUBO DE ACERO				
	INOXIDABLE DE 3/4" CAL 16, FIJAD <mark>O A</mark> MURO CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 3"x2/16" DE				
F04-05	DIAMETRO CON 3 BARRENOS <mark>, MODELO "KOR" DE BARANDIMEX, INCLUYE: FLETES,</mark>	М	3.00	\$496.51	\$1,489.54
	CONECTORES, SOLDADURA, ANC <mark>LAJE, RESANES,</mark> MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,				
	COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MA <mark>TERIALES LIMPIEZA</mark> DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO				
	NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
	SUBTOTAL:				\$1,489.54
	TOTAL GENERAL:				\$1,489.54



## A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv