

PRESUPUESTO

40414608

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: TRANSITO PERIFERICO CR 721

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL TRANSITO PERIFERICO CR 721 UBICADA EN PERIFERICO DE LA REPUBLICA No. 2150 , MORELIA, MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
B	ALBAÑILERÍA				
B02-15	RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2.50	\$54.06	\$135.16
	SUBTOTAL:				\$135.16
C	ACABADOS				
C01-04-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CMS DE ALTURA DE PORCELANATO RECTIFICADO EN PIEZAS DE 60x10 cm MARCA PORCELANOSA, MODELO TOWN NIQUEL LAPATTO CODIGO C22 5953471 LÍNEA URBATEK TOWN COLLECTION, CON JUNTAS DE 1.5mm, INCLUYE: ADHESIVO Y JUNTEADOR PERDURA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M	5.00	\$134.06	\$670.30
C04-13	PULIDO, SELLADO, ENTINTADO Y BARNIZADO DE PLAFON DE MADERA, INCLUYE: APLICACION DE PENTACLOROFENOL, ANDAMIOS, AJUSTES, FIJACION, ALTURA 3.50 MTS. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2.50	\$241.28	\$603.19
	SUBTOTAL:				\$1,273.49
	TOTAL GENERAL:				\$1,408.65

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv