

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

			EMPRESA:		
CR: 404 - CHAPULTEPEC - BAÑOS SOTANO			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A01-01-01	DESMONTAJE DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.000000	\$ 236.20	\$ 708.61
A01-01-02	DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE INODORO; INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MANTERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.000000	\$ 177.51	\$ 355.01
A01-01-04	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO (PERCHERO, PORTA ROLLO, JABONERA, BARRAS DE APOYO); INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MANTERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.000000	\$ 49.70	\$ 298.18
A01-01-05	DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE MINGITORIO; INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MANTERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.000000	\$ 190.45	\$ 190.45
A01-05-03	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE EN SANITARIOS DE 6mm DE ESPESOR CON MARCO DE ALUMINIO, BASTIDOR, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA INSTITUCION Y EMPLOYADO SI ASI LO REQUIERE , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.000000	\$ 140.82	\$ 281.65
A01-04-02	DESMONTAJE DE MAMPARAS DE BAÑOS (PUERTAS O FIJOS), CON RECUPERACION A FAVOR DE LA INSTUTCION SI ASI SE REQUIERE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.000000	\$ 133.27	\$ 266.53
C01-02-20	SUMINISTRO, COLOCACION PISO DE PORCELANATO DE 60 X 60CM, MCA. PORCELANMOSA REECTIFICADO COLOR GRIS MODELO ZONE NATURE CODIGO C-225902051 CON JUNTAS A HUESO COLOCADO A HILO; ASENTADO CON ADHERAMIC, INCLUYE: , CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO TODOS LO TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	18.930008	\$ 925.14	\$ 17,512.85
D03-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO DE 3 MM DE ESPESOR X 0.70 X 0.90 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1/2" TIPO PECHO DE PALOMA. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.000000	\$ 932.68	\$ 1,865.37

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

			EMPRESA:		
CR: 404 - CHAPULTEPEC - BAÑ'OS SOTANO			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
H01-02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MURIÁTICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	75.738800	\$ 20.56	\$ 1,557.57
A03-01-01	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A UNA ESTACIÓN DE 40 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.877500	\$ 108.24	\$ 311.45
A02-01-02	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO, MÁRMOL POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.934700	\$ 45.41	\$ 859.87
A02-01-07	DEMOLICION DE LAMBRIN DE AZULEJO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.620000	\$ 33.43	\$ 1,291.24
C02-01-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PORCELANATO RECTIFICADO MICROSELLADO, MCA CASTEL MOD. TOSCANA, COLOR BEIGE, DE DIMENSIONES DE 60 X 60 CMS, LPO-1, ASENTADO CON ADHESIVO CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	38.620000	\$ 586.37	\$ 22,645.80
C01-04-17	ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAMINA CAL.22. DE 10 CM. DE ALTO, ACABADO PULIDO, ELECTROPINTADO EN COLOR AZUL. ASENTADO CON RESISTOL 5000, CONSIDERAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	4.230000	\$ 331.61	\$ 1,402.70
A03-01-02	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN A DEPOSITO AUTORIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.877500	\$ 289.60	\$ 833.33
E01-10	PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.10M, CONSTRUIDA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 11/2" X 1" A @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM DE ESPESOR Y CON TERMINACION EN FORMAICA GRIS ACERO 9402 DE INTERCOMUNICACION, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION, TOPE, FORRADO DE CANTOS, CHAPA DE INTERCOMUNICACION, BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO, MARCO CON ACABADO EN LACA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	3.000000	\$ 6,097.12	\$ 18,291.35

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

			EMPRESA:		
CR: 404 - CHAPULTEPEC - BAÑ'OS SOTANO			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
C04-05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COMEX, PRO 1000 PLUS, BLANCO CHANTILLY 360, ACABADO BRILLANTE, A DOS MANOS EN MUROS Y/O PLAFONES PV-4.INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE LOS MISMOS HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y SELLADOR 5X1 A DOS MANOS PARA NO DEJAR TRANSPARENCIAS. (PINTURA BLANCA)	M2	32.797110	\$ 63.94	\$ 2,097.21
J03-01-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA CAT W-500A MCA. BTICIÑO WATT STOPPER, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, AJUSTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	2.000000	\$ 2,066.89	\$ 4,133.78
J01-01-01	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 4 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON 2 LINEAS DE CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.000000	\$ 508.72	\$ 4,069.73
J02-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWN LIGHT MARCA LA IMPERIAL Y/O HAVELLS MOD. NOVDB226MV-MC CON LÁMPARA MINIFLUORESCENTE TIPO "PL" DE 26WATTS, TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO DE 127 VOLTS. CABLE CALIBRE 14 AWG, CLAVIJA COLGANTE CATALOGO 6266 Y CONTACTO COLGANTE CATALOGO 6269 MARCA ARROW HART Y CADENA TIPO VÍCTOR; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIAL (FLETE Y TRASLADOS), ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE ACOPIO INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.000000	\$ 1,249.31	\$ 9,994.46
I02-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑO MARCA MCA PORCEBOARD® CONSTRUIDAS CON UN BASTIDOR TUBULAR GALVANIZADO DE 1", CON UN ALMA DE CARTÓN HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y OBTENER DUREZA, EN SU PERFIL PERIMETRAL SE COLOCARA ALUMINIO ANODIZADO CON CHAPERA AL COLOR DE LA MAMPARA, ACABADO PORCELANISADO , COLOR GRIS, DE 1.63 M DE ALTURA; EN SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES. CONSISTENTE EN 1 MAMPARA FIJO DE 0.60 M X 1.63; 1 MAMPARA FIJA DE 0.75 X 1.63 M CON PUERTA DE 0.60 M X 1.63. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO A-700)	M2	5.460500	\$ 2,379.04	\$ 12,990.75
I04-01-03	SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO HASTA 6MTS, INCLUYENDO: FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, PIJAS, TAPÓN CAPA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO M DE 13MM A 19MM, CONEXIONES, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES AL BANCO DE LA OBRA. HERRAMIENTA, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	SAL	1.000000	\$ 956.74	\$ 956.74

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

			EMPRESA:		
CR: 404 - CHAPULTEPEC - BAÑOS SOTANO			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
I02-02	ENVÍO DE MAMPARAS ALFHER, POR SUCURSAL EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA, CONSOLIDADO EN HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS	SERV	1.000000	\$ 1,283.23	\$ 1,283.23
IM01-03-08	FLUXOMETRO DE MANIJA 19 MM F185- HELVEX	PZA	2.000000	\$ 2,698.39	\$ 5,396.78
I01-03-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN RELLENABLE AZUR BLANCO, COLOR BLANCO (DJ90001), FABRICANTE KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø 20, 5 X 11, 5 X 12 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.000000	\$ 639.10	\$ 1,278.19
I01-03-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO (PH52300), MARCA KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø35, 5 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.000000	\$ 700.45	\$ 1,400.89
I01-03-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS ALTERA TRANSPARENTE, FABRICANTE KIMBERLI CLARK DIMENSIONES Ø35 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.000000	\$ 744.98	\$ 1,489.95
UDA-MM02	BOTE DE BASURA SENCILLO RECTANGULAR SIN TAPA (PLASTICO NEGRO)	PZA	2.000000	\$ 145.13	\$ 290.25
I03-01	PRUEBA DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS CARGANDO TUBERÍAS CON AGUA Y SOMETIÉNDOLAS AL DOBLE DE LA PRESIÓN DE TRABAJO EN NINGÚN CASO A MENOS DE 8, 0 KG/CM2 (114 PSI) INCLUYENDO: PRUEBA EN DOS OCASIONES EN EL PROCESO DE LA OBRA, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES AL BANCO DE LA OBRA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	SERV	1.000000	\$ 1,394.60	\$ 1,394.60
I01-A-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR DE SOBREPONER PARA MONOMANDO CON REBOSADERO MCA HELVEX MOD. LUCERNA 1 LV-2-1P, COLOR BLANCO, INCLUYE CONTRA CON DESAGÜE TIPO HONGO FIJO MOD. TH-062, COLOR CROMO Y MONOMANDO MAGNA II CON DESAGÜE AUTOMÁTICO MOD. E-914 COLOR SATÍN, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.000000	\$ 6,395.00	\$ 12,790.00
I01-02-05	SUMINSITRO DE CUBIERTA SOLIDA MARCA "CORIAN" DE DUPONT COLOR COCOA BROWN, PARA SANITARIOS DE; 90 CMS HASTA 100 CMS DE LARGO X 60 CMS DE ANCHO, CON ZOCLO DE 8 CMS Y FALDÓN DE 20 CMS, EL PRECIO CONSIDERA CURVA SANITARIA Y CANTOS BOLEADOS, EN CASO DE REQUERIRSE POR PROYECTO EN LOS COSTADOS ZOCLO Y/O FALDÓN, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	PZA	2.000000	\$ 328.71	\$ 12,063.71

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

			EMPRESA:		
CR: 404 - CHAPULTEPEC - BAÑOS SOTANO			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
I01-02-06	INSTALACION DE CUBIERTA SOLIDA MARCA "CORIAN" DE DUPONT COLOR COCOA BROWN, PARA SANITARIOS DE; 90 CMS HASTA 100 CMS DE LARGO X 60 CMS DE ANCHO, CON ZOCLO DE 8 CMS Y FALDÓN DE 20 CMS, EL PRECIO CONSIDERA CURVA SANITARIA Y CANTOS BOLEADOS, EN CASO DE REQUERIRSE POR PROYECTO EN LOS COSTADOS ZOCLO Y/O FALDÓN, INCLUYE: ACARREOS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	PZA	2.000000	\$ 525.78	\$ 1,051.57
K05-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE, MARCA SOLER & PALAU, MODELO TD-350/125, MOTOR DE 60 W. A 127/1/60 HZ, INCLUYE PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CARGAS, DESCARGAS Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE EJECUCIÓN.	PZA	2.000000	\$ 4,634.03	\$ 9,268.05
A02-03-02	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDEARND DESMONTAJE Y CORTE DE BASTIDOR METÁLICO HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.250000	\$ 34.21	\$ 419.11
C03-02-09	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLAFÓN LISO HECHO A BASE DE TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2) CON BASTIDOR METÁLICO, CANAL LISTO Y CANALETA DE CARGA Y ANGULO PERIMETRAL GALVANIZADO, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TORNILLOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE: PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA USG O ISMLAR, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.250000	\$ 247.93	\$ 3,037.15
C03-02-04	FABRICACIÓN DE CAJILLO CON DOBLE ESTRUCTURA DE 3.23 M, PARA ALOJAR KIOSKO; A BASE DE TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2), DE 2.18 M DE ALTURA Y 0.52 M DE ANCHO, CON BASTIDOR METÁLICO USG 6, 35 CALIBRE 20 A CADA 0, 61 M. CON ANCLAS A CADA 0, 61 M. COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN EN PISO, MUROS Y LOSAS, TORNILLOS TIPO "S" DE 1" PARA FIJACIÓN DE TABLERO CON BASTIDOR METÁLICO; ESQUINERO METÁLICO EN TODAS LAS ARISTAS EXPUESTAS. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	21.000000	\$ 354.45	\$ 7,443.35
A01-06-04	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN Y EMPLOYADO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN SI ASI LO REQUIERE, CONSIDERANDO DESMONTAJE DE MARCO, HERRAJES, CHAMBRANAS Y BATIENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.000000	\$ 197.37	\$ 986.84

PRESUPUESTO DE CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

				EMPRESA:			
CR: 404 - CHAPULTEPEC - BAÑOS SOTANO				A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV			
IMPORTE CONTRATADO							
CÓDIGO	CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	TOTAL DE PRESUPUESTO ADICIONALES						\$ 162,508.29

Importe Contratado= \$0.00

Deductivas= \$0.00

Items fuera de catálogo= \$ 162,508.29

Penalización por incumplimiento de fechas contractuales= \$0.00

Subtotal= \$ 162,508.29