

PRESUPUESTO

40375812

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: MORELIA LA LOMA CR 315

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL MORELIA LA LOMA CR 315 UBICADA EN AV. CAMELINAS No. 1400 No. -- FRACC. LA LOMA, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
A01-08-04	DESINSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE 45 X 45 CM. EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, (TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO NOCTURNO Y/O FINES DE SEMANA).	M2	10.00	\$40.79	\$407.90
	SUBTOTAL:				\$407.90
C	ACABADOS				
C01-01-04	COLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR MARCA INTERFACE PATTERN 9674000008 CUSTOM MODELO THREADS 967400250E COLOR KNIT 900169 (18 onz.) NYLON 6.6 SOLUTION DYED TUFTED TEXTURED LOOP DE 0.50X0.50 CM. INSTALACION QUARTER TURN, INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, PEGAMENTO DE CONTACTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	10.00	\$95.51	\$955.07
	SUBTOTAL:				\$955.07
	TOTAL GENERAL:				\$1,362.97



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv