

A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV

·CONSTRUCCIÓN
·MANTENIMIENTO
·PROYECTOS EJECUTIVOS
·PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: LAZARO CARDENAS MELCHOR OCAMPO CR 310

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: LAZARO CARDENAS MELCHOR OCAMPO CR 310 UBICADA EN AV. MELCHOR OCAMPO No. 190 No. 3° SECTOR DE FIDEICOMISO LAZARO CARDENAS, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
D	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL				
D06-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO MODELO BHD J330 MARCA JACKSON, CONSIDERANDO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COMO DESMONTAJES DE CANCELERIA O PUERTAS DE CRISTAL Y/O HERRAJES; INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.0000	MXN \$4,507.95	\$0.00
D01-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA HECHA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3"x 2" MARCA DURANODICK Y CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACIÓN, CALZAS DE PLOMO, SELLO DE VINIL, SILICÓN, TORNILLERÍA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	8.0000	MXN \$2,973.49	\$23,787.93
	SUB				\$23,787.93
H	LIMPIEZA				
H01-02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MURIÁTICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	0.0000	MXN \$20.56	\$0.00
	SUB				\$0.00
C	ACABADOS				
UDA-C01-02-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO MCA TERZA MOD, MIXED STYLE COLOR GREY DE 7MM CON BAJO SULEO LAMINADO, CON ZOCLO EN MURO Y CANCELERIA; INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIALES (FLETE CONSOLIDADO A CUALQUIER CIUDAD), TRASLADO DE FLETERA A SUCURSAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.0000	MXN \$516.67	\$0.00
	SUB				\$0.00
E	CARPINTERÍA				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Justo Sierra No. 2150
Col. Americana
CP. 44600
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx
arangel@ayr.mx
Tel. 33.18.16.53.00

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: LAZARO CARDENAS MELCHOR OCAMPO CR 310

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: LAZARO CARDENAS MELCHOR OCAMPO CR 310 UBICADA EN AV. MELCHOR OCAMPO No. 190 No. 3° SECTOR DE FIDEICOMISO LAZARO CARDENAS, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
UDA-E04-02	AJUSTE Y REPARACION DE CHAPA DE COPETE DE CARCASA MARCA SOPRANO 6 SAN JOSE CARPINTERO MOD SM 103-300 CAJA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE CAJERO REMOTO. INCLUYE: MEDIO JORNAL PARA MANO DE OBRA, DESMONTAJE DE CHAPA DAÑADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	0.0000	MXN \$736.89	\$0.00
	SUB				\$0.00
	TOTAL:				\$23,787.93

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV