

PRESUPUESTO

40446501

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ATEMAJAC CR 427

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ATEMAJAC CR 427 UBICADA EN MEZQUITAN No. 2563, LOC. 28 No. ATEMAJAC DEL VALLE, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
A02-03-08	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, POR MEDIOS MANUALES , DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.50	\$31.67	\$79.18
	SUBTOTAL:				\$79.18
C	ACABADOS				
C03-02-25	RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTES, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2.50	\$41.34	\$103.36
	SUBTOTAL:				\$103.36
C	UDA-ACABADOS				
UDA-C01-03-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PLAFOND AURATONE MARS CLIMA PLUSDE .61.61 SOBRE SUSPENSION EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$186.92	\$1,121.52
	SUBTOTAL:				\$1,121.52
	TOTAL GENERAL:				\$1,304.06

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv