
## A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS





**GUADALAJARA, JALISCO** 

**PRESUPUESTO** 

40392996

BBVA BANCOMER

SUCURSAL: ARIO DE ROSALES CR 1212

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL ARIO DE ROSALES CR 1212 UBICADA EN ABASOLO No. 13 No. -- CENTRO, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
С	ACABADOS				
₩DA-C01-03-0:	SUMINISTRO E INSTLACION DE PLACA DE PLAFOND AURATONE RADAR CLIMA PLUS DE .61.61 SOBRE SUSPENSION EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MANTERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$94.05	\$376.20
CM04-01	SELLADOR VINILICO TOP PRIMARI <mark>O COD.0483100</mark>	GALON	1.00	\$229.02	\$229.02
C04-11	ESPUMA DE POLIURTENAO PARA SELLAR ESPACIO ENTRE EL MURO Y EL DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO HASTA DE 15CM DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	М	4.00	\$151.23	\$604.93
C03-02-25	RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTEOS, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	6.00	\$41.34	\$248.06
	SUBTOTAL:				\$1,458.21
	TOTAL GENERAL:				\$1,458.21



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv