A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2471

GUADALAJARA, JALISCO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V. SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 1

OBRA: REPARACION DE FUGA
INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EXCAVACION

REPARACI?N DE FUGA

SUMINISTRO DE TUBER?A GALVANIZADA EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 1 UBICADA EN AVILA CAMACHO N_0 . -- SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	INSTALACION HIDROSANITARIA				
I9411	REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: CAMBIO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA CAJA DE AGUA DEL WC, LAVABO, MINGITORIO, JUNTAS PROHEL, RETIRO Y RECOLOCACION DE MOBILIARIO, CAMBIO DE CESPOL DE LAVABO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESAARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LTE	1.00	\$1,087.58	\$1,087.58
10611	TUBO COBRE L 25 MM INCLUY <mark>E: SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, CORTES, DESPERDICIO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.</mark>	М	0.30	\$239.39	\$71.82
10792	COPLE DE COBRE DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, PASTA FUNDENTE, SOLDADURA, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	2.00	\$59.75	\$119.50
	SUBTOTAL:				\$1,278.90
NA	PRELIMINARES				
10013	TRASPALEO DE MATERIAL DE EXCAVACION HASTA 2 MTS. VERTICALES Y 3.00 MTS. HORIZONTALES, EN MATERIALES I Y II, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION	М3	1.50	\$86.16	\$129.24
10006	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO I DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACAMELLONADO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 2.00 MTS. ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION.	M3	1.50	\$103.69	\$155.54
l1415	DEMOLICION DE FIRME CONCRETO ARMADO 10CM INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACION, CARGA MANUAL A CAMION Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	1.50	\$58.80	\$88.20
	SUBTOTAL:				\$372.98
NA	CUADRILLAS				
12568	CUADRILLA DE TRABAJO (2 AYUDANTES+ CABO) PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES TALES COMO : RETIROS Y DESMANTELAMIENTOS DE TRABAJOS CIVILES, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DE MOBILIARIO QUE NO SE ENCUENTREN TIPIFICADOS EN EL CATALOGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA	JOR	1.50	\$921.69	\$1,382.54

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2471

GUADALAJARA, JALISCO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V. SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 1

OBRA: REPARACION DE FUGA
INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EXCAVACION

REPARACI?N DE FUGA

SUMINISTRO DE TUBER?A GALVANIZADA EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 1 UBICADA EN AVILA CAMACHO N_0 . -- SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$1,382.54
	TOTAL GENERAL:				\$3,034.41



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv