A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



GUADALAJARA, JALISCO

PRESUPUESTO

40393004

BBVA BANCOMER

SUCURSAL: ARIO DE ROSALES CR 1212

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL ARIO DE ROSALES CR 1212 UBICADA EN ABASOLO No. 13 No. -- CENTRO, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
С	ACABADOS				
C03-02-25	RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTEOS, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	6.00	\$41.34	\$248.06
C03-02-22	REINSTALACION DE FALSO PLAF <mark>ON ACOUSTONE</mark> DE RECUPERACION CONSIDERANDO LOS MATERIALES DESINSTALADOS, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, ELEMENTOS DE FIJACION NUEVOS Y DE COLGANTEO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.		4.00	\$162.88	\$651.49
C03-02-27	REBORDE J, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TORNILLOS, REDIMIX, PERFACINTA, CALAFATEOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	М	13.00	\$43.46	\$564.99
	SUBTOTAL:				\$1,464.54
	TOTAL GENERAL:				\$1,464.54



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv