A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

40396921

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: MORELIA SANTIAGUITO CR 1219 **OBRA:**

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL MORELIA SANTIAGUITO CR 1219 UBICADA EN AV. MORELOS NORTE No. 1790 No. -- DR. MIGUEL SILVA. , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
В	ALBAÑILERÍA				
B04-13	IMPERMEABILIZANTE COVER PLY O SIMILAR, DE 4 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ASFALTO MODIFICADO APP SBS REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL POLIESTER DE 180GR-M2 Y UNA CAPA FINAL POLIETILENO FUNDIBLE (CON TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM EN AMBOS SENTIDOS) Y TERMINADO GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO COLOR ROJO O VERDE, PREVIA APLICACION PRIMARIO PROTECTOR HIDRO PRIMER CON RENDIMIENTO DE 0.20L/M2 CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS ELITE WET CEMENT, DEBERA LLEVAR UNA RANURA DE 2x2CM A LO LARGO DE MUROS Y PRETILES A UNA ALTURA MINIMA DE 0.30M SOBRE EL CHAFLAN PARA RECIBIR MEMBRANA, SE APLICARA EL MATERIAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL, TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS CRITICOS EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DETALLES, ASI COMO LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	7.21	\$285.89	\$2,059.92
	SUBTOTAL:				\$2,059.92
E	CARPINTERÍA				
E04-05	BARNIZ DE POLIURETANO, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE ALTA CONCENTRACION TIPO AMERICANO, RESANADOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	7.21	\$189.37	\$1,364.50
	SUBTOTAL:				\$1,364.50
Н	LIMPIEZA				
H01-03	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE AZOTEA, INCLUYENDO EL RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN ANTERIOR EN CASO DE QUE ESTA EXISTA, BARRIDO, MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, EL ACOPIO Y ENCOSTALAMIENTO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA.	M2	10.00	\$25.65	\$256.54

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



GUADALAJARA, JALISCO

PRESUPUESTO

40396921

BBVA BANCOMER


SUCURSAL: MORELIA SANTIAGUITO CR 1219

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL MORELIA SANTIAGUITO CR 1219 UBICADA EN AV. MORELOS NORTE №. 1790 №. -- DR. MIGUEL SILVA. , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$256.54
IM	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
IM04-04-02	COLADERA DE PRETIL D. 4954 HELVEX	PZA	1.00	\$1,071.62	\$1,071.62
	SUBTOTAL:				\$1,071.62
	TOTAL GENERAL:				\$4,752.58



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv