

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477

OBRA: ADECUACION DE AULAS DE TALENTO Y CULTURA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJIO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477 UBICADA EN PEDRO MORENO No. 101 No. CENTRO, , GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
A02-03-08	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, POR MEDIOS MANUALES , DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	73.55	\$31.67	\$2,329.55
A01-08-01	DESMONTAJE DE PERSIANAS CON RECUPERACIÓN SI ASI LO REQUIERE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	13.50	\$93.19	\$1,258.04
A01-05-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN , ESTIBA, PROTECCIÓN Y EMPLOYADO SI ASÍ LO REQUIERE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.52	\$97.76	\$1,321.69
A02-03-04	DEMOLICIÓN DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES, CON ESTRUCTURA GALVANIZADA HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.58	\$33.23	\$717.13

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO
BBVA BANCOMER
GUADALAJARA, JALISCO
SUCURSAL: LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477

OBRA: ADECUACION DE AULAS DE TALENTO Y CULTURA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJIO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477 UBICADA EN PEDRO MORENO No. 101 No. CENTRO, , GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A01-04-05	RETIRO DE PISO FALSO DE 0.61X0.61M CON RECUPERACIÓN, RETIRO DE LOS TRAVESAÑOS, POSTES GATOS SI LO REQUIERE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TREBAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.72	\$65.44	\$3,580.63
A01-11-08	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INTEGRAL (ARCHIVOS, CREDENZAS, SILLAS, SILLONES, ETC...) INCLUYE: MOVIMIENTO Y REGRESO A SU LUGAR DE ORIGEN, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS MOVIMIENTOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	10.00	\$77.93	\$779.34
SUBTOTAL:					\$9,986.39
B	ALBAÑILERÍA				
B02-01	APLANADO DE MEZCLA DE YESO EN EN OBRA SOBRE MUROSS A REGLA Y PLOMO, CON UN ESPESOR DE HASTA 2 cm DE ESPESOR Y HASTA 2.50 mts DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.05	\$132.84	\$3,726.60
SUBTOTAL:					\$3,726.60
C	ACABADOS				
C03-01-06	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA UNA CARA, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 2.50M EN COLUMNAS EXISTENTES. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 635-26, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN A PISO, TORNILLOS TIPO "S", PANELES DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA, ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU FIJACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA.	M2	38.69	\$264.17	\$10,220.85

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477

OBRA: ADECUACION DE AULAS DE TALENTO Y CULTURA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJIO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477 UBICADA EN PEDRO MORENO No. 101 No. CENTRO, , GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
C01-04-17	ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAMINA CAL.22. DE 10 CM. DE ALTO, ACABADO PULIDO, ELECTROPINTADO EN COLOR AZUL. ASENTADO CON RESISTOL 5000, CONSIDERAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	36.50	\$331.61	\$12,103.71
C03-02-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2	57.30	\$769.29	\$44,083.04
C02-02-02	COLOCACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE MARCA HUNTER DOUGLAS, MODELO PANAM 3, COLOR SILVER CÓDIGO P03-093. INCLUYE LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TENDIDOS, ACARREOS, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2	13.50	\$252.04	\$3,402.50
C01-01-11	ALFOMBRA MODULAR MARCA MANNINGTON MODELO ESPECIAL M26342-001A5M 24 OZ (JAVA MESQUITE) , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	66.63	\$986.20	\$65,714.59
C03-02-09	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLAFÓN LISO HECHO A BASE DE TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2) CON BASTIDOR METÁLICO, CANAL LISTO Y CANALETA DE CARGA Y ANGULO PERIMETRAL GALVANIZADO, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TORNILLOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE: PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA USG O ISMILAR, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.77	\$247.93	\$4,652.52

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477

OBRA: ADECUACION DE AULAS DE TALENTO Y CULTURA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJIO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477 UBICADA EN PEDRO MORENO No. 101 No. CENTRO, , GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
C04-14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.	M2	109.30	\$48.01	\$5,247.39
	SUBTOTAL:				\$145,424.60
D	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL				
D06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIZARRON A BASE DE CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 12 mm DE ESPESOR, MEDIDAS 1.20 X 0.90 m, CON PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERIBLE MARCA 3M MODELO SCARL400, PELÍCULA DECORATIVA MARCA 3M, MODELO SC7725-SE314 S/CAL ELECTROCUT DUSTED CRISTAL, ACABADO MATE COLOCADA POR LA PARTE POSTERIOR, INCUYE: SEPARADOR PARA CRISTAL DE 10 A 12MM MARCA DORMA CLAVE 01 ET CONE015 DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	1.00	\$3,116.09	\$3,116.09
D01-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA HECHA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3"x 2" MARCA DURANODICK Y CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACIÓN, CALZAS DE PLOMO, SELLO DE VINIL, SILICÓN, TORNILLERIA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	2.05	\$2,973.49	\$6,094.47
D05-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIORES A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO POR DOS CRISTALES CLAROS FLOTADOS DE 6MM FILOS MUERTOS, MÁS PELÍCULA DE POLIVINIL BUTIRAL-PVB DE 0.89 MM MCA. DUPONT, ENMARCADO CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA 3" x 1 3/4", Y JUNQUILLO 3/4", DE DIMENSIONES 0.85 HASTA 1.22 DE ANCHO Y DE 2.00 HASTA 2.44m DE ALTO, INCLUYE: CERRADURA MARCA PHILLIPS MOD. 530 AN, PIVOTE DESCENTRADO MCA PHILLIPS MOD 3300 AN, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN, RANURAS EN PISO Y COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL PERIMETRAL, CALZA DE PLOMO, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE OPERACIÓN DETERMINADA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA DE CUALQUIER DESPERDICIO DEL ÁREA EN USO Y ADYACENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$10,869.25	\$10,869.25

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477

OBRA: ADECUACION DE AULAS DE TALENTO Y CULTURA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJIO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477 UBICADA EN PEDRO MORENO No. 101 No. CENTRO, , GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$20,079.81
J	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA				
J01-02-01	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON 2 LINEAS DE CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	26.00	\$869.98	\$22,619.35
J03-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA AISLADA, MARCA HUBBELL, MODELO IG2310A, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR NARANJA PARA RACK, EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA SEGÚN PROYECTO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	\$268.92	\$2,420.26
J01-04-02	CANALIZACION VACIA A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 25 A 50 MM GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 Y CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE TRAYECTO A CHAROLA, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.00	\$745.88	\$5,967.05

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477

OBRA: ADECUACION DE AULAS DE TALENTO Y CULTURA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJIO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL LEON OFNA. PRINCIPAL CR 477 UBICADA EN PEDRO MORENO No. 101 No. CENTRO, , GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
J02-08	PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MCA MCA HAVEL, LJ O IMPERIAL, DE 61X61 CM FORMADA POR TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES T5 HO ALTA SALIDA LUMINOSA DE 24 WATTS A 4000°K MARCA PHILIPS, DOS CON BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X24 WATTS, MARCA PHILIPS ADVANCE. CLAVIJA COLGANTE CATALOGO 6266 Y CONTACTO COLGANTE CATALOGO 6269 MARCA ARROW HART Y CADENA TIPO VÍCTOR; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIAL (FLETE Y TRASLADOS), ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE ACOPIO INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00	\$2,677.09	\$40,156.33
J03-01-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA MARCA B-TICINO, WATT STOPPER, TECNOLOGÍA DUAL, MODELO CI-200, INCLUYE POWER PACK MODELO BZ-150 A 127 VCA, MARCA B-TICINO, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$3,457.00	\$3,457.00
AD-DIM	SUMINISTRO DE DIMMER	PZA	1.00	\$286.00	\$286.00
	SUBTOTAL:				\$74,905.98
M	MOBILIARIO DE OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO				
M03-01	FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNT E AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$198.44	\$1,984.42
AD-PANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA ELECTRICA PARA PROYECTOR DE 2.30 X 2.30	PZA	1.00	\$7,800.00	\$7,800.00
	SUBTOTAL:				\$9,784.42
	TOTAL GENERAL:				\$263,907.80

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv