A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V. SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 01

GUADALAJARA, JALISCO

OBRA: no funciona nada

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 01 UBICADA EN AVILA CAMACHO №. 2800 SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	ALBAÑILERIA				
FIJACIÓN	FIJACIÓN DE ELEMENTOS A MURO, A UNA ALTURA MAYOR DE 5 METROS. INCLUYE: ESCALERAS U ANDAMIOS SEGÚN ALTURA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN DE MADERA, PARA ANCLAR SOPORTERIA NECESARIA, SU ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL Y SU LIMPIEZA, RETIRO DE EMPAQUES Y EMBALAJES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.0000	\$650.25	\$0.00
	SUBTOTAL:				\$0.00
NA	INSTALACION ELECTRICA				
ELEC-MULTI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTICONTACTO . INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.0000	\$526.50	\$0.00
SPOT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED, TIPO SPOT. INCLUYE: CANALETA Y RIEL, CABLEADO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22.0000	\$455.50	\$10,021.00
LED-01	SUMINISTRO DE TIRA DE LUCES LED DE 1.5 M LISTAS PARA TRABAJAR A 12 V. EN INTERIORES. INCLUYE: BATERÍA Y AISLANTES.	LOTE	0.0000	\$465.10	\$0.00
	SUBTOTAL:				\$10,021.00
NA	HERRERIA Y ESTRUCTURA METALICA				
CORTINA-001	TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN CORTINA METÁLICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE CELOSÍA PERFORADA, MANTENIMIENTO GENERAL, RECORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	lote	0.0000	\$5,620.00	\$0.00
	SUBTOTAL:				\$0.00
	TOTAL GENERAL:				\$10,021.00

Construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv