

PRESUPUESTO

A2493

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ZAPOTLANEJO CR 1111

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ZAPOTLANEJO CR 1111 UBICADA EN AAAAAA No. 1111 , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	ALBAÑILERIA				
FIJACIÓN	FIJACIÓN DE ELEMENTOS A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN DE MADERA DE 3RA CLASE, DE 2" X 2" X 1, 8 M. DE ALTURA, PARA ANCLAR SOPORTERIA DE EXTINTOR, SU ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL Y SU LIMPIEZA, RETIRO DE EMPAQUES Y EMBALAJES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES	PZA	1.00	\$250.00	\$250.00
	SUBTOTAL:				\$250.00
NA	ACABADOS				
10209	PINTURA DE ESMALTE VELMAR MARCA COMEX , INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y/O PRIMER, THINNER, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIB	M2	5.88	\$72.03	\$423.54
	SUBTOTAL:				\$423.54
NA	INSTALACION ELECTRICA				
12570	ELABORACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA CORRIENTE NORMAL. INCLUYE: RANURADO Y HABILITADO DE PASOS PARA SALIDAS ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$800.00	\$800.00
SPOT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED, TIPO SPOT. INCLUYE: CANALETA Y RIEL, CABLEADO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$455.50	\$1,366.50
	SUBTOTAL:				\$2,166.50
NA	TABLAROCA Y PLAFON				
11010	ABRIR HUECO PARA LAMPARA TIPO CICLOIDE Y CUADRIL, INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	3.00	\$25.39	\$76.17

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

A2493

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ZAPOTLANEJO CR 1111

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ZAPOTLANEJO CR 1111 UBICADA EN AAAAAA No. 1111 , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$76.17
NA	SIN CLAVE				
KM	KILOMETROS RECORRIDOS POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	KM	67.20	\$3.00	\$201.60
	SUBTOTAL:				\$201.60
NA	CUADRILLAS				
I2569	CUADRILLA DE TRABAJO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE+ CABO) PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES TALES COMO : COLOCACIONES, DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, QUE NO SE ENCUENTREN TIPIFICADOS EN EL CATALOGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO.	JOR	1.00	\$1,468.25	\$1,468.25
	SUBTOTAL:				\$1,468.25
	TOTAL GENERAL:				\$4,586.06



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv