A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2485

GUADALAJARA, JALISCO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

OBRA:

SUCURSAL: 8 DE JULIO CR --

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL 8 DE JULIO CR -- UBICADA EN Calzada Lázaro Cárdenas No. 1896, ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	INSTALACION ELECTRICA				
AA-REFAC-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR PARA EQUIPO MINISPLIT DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1.00	\$747.50	\$747.50
AA-REFAC-02	SUMONIBRIBICITAE: JIRISTIBLÓNCIÓN DE CONTACTO LISTO PARA OPERAR A 220, CORRIENTE REGULADA, PARA EQUIPO DE AIR <mark>E ACONDICION</mark> ADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L <mark>O NECESARIO PARA SU</mark> CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$705.00	\$705.00
	SUBTOTAL:				\$1,452.50
NA	AIRE ACONDICIONADO				
AA-REFAC-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE CON CAPACIDAD DE 24000 BT/H. LISTO PARA OPERAR DE ACUERDO A <mark>NECESIDADES DE EQUIPO</mark>	PZA	1.00	\$4,875.00	\$4,875.00
AA-REPA01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 A 3 TR. INCLUYE: SUMINISTRO DE 2 A 5 KG DE GAS REFRIGERANTE R-22, LIMPIEZA DEL EQUIPO, MANO DE OBRA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$3,475.60	\$3,475.60
AA-REFAC-03	PAQUETE DE TUBERÍA DE COBRE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TR , INCLUYE: TUBERÍA DE 2/4 Y DE 7/8, SOPORTERÍA, AISLANTES, MATERIALES MENORES, EQUIPO DE SEGURIDAD MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	М	7.00	\$540.00	\$3,780.00
	SUBTOTAL:				\$12,130.60
NA	TABLAROCA Y PLAFON				
10220	CAJILLO SOBRE MOSTRADOR SECCION 0.45 X 0.65 M. CON BASTIDOR METALICO DE CANAL GUIA DE 6,35 CM Y POSTE METALICO DE 6.35 CM. FORRADO CON PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM. Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, ALMA A BASE DE 2 MONTENES DE 6X21/2" CAL. 12 PARA FIJAR CRISTALES, INCLUYE: SUMINISTRO Y FABRICACION, CORTES, AJUSTES, FIJACION Y COLOCACION DE MONTEN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	М	1.00	\$1,423.86	\$1,423.86

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2485

GUADALAJARA, JALISCO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

OBRA:

SUCURSAL: 8 DE JULIO CR --

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL 8 DE JULIO CR -- UBICADA EN Calzada Lázaro Cárdenas No. 1896, ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$1,423.86
	TOTAL GENERAL:				\$15,006.96



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv