## A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



## **PRESUPUESTO**

LIC. FCO HERRERA GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: CASA PROVIDENCIA CR 1

OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CANCELERÍA

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CANCELERÍA EN CASA HABITACION EN LA SUCURSAL CASA PROVIDENCIA CR 1 UBICADA EN RIO DE JANEIRO No. 2585 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
PRE-069	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE,Y APLICACION DE LECHADA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALESY LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	121.9600	\$43.11	\$5,257.70
	SUBTOTAL:				\$5,257.70
В	ALBAÑILERÍA				
ALB-044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON PINTURA ELASTOMERICA INCLUYE: ACABADO BASE, DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. ACARREOS INTERNOS.	M2	121.9600	\$130.00	\$15,854.80
	SUBTOTAL:				\$15,854.80
D	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL				
CAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA HECHA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3"x 2" MARCA DURANODICK Y CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACIÓN, CALZAS DE PLOMO, SELLO DE VINIL, SILICÓN, TORNILLERIA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	12.6730	\$2,869.22	\$36,361.59
CAN-015.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA PRESTIGE MACA 3M MODELO VINIL 310, DE 71 M2 EN ADELANTE, INCLUYE: FLETES, MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION Y LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA DEL CONCEPTO. ZONA NORESTE		12.6730	\$10.40	\$2,533.18
	SUBTOTAL:				\$38,894.77
	TOTAL GENERAL:				\$60,007.26



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv