
A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO





PRESUPUESTO

A2487

GUADALAJARA, JALISCO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

SUCURSAL: LOPEZ MATEOS CR 5

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL LOPEZ MATEOS CR 5 UBICADA EN LOPEZ MATEOS No. 1 EL MANTE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	ALBAÑILERIA				
l1301	RESANES DE PISOS Y MURO EN RANURA DE 0.10 X 0.05 M, INCLUYE: MORTERO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	М	5.00	\$48.10	\$240.50
	SUBTOTAL:				\$240.50
NA	ACABADOS				
FJACIÓN I0209	FIJACIÓN DE EXTINTORES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN DE MADERA DE 3RA CLASE, DE 2" X 2" X 1, 8 M. DE ALTURA, PARA ANCLAR SOPORTERIA DE EXTINTOR, SU ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL Y SU LIMPIEZA, RETIRO DE EMPAQUES Y EMBALAJES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PINTURA DE ESMALTE VELMAR MARCA COMEX , INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y/O PRIMER, THINNER, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIB	PZA	1.00	\$250.00 \$72.03	\$250.00 \$360.15
	SUBTOTAL:				\$610.15
NA	LUMINARIAS				
I1508	LUMINARIO COMPUESTO CON CANALETA, LAMPARA, BASES, BALASTRO, ETC. DE 2 X 32 W., INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	3.00	\$591.43	\$1,774.29
	SUBTOTAL:				\$1,774.29
	TOTAL GENERAL:				\$2,624.94

K construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv