## A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS





**PRESUPUESTO** 

40381917

**GUADALAJARA, JALISCO** 

**BBVA BANCOMER** 

SUCURSAL: COLINAS DE LA NORMAL CR 1055

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL COLINAS DE LA NORMAL CR 1055 UBICADA EN PASEO DE LOS FILOSOFOS No. 1466 No. COLINAS DE LA NORMAL, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
G	SUMINISTROS DEL CLIENTE Y COLOCACIONES				
G04-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DIRECTOR (#1) CON MEDIDAS 20 X 20 CMS DE A CUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: BASE EN ACRÍLICO BLANCO MATE DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y ABRILLANTADOS Y RECORTE DE VINIL MATE COLOR PMS 287, Y AMARILLO PMS 136, ADHERIDO POR EL FRENTE SEGÚN EL GRÁFICO. EN CRISTAL RECORTE DE VINIL AUTOADHERIBLE TIPO CRISTAL ESMERILADO. RIELES (MACHO-HEMBRA) FABRICADOS EN LÁMINA C.R. CAL. 20 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA ADHERIDA A LA BASE CON CINTA VHB Y SILICÓN ESTRUCTURAL. COLOCAR EN LUGARES VISIBLES, ALINEÁNDOLAS A UNA ALTURA DE 1.8 METROS HACIA ABAJO. EN EL CASO DE QUE NO PUDIERA RESPETARSE ESTA ALTURA, EL CRITERIO PARA COLOCARLAS SERÁ ALINEAR LAS SEÑALES A LA ALTURA DE REFERENCIA QUE PREDOMINE EN	PZA	1.00	\$494.30	\$494.30
	SUBTOTAL:				\$494.30
	TOTAL GENERAL:				\$494.30



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv