

PRESUPUESTO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 01

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 01 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. 2800 SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	PRELIMINARES				
I0033	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ESTIBA, PROTECCION, CARGA MANUAL, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCION)	M2	36.65	\$58.45	\$2,142.19
I1138	RETIRO DE ALFOMBRA INCLUYE: DESMONTE DE BAJO ALFOMBRA Y TIRA DE PUAS, ACARREO A UNA ESTACION DE 50 MTS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	8.30	\$13.31	\$110.48
	SUBTOTAL:				\$2,252.67
NA	ALBAÑILERIA				
I1301	RESANES DE PISOS Y MURO EN RANURA DE 0.10 X 0.05 M, INCLUYE: MORTERO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M	44.70	\$48.10	\$2,150.07
	SUBTOTAL:				\$2,150.07
NA	ACABADOS				
I0208	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y/O PRIMER, THINNER, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASI CO	M2	51.16	\$80.84	\$4,135.37
	SUBTOTAL:				\$4,135.37
NA	TABLAROCA Y PLAFON				
I9527	REPARACION Y TAPADO DE HUECO EN MUROS Y PLAFON CON TABLAROCA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CALAFATEOS, PERFACINTA, REDIMIX, REFUERZO CON CANAL DE AMARRE, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	8.30	\$184.86	\$1,534.43

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 01
OBRA:

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 01 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. 2800 SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$1,534.43
NA	LIMPIEZA				
I0005	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCION, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MIURATICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL AREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	12.30	\$7.95	\$97.79
	SUBTOTAL:				\$97.79
	TOTAL GENERAL:				\$10,170.32



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv