

PRESUPUESTO
40455131
BBVA BANCOMER
GUADALAJARA, JALISCO
SUCURSAL: GLORIETA LA NORMAL CR 1062

OBRA:
INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL GLORIETA LA NORMAL CR 1062 UBICADA EN AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 No. -- OBSERVATORIO, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
A02-03-09	DESMANTEAMIENTO DE PLAFON, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE A UN BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	0.74	\$46.56	\$34.65
A02-01-05	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$28.58	\$57.16
SUBTOTAL:					\$91.81
B	ALBAÑILERÍA				
B04-13	IMPERMEABILIZANTE COVER PLY O SIMILAR, DE 4MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ASFALTO MODIFICADO APP O SBS REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL DE POLIESTER DE 180GR/M2 Y UNA CAPA FINAL DE POLIETILENO FUNDIBLE (CON TRASLAPES MINIMOS DE 10CM EN AMBOS SENTIDOS) Y TERMINADO EN GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO COLOR ROJO O VERDE, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO PROTECTOR HIDRO PRIMER CON UN RENDIMIENTO DE 0.20L/M2 CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON ELITE WET CEMENT, DEBERA LLEVAR UNA RANURA DE 2x2CM A LO LARGO DE MUROS Y PRETILES A UNA ALTURA MINIMA DE 0.30M SOBRE EL CHAFLAN PARA RECIBIR MEMBRANA, LA CUAL SE RESANARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 EN CASO DE NO PODER RANURAR ACABADOS PETREOS CERAMICOS O CONCRETOS, SE APLICARA EL MATERIAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL, TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS CRITICOS EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DETALLES, ASI COMO LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	2.00	\$285.89	\$571.77

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

40455131

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: GLORIETA LA NORMAL CR 1062

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL GLORIETA LA NORMAL CR 1062 UBICADA EN AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 No. -- OBSERVATORIO, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$571.77
C	ACABADOS				
C03-02-25	RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTES, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	0.74	\$41.34	\$30.77
C03-02-14	INSTALACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE 61X 61 CM. CON SUSPENSIÓN VISIBLE LÍNEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	0.74	\$144.51	\$107.54
	SUBTOTAL:				\$138.31
	TOTAL GENERAL:				\$801.90



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv