## A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



## **PRESUPUESTO**

40396386

**GUADALAJARA, JALISCO** 

**BBVA BANCOMER** 

SUCURSAL: JUAREZ CR 1060

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL JUAREZ CR 1060 UBICADA EN JUAREZ No. 685 No. -- CENTRO, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
A02-03-08	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, POR MEDIOS MANUALES , DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2.00	\$31.67	\$63.35
	SUBTOTAL:				\$63.35
С	ACABADOS				
C03-02-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2	2.00	\$769.29	\$1,538.58
C03-02-25	RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTEOS, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2.00	\$41.34	\$82.69
	SUBTOTAL:				\$1,621.27
	TOTAL GENERAL:				\$1,684.62

## A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv