

PRESUPUESTO

A2501

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 1

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 1 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. -- SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|----------|---|--------|---------|----------|----------|
| NA | ALBAÑILERIA | | | | |
| FIJACIÓN | FIJACIÓN DE ELEMENTOS A MURO, A UNA ALTURA MAYOR DE 5 METROS. INCLUYE: ESCALERAS U ANDAMIOS SEGÚN ALTURA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAN DE MADERA , PARA ANCLAR SOPORTERIA NECESARIA, SU ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL Y SU LIMPIEZA, RETIRO DE EMPAQUES Y EMBALAJES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$650.25 | \$650.25 |
| | SUBTOTAL: | | | | \$650.25 |
| NA | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 19530 | ALAMBRE GALV. CAL. 14 PARA GUIA DE TUBERIA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | ML | 19.00 | \$5.70 | \$108.30 |
| | SUBTOTAL: | | | | \$108.30 |
| | TOTAL GENERAL: | | | | \$758.55 |

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv