A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

CENTRO, , MICHOACAN



SUCURSAL: MERCADO SAN JUAN CR 5618



PRESUPUESTO

40396821

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL MERCADO SAN JUAN CR 5618 UBICADA EN REVOLUCION No. 200 No. --

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
В	ALBAÑILERÍA				
B04-13	IMPERMEABILIZANTE COVER PLY O SIMILAR, DE 4 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ASFALTO MODIFICADO APP SBS REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL POLIESTER DE 180GR-M2 Y UNA CAPA FINAL POLIETILENO FUNDIBLE (CON TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM EN AMBOS SENTIDOS) Y TERMINADO GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO COLOR ROJO O VERDE, PREVIA APLICACION PRIMARIO PROTECTOR HIDRO PRIMER CON RENDIMIENTO DE 0.20L/M2 CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS ELITE WET CEMENT, DEBERA LLEVAR UNA RANURA DE 2x2CM A LO LARGO DE MUROS Y PRETILES A UNA ALTURA MINIMA DE 0.30M SOBRE EL CHAFLAN PARA RECIBIR MEMBRANA, SE APLICARA EL MATERIAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL, TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS CRITICOS EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DETALLES, ASI COMO LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	12.00	\$285.89	\$3,430.63
	SUBTOTAL:				\$3,430.63
н	LIMPIEZA				
H01-03	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE AZOTEA, INCLUYENDO EL RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN ANTERIOR EN CASO DE QUE ESTA EXISTA, BARRIDO, MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, EL ACOPIO Y ENCOSTALAMIENTO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA.	M2	12.00	\$25.65	\$307.85
	SUBTOTAL:				\$307.85
IM	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
IM04-04-02	COLADERA DE PRETIL D. 4954 HELVEX	PZA	1.00	\$1,071.62	\$1,071.62
	SUBTOTAL:				\$1,071.62
	TOTAL GENERAL:				\$4,810.10

Rconstrucciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv