


## **REPORTE CROQUIS**

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	6752 - PANINDICUARO OCAMPO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	MELCHOR OCAMPO No. 6 CENTRO MICHOACAN	M2	1 DE 2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
ACA-004	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CONCRETO, APLICADA SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA EN UNA PROPORCIÓN 1/2 LT X LT, Y SOLVENTE PT231, MISMA PROPORCIÓN, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARÁ SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

## CROQUIS O ANEXO





## **REPORTE CROQUIS**

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	6752 - PANINDICUARO OCAMPO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	MELCHOR OCAMPO No. 6 CENTRO MICHOACAN	KG	2 DE 2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
HER-001	HERRERÍA Y ESTRUCTURA	SUMINISTRO. COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL. PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA. CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ÁSI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.
	METÁLICA	

## CROQUIS O ANEXO

