# **A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV**

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



### **PRESUPUESTO**

OC-002

**GUADALAJARA, JALISCO** 

**BBVA BANCOMER** 

INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010

TRABAJO:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010 UBICADA EN MANUEL ACUÑA No. 2937 No. TERRANOVA, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
PRE-047	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, INCLUYE: CAJILLOS DE TABLAROCA	M2	190.0000	MXN \$31.93	\$6,066.73
	PERIMETRALES, DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO,				
	HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIP <mark>O</mark> DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS				
	ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIR <mark>O DESPU</mark> ÉS DE SU USO, EL TRAZO Y ACARREOS INTERNOS,				
	EL ACOPIO DE LOS MATERIALES S <mark>OBRANTES</mark> DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE				
	LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR L <mark>IMPIEZA.</mark>				
	SUB				\$6,066.73
С	ACABADOS				
PLA-012	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PL <mark>AFÓN LISO HECHO A BASE DE TABLERO DE YESO</mark>	M2	157.6885	MXN \$243.60	\$38,412.33
	TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2) CON BASTIDOR METÁLICO, COMPUESTO PARA				
	JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TORNILLOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE: PANEL DE YESO				
	MARCA TABLAROCA USG, ACARREO DE LOS MATERIALE <mark>S AL SITIO DE LA OBRA,</mark>				
	TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIV <mark>EL, ACARREOS IN</mark> TERNOS,				
	TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESP <mark>ECIALI</mark> ZADA,				
	HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD				
	PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE				
	PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS				
	MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA				
	EJECUCIÓN.				
PLA-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFÓN LISO Y CENEFAS VINILICA VINIMEX DE	M2	157.6800	MXN \$68.86	\$10,857.73
	COMEX COLOR BLANCO CÓDIGO 700, INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO				
	DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE				
	TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A				
	CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA				
	TERMINACIÓN. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y				
	LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.				
PLA-014.1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X	M2	-76.6500	MXN \$742.83	\$-56,937.92
	86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?.				
	INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y				
	RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS				
	MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA,				
	HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

### **A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV**

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



**PRESUPUESTO** 

OC-002

**GUADALAJARA, JALISCO** 

**BBVA BANCOMER** 

INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010

TRABAJO:

### INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010 UBICADA EN MANUEL ACUÑA No. 2937 No. TERRANOVA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PLA-014.2	INSTLACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X	M2	-76.6500	MXN \$145.64	\$-11,162.93
	61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE:				
	SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS,				
	ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES				
	FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIB <mark>RE, ASÍ</mark> COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU				
	CORRECTA TERMINACIÓN. MATER <mark>IAL, MANO</mark> DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS				
	INTERNOS.				
	SUB				\$-18,830.79
	TOTAL:				\$-12,764.06



# A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV