## **A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV**

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



## **PRESUPUESTO**

CARLOS MUNGUIA

INMUEBLE: CASA CR 01

GUADALAJARA, JALISCO

TRABAJO:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: CASA CR 01 UBICADA EN RAMON CORONA No. 300 SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	PRELIMINARES				
l1209	PLASTICO PARA PROTECCION DE MUEBLES, EQUIPOS, ALFOMBRA, ETC, INCLUYE: SUMINISTRO	M2	50.0000	MXN \$4.90	\$245.00
	Y COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS				
	NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.		_		
	SUB				\$245.00
NA	ALBAÑILERIA				
I1566	APLANADO CON CEMENTO ARENA 1:5, CUALQUIER ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE	M2	<mark>3</mark> .1250	MXN \$117.80	\$368.13
	INTEGRAL FESTERGRAL INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS				
	MATERIALES SOBRANTES FUERA <mark>DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COM</mark> O LAS <mark>MANIOBRAS</mark>				
	NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.				
	SUB				\$368.13
NA	ACABADOS				
10206	PINTURA VINILICA REAL FLEX DE COMEX LINEA 782/760/718 TONOS GRIS, INCLUYE:	M2	202.4000	MXN \$50.00	\$10,120.00
	SUMINISTRO Y APLICACION, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR				
	VINILICO 5 X 1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO				
	DE LOS MATERIALES SOB				
10204	PINTURA VINILICA PRO-1000 DE COMEX , INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION,una DE	M2	196.6000	MXN \$30.00	\$5,898.00
	PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE				
	LOS MATERIALES SOBRANTES				
	SUB				\$16,018.00
NA	IMPERMEABILIZACION				
13006	IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, ELASTOMERICO TIPO AISLAFLEX 5-A,	M2	113.0000	MXN \$131.33	\$14,840.29
	COLOR ROJO, MARCA PASA O SIMILAR REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS. LIMPIEZA Y				
	PREPARACION DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO Y PARTES SUELTAS, APLICANDO				
	AISLAFLEX SELLO PARA ANCLAJE, CON RENDIMIENTO DE 5.00 m2/lt, CALAFATEO DE FISURAS				
Δ	CON CEMENTO PLASTICO AISLAFLEX CEMENT, CON UN RENDIMIENTO DE 10 ml/lt, COLOCACION				
	DE LA PRIMERA CAPA DE AISLAFLEX 5-A A RAZON DE 0.75 l/m2, COLOCACION DE MEMBRANA				
	DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER TEJIDO TIPO MALLA PLUS, CON TRASLAPES DE 10 cm.,				
	COLOCACION DE LA SEGUNDA CAPA DE AISLAFLEX 5-AA RAZON DE 0.75 I/m2, INCLUYE:				
	SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS,		_ i /		
	DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LOS SOBRANTES Y TRATAMIENTO DE				
	PUNTOS CRITICOS Y DETALLES.				
	SUB				\$14,840.29

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV