

PRESUPUESTO

40395306

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: MORELIA ALTOZANO CR 4662

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL MORELIA ALTOZANO CR 4662 UBICADA EN AV. TECNOLÓGICO S/N L- SA-1N-03A No. -- JESUS DEL MONTE, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
A02-01-05	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.00	\$28.58	\$200.08
	SUBTOTAL:				\$200.08
B	ALBAÑILERÍA				
B04-13	IMPERMEABILIZANTE COVER PLY O SIMILAR, DE 4 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ASFALTO MODIFICADO APP SBS REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL POLIESTER DE 180GR-M2 Y UNA CAPA FINAL POLIETILENO FUNDIBLE (CON TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM EN AMBOS SENTIDOS) Y TERMINADO GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO COLOR ROJO O VERDE, PREVIA APLICACIÓN PRIMARIO PROTECTOR HIDRO PRIMER CON RENDIMIENTO DE 0.20L/M2 CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS ELITE WET CEMENT, DEBERÁ LLEVAR UNA RANURA DE 2x2CM A LO LARGO DE MUROS Y PRETILES A UNA ALTURA MÍNIMA DE 0.30M SOBRE EL CHAFLAN PARA RECIBIR MEMBRANA, SE APLICARÁ EL MATERIAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL, TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS CRÍTICOS EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DETALLES, ASÍ COMO LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M2	7.00	\$285.89	\$2,001.20
	SUBTOTAL:				\$2,001.20
IM	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
IM03-25	SILICON SILIFLEX BRISTER 72	PZA	7.00	\$132.54	\$927.78
	SUBTOTAL:				\$927.78
	TOTAL GENERAL:				\$3,129.06

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv