

## PRESUPUESTO

A2504

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: SAHUAYO CR 2

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL SAHUAYO CR 2 UBICADA EN - No. - , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	PRELIMINARES				
I3152	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PARA SU RETIRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE COSTALES DE RAFIAO ( PROCESO NECESARIO POR ESPACIO RESTRINGIDO)	M3	2.00	\$132.80	\$265.60
I0588	DEMOLICION DE APLANADO DE MEZCLA DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO A UNA ESTACION DE 30 MTS, CARGA MANUAL A CAMION Y RETIRO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	3.60	\$47.99	\$172.76
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$438.36</b>
NA	ALBAÑILERIA				
I1566	APLANADO CON CEMENTO ARENA 1 : 5, CUALQUIER ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2.98	\$117.80	\$350.67
I1123	PULIDO DE APLANADOS CON LECHADA DE CEMENTO GRIS-AGUA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	4.05	\$31.73	\$128.52
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$479.19</b>
NA	ACABADOS				
I0209	PINTURA DE ESMALTE VELMAR MARCA COMEX , INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y/O PRIMER, THINNER, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIB	M2	71.40	\$72.03	\$5,142.94
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$5,142.94</b>
NA	INSTALACION ELECTRICA				
SPOT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED, TIPO SPOT. INCLUYE: CANALETA Y RIEL, CABLEADO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$455.50	\$1,366.50

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A &amp; R Construcciones Sa de Cv

## PRESUPUESTO

A2504

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: SAHUAYO CR 2

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL SAHUAYO CR 2 UBICADA EN - No. - , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
I3026	CANAleta DE PVC THORSMAN MOD. PT-62 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DESPERDICIO, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE LOS	ML	15.00	\$190.20	\$2,853.00
I2570	INSTALACION DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA CORRIENTE NORMAL. INCLUYE: RANURADO Y HABILITADO DE PASOS PARA SALIDAS ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$800.00	\$800.00
SUBTOTAL:					\$5,019.50
NA	TABLAROCA Y PLAFON				
I0142	MURO CIEGO TABLAROCA 2 CARAS 13-9.1-13; INCLUYE: PLACA TABLAROCADA 1/2". ESTRUCTURA METALICA YPSA 9.1, PERFACINTA, REDIMIX, REFUERZO DE MADERA EN PUERTAS, TERMINADO LISTO PARA RECIBIR ACABADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE.	M2	4.05	\$318.81	\$1,291.31
SUBTOTAL:					\$1,291.31
NA	VARIOS				
PANEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL RANURADO EN MURO. INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE TAQUETES, MATERIALES MENORES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.03	\$346.00	\$700.72
SUBTOTAL:					\$700.72
NA	SIN CLAVE				
KM	KILOMETROS RECORRIDOS POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	KM	266.00	\$3.00	\$798.00
PEAJE	PEAJE POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	PZA	2.00	\$200.00	\$400.00
SUBTOTAL:					\$1,198.00
NA	CUADRILLAS				
I2569	CUADRILLA DE TRABAJO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE+ CABO) PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES TALES COMO : COLOCACIONES, DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, QUE NO SE ENCUENTREN TIFICADOS EN EL CATALOGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO.	JOR	2.00	\$1,468.25	\$2,936.50

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A &amp; R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

A2504

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: SAHUAYO CR 2

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL SAHUAYO CR 2 UBICADA EN - No. - , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$2,936.50
	TOTAL GENERAL:				\$17,206.52



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv