

PRESUPUESTO

40412535

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: MORELIA ACUEDUCTO CR 5626

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL MORELIA ACUEDUCTO CR 5626 UBICADA EN AV. VENTURA PUENTE No. 112 No. -- CHAPULTEPEC NORTE, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
B	ALBAÑILERÍA				
B02-15	RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	3.00	\$54.06	\$162.19
	SUBTOTAL:				\$162.19
C	ACABADOS				
C04-13	PULIDO, SELLADO, ENTINTADO Y BARNIZADO DE PLAFON DE MADERA, INCLUYE: APLICACION DE PENTACLOROFENOL, ANDAMIOS, AJUSTES, FIJACION, ALTURA 3.50 MTS. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	3.00	\$241.28	\$723.83
	SUBTOTAL:				\$723.83
M	MOBILIARIO DE OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO				
M03-01	FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTY Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRETE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$198.44	\$198.44
	SUBTOTAL:				\$198.44
	TOTAL GENERAL:				\$1,084.46

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv