# A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



**PRESUPUESTO** 

CRE-0225-19-06-2017 GUADALAJARA, JALISCO

**BBVA BANCOMER** 

SUCURSAL: TEVA CEDIS GDL CR 9297

OBRA:

# INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL TEVA CEDIS GDL CR 9297 UBICADA EN PAVORREAL №. 380 LA VENTA DEL ASTILLERO, , JALISCO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
A02-01-02	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO, MÁRMOL POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$45.41	\$45.41
	SUBTOTAL:				\$45.41
F	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁL <mark>ICA</mark>				
F07-03	CAJERO AUTOMATICO, INCLUYE: SIN FIJACION SOLO COLOCACION EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, MANEJO DE EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, PROTECCION Y LIMPIEZA DEL AREA Y EQUIPO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00	\$421.13	\$421.13
	SUBTOTAL:				\$421.13
N	MANIOBRAS E IZAJES				
N-04	CUADRILLA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMIENTO Y/O REQUERIMIENTOS PARA NUEVOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS EN SUCURSALES, CAJEROS, CAJEROS REMOTOS (RAS), EL CONCEPTO COMPRENDE LA VISITA DE UN OFICIAL ELÉCTRICO Y SU AYUDANTE, SE CONTEMPLA MANO DE OBRA NECESARIA, TRASLADOS EN UNIDAD DE TRABAJO, VIATICOS, HERRAMIENTA, ESCALERA Y/O ANDAMIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	2.00	\$1,538.29	\$3,076.57
N-05	CUADRILLA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISIÓN Y/O CERTIFICACION DE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS (CAJEROS, CAJEROS REMOTOS (RAS), EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) Y APOYO A INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTIRA NUEVAS REQUERIDAS, EL CONCEPTO COMPRENDE LA VISITA DE UN OFICIAL ELÉCTRICO Y SU AYUDANTE, SE CONTEMPLA TRASLADOS EN UNIDAD DE TRABAJO, VIATICOS, HERRAMIENTA ESCALERA Y/O ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$2,347.78	\$2,347.78

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

# A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



**PRESUPUESTO** 

CRE-0225-19-06-2017 GUADALAJARA, JALISCO

**BBVA BANCOMER** 

SUCURSAL: TEVA CEDIS GDL CR 9297

OBRA:

# INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL TEVA CEDIS GDL CR 9297 UBICADA EN PAVORREAL №. 380 LA VENTA DEL ASTILLERO, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$5,424.35
JM	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA				
JM05-01-03	CABLE THW/THHW CAL. 10 A.W.G. MARCA CONDUMEX	ML	160.00	\$12.14	\$1,942.40
JM05-01-47	CABLE DUPLEX POT 60 300V CAL.12 CONDULAC BLANCO MTO.	М	80.00	\$13.18	\$1,054.70
J01-02-03	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON 2 LINEAS DE CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA © 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	\$1,026.64	\$2,053.28
J05-04-06	ALAMBRE GALV. CAL. 16 PARA GUIA DE TUBERIA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	М	80.00	\$7.15	\$571.72
J06-01-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA (CEDULA 10) DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR MURO Y/O PLAFÓN A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX COMO DISTINTIVO A BASE DE UNA FRANJA DEL TAMAÑO DE UN COPLE DE 3/4" @ 2.0 MTS. EN COLOR QUE INDIQUE EL CÓDIGO DE COLORES PARA CANALIZACIONES, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTOR, CAJA GALVANIZADA, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS. A BASE DE UNÍCANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO INDIQUE EL PROYECTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	М	18.30	\$81.22	\$1,486.41

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

# A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS





**PRESUPUESTO** 

CRE-0225-19-06-2017 GUADALAJARA, JALISCO

**BBVA BANCOMER** 


SUCURSAL: TEVA CEDIS GDL CR 9297

OBRA:

# INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL TEVA CEDIS GDL CR 9297 UBICADA EN PAVORREAL No. 380 LA VENTA DEL ASTILLERO, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$7,108.51
G	SUMINISTROS DEL CLIENTE Y COLOCACIONES				
UDA-G02-02	ARMADO DE CARCASA DE CAJERO AUTOMATICO; INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	PZA	1.00	\$356.76	\$356.76
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO <mark>PARA</mark> SU CORRECTA EJECUCION.				
	SUBTOTAL:				\$356.76
	TOTAL GENERAL:				\$13,356.16



# A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv