A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

2225590

GUADALAJARA, JALISCO

NORDES DE MEXICO SA DE CV

SUCURSAL: ZARA - LEON PLAZA MAYOR CR 399
OBRA: REPARACIÓN DE PLAFÓN DAÑADO

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: NORDES FAVOR DE COTIZAR Y TOMAR FOTOS DE ESTO****Reparacion de plafon dañado por goteras de la plaza EN LA SUCURSAL ZARA - LEON PLAZA MAYOR CR 399 UBICADA EN Blvd. Juan Alonso de Torres Pte No. 2002 Valle de Campestre, León, Guanajuato

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
A02-03-02	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDEARNDO DESMONTAJE Y CORTE DE BASTIDOR METÁLICO HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.0000	\$265.48	\$1,327.40
A03-01-02	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN A DEPOSITO AUTORIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	МЗ	2.5000	\$319.60	\$799.00
A03-01-01	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A UNA ESTACIÓN DE 40 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	М3	2.5000	\$178.24	\$445.60
	SUBTOTAL:				\$2,572.00
С	ACABADOS				
C03-02-26	REPARACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA INCLUYE: MATERIALES, PLACA DE 1/2", TORNILLOS, REDIMIX, PERFACINTA, CALAFATEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	20.0000	\$265.48	\$5,309.60
	SUBTOTAL:				\$5,309.60
н	LIMPIEZA				
H01-02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MURIÁTICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	50.0000	\$40.26	\$2,013.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

2225590

NORDES DE MEXICO SA DE CV GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ZARA - LEON PLAZA MAYOR CR 399
OBRA: REPARACIÓN DE PLAFÓN DAÑADO

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: NORDES FAVOR DE COTIZAR Y TOMAR FOTOS DE ESTO****Reparacion de plafon dañado por goteras de la plaza EN LA SUCURSAL ZARA - LEON PLAZA MAYOR CR 399 UBICADA EN Blvd. Juan Alonso de Torres Pte No. 2002 Valle de Campestre, León, Guanajuato

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$2,013.00
	TOTAL GENERAL:				\$9,894.60



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv