A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: TUXPAN MORELOS CR 5644

OBRA: TRABAJOS DE APOYO PARA COLOCACION DE UNA PRACTICAJA EN SUCURSAL BANCARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : APERTURA DE VANO, TRABAJOS DE FIJACION Y ANCLAJE, TRABAJOS DE TABLA ROCA PASTA, PINTURA PRINCIPALMENTE. EN LA SUCURSAL TUXPAN MORELOS CR 5644 UBICADA EN MORELOS No. 17 No. -- CENTRO, , MICHOACAN

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
A02-01-03	DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PASTA, LOSETA O MÁRMOL POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATICOS Y TRASLADOS), HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	М	6.00	\$21.75	\$130.48
A01-04-01	DEMOLICIÓN DE MURO DE SEGURIDAD, RETIRO DE ESTRUCTURA DE HERRERÍA, DESMONTAJE Y CORTE DE BASTIDOR METÁLICO, FORROS DE TABLAROCA, DUROCK Y TRIPLAY; INCLUYE: ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TREBAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADAMANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES,, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.85	\$142.35	\$548.04
A02-03-03	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA POR MEDIOS MANUALES, CON ESTRUCTURA GALVANIZADA HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATICOS Y TRASLADOS), HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00	\$28.76	\$345.07
A02-01-02	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO, MÁRMOL POR MEDIOS MANUALES;INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATICOS Y TRASLADOS), HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00	\$43.94	\$175.74

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: TUXPAN MORELOS CR 5644

OBRA: TRABAJOS DE APOYO PARA COLOCACION DE UNA PRACTICAJA EN SUCURSAL BANCARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : APERTURA DE VANO, TRABAJOS DE FIJACION Y ANCLAJE, TRABAJOS DE TABLA ROCA PASTA, PINTURA PRINCIPALMENTE. EN LA SUCURSAL TUXPAN MORELOS CR 5644 UBICADA EN MORELOS No. 17 No. -- CENTRO, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$1,199.33
С	ACABADOS				
C01-04-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4º ACABADO PULIDO, COLOR NATURAL, CAL. 18; INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO EN SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	М	2.00	\$158.99	\$317.97
C01-02-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60 X 60 CM. MCA. PORCELANOSA LAPPATO COLLECTION, JUNTAS DE 1.5 MM. CONSIDERANDO CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CRUCETAS, PEGA PEGAPORCELANICA DE PORCELANOSA Y JUNTAS CON JUNTEADOR PERDURA PLATA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES Y DESPERDICIOS)CARGA Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$871.83	\$1,743.65
C01-02-21	SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA MAXIMA PLATA DE 31.5 X 31.5 DE 1A MCA INTERCERAMIC; ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2.00	\$402.56	\$805.12
UDA-C04-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.	M2	19.95	\$46.45	\$926.68
	SUBTOTAL:				\$3,793.42
F	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA				
F01-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.	KG	258.75	\$49.03	\$12,685.71

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: TUXPAN MORELOS CR 5644

OBRA: TRABAJOS DE APOYO PARA COLOCACION DE UNA PRACTICAJA EN SUCURSAL BANCARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : APERTURA DE VANO, TRABAJOS DE FIJACION Y ANCLAJE, TRABAJOS DE TABLA ROCA PASTA, PINTURA PRINCIPALMENTE. EN LA SUCURSAL TUXPAN MORELOS CR 5644 UBICADA EN MORELOS No. 17 No. -- CENTRO, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
F07-02	COLOCACIÓN DE PRACTICAJA, SIN FIJACION INCLUYE: SOLO COLOCACIÓN EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANEJO DE EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA Y EQUIPO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRAZO PROPIO DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	\$333.29	\$333.29
F07-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSIÓN HILTI DE 5/8" X 7" INCLUYE: PERFORACIÓN PARA SU COLOC <mark>ACIÓN CON E</mark> LEMENTOS MECÁNICOS, AJUSTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$448.08	\$2,688.50
	SUBTOTAL:				\$15,707.51
G	SUMINISTROS DEL CLIENTE Y COL <mark>ocaciones</mark>				
UDA-G01-01-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAINBOW HORIZONTAL STRIPE BBVA 0.6 M X 1 M. (H), VINIL BRILLANTE 3M IJ21 Y VINIL MATE IJ22, LAMINADO BRILLANTE DE PROTECCIÓN, IMPRESO PINTA ECO-SOLVENTE DE ALTA RESOLUCIÓN EN COLORES CORPORATIVOS PANTONE ASIGNADO 3,600 DPI, EN BOBINA DE 500 X 60 CM; INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATIVOS) TRASLADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, PROTECCION DE LAS AREAS ADYASENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	\$1,027.96	\$1,027.96
	SUBTOTAL:				\$1,027.96
N	MANIOBRAS E IZAJES				
UDA-N-11	CUADRILLA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMIENTO Y/O VALIDACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS EN SUCURSALES, EL CONCEPTO COMPRENDE LA VISITA DE UN OFICIAL ELÉCTRICO Y SU AYUDANTE, SE CONTEMPLA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, ESCALERA Y/O ANDAMIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.00	\$1,488.28	\$1,488.28
	SUBTOTAL:				\$1,488.28
	TOTAL GENERAL:				\$23,216.50



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv