-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
PRE-010	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SEGURIDAD, VOZ-DATOS Y AIRE ACONDICIONADO; CONSISTENTE EN TUBERÍA CONDUIT DE 13 MM. Y HASTA 51 MM. DE DIÁMETRO EN MUROS Y PLAFONES, SOPORTERIA, LUMINARIAS, CONTACTOS DOBLES Y SENCILLOS EN MUROS Y	M2	0.0000	MXN \$59.04	\$0.00
PRE-006	DESINSTALACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MUEBLES SANITARIOS, TARJAS, COLADERAS, INCLUYE: CANCELACIÓN DE SALIDA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACI	SAL	0.0000	MXN \$226.87	\$0.00
PRE-005	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYENDO: CANCELACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRA	PZA	0.0000	MXN \$229.33	\$0.00
PRE-004	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	PZA	0.0000	MXN \$54.93	\$0.00
PRE-002	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE	PZA	0.0000	MXN \$210.59	\$0.00
PRE-003	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE	PZA	0.0000	MXN \$193.53	\$0.00
PRE-011	DESMONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYENDO: LAS DESCONEXIONES Y RETIRO DE AISLAMIENTOS QUE SEAN NECESARIOS, EL AISLAMIENTO DE LAS PUNTAS VIVAS SEAN ESTAS PROVISIONALES O DEFINITIVAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE	PZA	0.0000	MXN \$789.31	\$0.00
PRE-014	DESMONTAJE DE MAMPARAS DE BAÑOS, INCLUYENDO: LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE CUALQUIER N	NUCLEO	0.0000	MXN \$139.89	\$0.00
PRE-015	DESMONTAJE DE PERFILES DE PTR EN MARCOS EN GENERAL, INCLUYENDO: LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL TRAZO Y LAS ELEVACION	PZA	0.0000	MXN \$444.64	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PRE-019	RETIRO DE BISAGRA HIDRÁULICA JACKSON CON RECUPERACIÓN, INCLUYE; RETIRO DE TAPA Y MAZA PRINCIPAL, DEMOLICIÓN PERIMETRALMENTE PARA SACAR CHAROLA, (10 CM DE PROFUNDIDAD) RESANE DE HUECO DE 0.50 X 0.40 X 0.10 M CON MORTERO 1:4, LIMPIEZA DE TECATAS DE LA C	PZA	0.0000	MXN \$133.11	\$0.00
PRE-027	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANC <mark>ELE</mark> RÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ESTIBA, PROTECCIÓN, CARGA MANUAL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOB <mark>RAS NECESARIAS</mark> PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN (PRODUCTO A FAVOR	M2	0.0000	MXN \$98.55	\$0.00
PRE-031	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESPEJ <mark>O EXISTENTE EN SANITARIOS, DE</mark> 6mm DE ESPESOR CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: BASTIDOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MAN	PZA	0.0000	MXN \$141.96	\$0.00
PRE-033	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE DE ARCHIVO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA	PZA	0.0000	MXN \$130.97	\$0.00
PRE-034	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	PZA	0.0000	MXN \$728.32	\$0.00
PRE-036	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE: MARCO, HERRAJES, CHAMBRANAS Y BATIENTES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PA	PZA	0.0000	MXN \$198.96	\$0.00
PRE-037	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE ANUNCIO DE SEÑALIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL LOCAL, A UNA ALTURA DE 2, 40 M. INCLUYE: ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, RESANE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIP	PZA	0.0000	MXN \$111.14	\$0.00
PRE-047	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, INCLUYE: CAJILLOS DE TABLAROCA PERIMETRALES, DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO	M2	0.0000	MXN \$31.93	\$0.00
PRE-061	DESMONTAJE DE EXTINGUIDORES CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESANCLAJE, FLETE AL ALMACÉN GENERAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE RE	PZA	0.0000	MXN \$36.91	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 **TRABAJO:**

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PRE-063	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Y CLAUSURA DE	ESTACION	0.0000	MXN \$216.31	\$0.00
	SALIDAS DE ENERGÍA Y DATOS: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL				
	FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA				
	CORRECTA EJE				
PRE-065	DEMOLICIÓN DE PISOS DE LOSET <mark>A VINILICA</mark> EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL	M2	<mark>0</mark> .0000	MXN \$28.50	\$0.00
	PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIR <mark>O LIBRE, ENCOS</mark> TALADO, RETIRO DE ZOCLO, ASÍ COMO LAS				
	MANIOBRAS NECESARIAS PARA S <mark>U CORRECTA TERMINA</mark> CIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA,				
	HERRAMIENTA, EQ				
PRE-066	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENT <mark>ES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA,</mark> MOSAICO Y MÁRMOL,	M2	<mark>0</mark> .0000	MXN \$45.54	\$0.00
	INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO,				
	ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS <mark>PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL</mark> ,				
	MANO DE OBRA, HERR				
PRE-078	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DE <mark>MOLICIONES PARA SU RETIRO, INC</mark> LUYE:	М3	0.0000	MXN \$114.65	\$0.00
	SUMINISTRO DE COSTALES DE RAFIA (PROCESO NECESARIO POR ESPACIO RESTRINGIDO)				
	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.				
PRE-086	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA INCLUYE: DESMONTAJE Y CORTE DE	M2	0.0000	MXN \$34.31	\$0.00
	BASTIDOR METÁLICO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA				
	DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.				
	MATERIAL, MANO DE OBRA,				
PRE-087	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 3, 00 METROS	M2	0.0000	MXN \$29.80	\$0.00
	DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PLACA DE MÁRMOL DE 7 CM DE ALTO, MANO				
	DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA,				
	EQUIPO DE SEGURIDAD				
PRE-088	DEMOLICIÓN DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL	M2	0.0000	MXN \$33.32	\$0.00
	NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL				
	FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA				
	CORRECTA EJECUC				
PRE-091	ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RETIROS	M3	0.0000	MXN \$106.67	\$0.00
	ESTACIONES SUBSECUENTES, ASÍ COMO CARGA Y DESCARGA DEL MISMO FUERA DEL ÁREA				
	DE TRABAJO, PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL,		0		
	HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZ				
PRE-093	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO	M3	0.0000	MXN \$288.54	\$0.00
	DE DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN, MANO DE OBRA				
	ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE				
	SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN D				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PRE-094	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL LOCAL, INCLUYE: BANCO DE NIVELES, REFERENCIAS HORIZONTALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, ASÍ COMO LA INDICACIÓN GRAFICA POR MEDIO DE PALOMAS EN LOS DIVERSO EJES DONDE SEAN REQUERIDOS A BASE DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO	M2	0.0000	MXN \$8.03	\$0.00
PRE-096	SUMINISTRO DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS, ETC., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARRE	M2	0.0000	MXN \$19.93	\$0.00
PRE-100	CONSTRUCCIÓN DE PASO EN LOS <mark>A PARA INSTALACIONES DE AIRE</mark> ACONDICIONADO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	PZA	0.0000	MXN \$223.60	\$0.00
	SUB				\$0.00
В	ALBAÑILERÍA				
ALB-013	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, FC-2 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS	M2	0.0000	MXN \$342.78	\$0.00
ALB-026	CONSTRUCCIÓN DE RANURA EN PISO DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 X 0.20/0.25 M, INCLUYE: RESANE CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, E	М	0.0000	MXN \$110.25	\$0.00
	SUB				\$0.00
С	ACABADOS				
ACA-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL GRIS TEPEACA DE 30 X 30 X 1 CM. ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LECHAREADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ	M2	0.0000	MXN \$541.31	\$0.00
ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CONCRETO, APLICADA SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA EN UNA PROPORCIÓN 1/2 LT X LT, Y SOLVENTE PT231, MISMA PROPORCIÓN, PROTECCIÓN Y	M2	0.0000	MXN \$102.68	\$0.00
ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MÓD. MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS, CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA CERÁMICO EN TOD	M2	0.0000	MXN \$406.52	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE CERÁMICA DE 33 X 10 CM. MCA.	М	0.0000	MXN \$110.13	\$0.00
	INTERCERAMIC LÍNEA MÁXIMA, COLOR COBALTO., ACABADO ESMALTADO JUNTAS DE 3MM.				
	INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA				
	DEL CONCEPTO.		4		
ACA-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Z <mark>OCLO DE</mark> MÁRMOL GRIS TEPEACA DE 30 X 10 CM. SIMILAR AL	М	<mark>0</mark> .0000	MXN \$203.18	\$0.00
	EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALE <mark>S, ACARREOS IN</mark> TERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y				
	LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO <mark>.</mark>				
TAB-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE E <mark>SQUINERO YPSA, INCLUY</mark> E: S, ADHERIDO Y RESANAD <mark>O CON</mark>	М	0.0000	MXN \$48.26	\$0.00
	REDIMIX Y PERFACINTA, CALAFAT <mark>EOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIM</mark> PIEZA <mark>DEL ÁREA DE</mark>				
	TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOB <mark>RAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.</mark>				
	MATERIAL, MANO DE O				
TAB-007	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRÍN DE TA <mark>BLAROCA "WR" EN ZONAS HÚMEDAS., EN</mark>	M2	0.0000	MXN \$226.83	\$0.00
	MUROS Y COLUMNAS, A BASE DE UNA HOJA DE PANEL WR DE 1/2" DE ESPESOR, SOBRE				
	BASTIDOR METÁLICO DE CANALETA Y POSTE DE LÁMINA GAL <mark>VANIZADA 635-26 COLOC</mark> ADOS @				
	60 CM, INCLUYE: PEG				
TAB-009	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA UNA CARA, HASTA UNA ALTURA DE	M2	0.0000	MXN \$258.94	\$0.00
	0.00 A 2.50M EN COLUMNAS EXISTENTES. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES				
	HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA,				
	TENDIDOS, EQUIPO DE				
TAB-010	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO A DOS CARAS DE 10 CM DE ANCHO A BASE DE	M2	0.0000	MXN \$295.03	\$0.00
	TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR METÁLICO USG 6.35				
	CALIBRE 26 A CADA 0.61 M CON ANCLAS A CADA 0.61 M, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX,				
	PERFACINTA USG, T				
TAB-014	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLAROCA "WR" A DOS CARAS EN ZONAS	M2	0.0000	MXN \$249.20	\$0.00
	HÚMEDAS,, A BASE DE UNA HOJA DE PANEL WR DE 1/2" DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR				
	METÁLICO DE CANALETA Y POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA 635-26 COLOCADOS @ 60 CM,				
	INCLUYE: PEGAMENTO REDIMI				
TAB-015	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO MIXTO PANEL TABLAROCA UNA CARA Y LA OTRA	M2	0.0000	MXN \$564.42	\$0.00
	TRIPLAY DE 19 MM DE ESPESOR PARA RECIBIR TABLEROS ELÉCTRICO. INCLUYENDO, FLETE Y				
	ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA				
	NECESARIA, HERRAMIEN		_ i /		
TAB-017	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO MIXTO DE TABLAROCA WR EN INTERIOR Y LAMBRIN DE	M2	0.0000	MXN \$309.08	\$0.00
	TABLAROCA EN EXTERIOR. INCLUYENDO FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL				
	SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO				
	DE SEGURIDAD,				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
TAB-024	FABRICACIÓN DE NICHO PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 0.30 X 0.30 X 0.10 M, INCLUYENDO FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, CANAL Y POSTE DE LAMINA GALV	PZA	0.0000	MXN \$390.24	\$0.00
TAB-039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BERELINTE MARCA BEREL 7, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO L	M2	0.0000	MXN \$58.07	\$0.00
PLA-001	HABILITAR HUECO DE 0.23 X 0, 23 <mark>M. EN PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, REFUERZO PERIMETRAL CON CANALETA PARA LÁMPARA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MA</mark>	PZA	0.0000	MXN \$92.28	\$0.00
PLA-002	HABILITAR HUECO DE 10 CMS DE DIÁMETRO SOBRE PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, REFUERZO PERIMETRAL CON CANALETA PARA LÁMPARA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACI	PZA	0.0000	MXN \$56.61	\$0.00
PLA-003	HABILITAR HUECO PARA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE: REFUERZO CON MADERA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS.	PZA	0.0000	MXN \$81.35	\$0.00
PLA-004	HABILITAR HUECO PARA EXTRACTOR DE AIRE 0.20 X 0.20 M. INCLUYE: REFUERZO, RESANES, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ACARREOS	PZA	0.0000	MXN \$56.95	\$0.00
PLA-004.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE YESO DE 12.7 MM Y SUSPENSIÓN METÁLICA, SE DEBERÁ COLOCAR ESQUINERO METÁLICO EN EL PERÍMETRO DEL REGISTRO. DIMENSIONES: 60X60CM. TERMINADO CON PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX, COLOR BLANCO 700 SATINADO. INCLUYE:	PZA	0.0000	MXN \$273.20	\$0.00
PLA-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFÓN LISO Y CENEFAS VINILICA VINIMEX DE COMEX COLOR BLANCO CÓDIGO 700, INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y R	M2	0.0000	MXN \$68.86	\$0.00
PLA-012	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLAFÓN LISO HECHO A BASE DE TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2) CON BASTIDOR METÁLICO, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TORNILLOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE: PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA USG, A	M2	0.0000	MXN \$243.60	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PLA-014.1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETI	M2	0.0000	MXN \$742.83	\$0.00
PLA-014.2	INSTLACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPI	M2	0.0000	MXN \$145.64	\$0.00
PLA-015.1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE 61X 61 CM. CON SUSPENSIÓN VISIBLE LÍNEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, FLETES, ACARREOS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRAB	M2	0.0000	MXN \$309.03	\$0.00
PLA-015.2	INSTALACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE 61X 61 CM. CON SUSPENSIÓN VISIBLE LÍNEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABA	M2	0.0000	MXN \$145.64	\$0.00
	SUB				\$0.00
D	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL				
CAN-006.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO DE 2 CRISTALES RECOCIDOS DE 6 mm., MÁS PELÍCULA SGP DE 0.89 MM (ANTES PVB de 1.52 MCA. DUPONT), CON PERFIL DE LÍNEA EUROVENT CLÁSICO SERIE 50 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DOBLE	M2	0.0000	MXN \$3,164.40	\$0.00
CAN-006.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO DE 2 CRISTALES RECOCIDOS DE 6 mm., MÁS PELÍCULA SGP DE 0.89 MM (ANTES PVB de 1.52 MCA. DUPONT), CON PERFIL DE LÍNEA EUROVENT CLÁSICO SERIE 50 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DOBLE	M2	0.0000	MXN \$3,164.40	\$0.00
CAN-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO DE 3 MM DE ESPESOR X 0.70 X 0.90 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1/2" TIPO PECHO DE PALOMA. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRA	PZA	0.0000	MXN \$899.15	\$0.00
CAN-014.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MACA 3M MODELO GLACE, DE 40 A 70M2, INCLUYE: FLETES, MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION Y LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU	M2	0.0000	USD \$52.13	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
CAN-014.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA MACA 3M MODELO GLACE, DE 40 A 70M2, INCLUYE:	M2	0.0000	USD \$52.13	\$0.00
	FLETES, MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION Y LIMPIEZA DE LOS				
	MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS				
	NECESARIAS PARA SU		4		
CAN-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE P <mark>UERTA</mark> PARA INTERIORES A BASE DE CRISTAL LAMINADO	PZA	0.0000	MXN \$10,489.20	\$0.00
	COMPUESTO POR DOS CRISTALE <mark>S CLAROS FLOT</mark> ADOS DE 6MM FILOS MUERTOS, MÁS				
	PELÍCULA DE POLIVINIL BUTIRAL-P <mark>VB DE 0.89 MM MCA.</mark> DUPONT, ENMARCADO CON PERFILES				
	DE ALUMINIO TIPO BOLSA				
	SUB				\$0.00
E	CARPINTERÍA				
CAR-001.1	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FABRICACIÓN <mark>DE PUERTA DE MADERA PARA TABLEROS</mark>	PZA	0.0000	MXN \$5,335.72	\$0.00
	ELÉCTRICOS DE 2.30 X 0.60M A BASE DE BASTIDOR D <mark>E MADERA DE PINO DE 1a. DE 1"x1" PARA</mark>				
	RECIBIR TRIPLAY DE 6mm. DE ESPESOR, FORRADO EN IN <mark>TERIOR, EXTERIOR Y CANTOS CO</mark> N				
	LAMINADO PLÁSTI				
CAR-004	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA NICHO D <mark>E VÁL</mark> VULAS DE	PZA	0.0000	MXN \$890.58	\$0.00
	COMPUERTA EN SANITARIOS DE 0.20 CM X 0.20 CM DE MADERA DE PINO CON BASTIDOR DE				
	PINO DE 2A DE 22 X 22 CM, CON TRIPLAY DE PINO DE 1A, CON DOS BISAGRAS. ACABADO				
	LAMINADO PLÁSTICO				
CAR-006	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN,	PZA	0.0000	MXN \$5,892.84	\$0.00
	CONSTRUIDA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 11/2" X 1" A @ 30 CM.				
	EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM DE ESPESOR Y				
	CON TERMI				
CAR-006.1	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE MADERA EN SANITARIOS CON	PZA	0.0000	MXN \$6,545.09	\$0.00
	REJILLA DE PASO DE AIRE PREFABRICADA EN PUERTA DE 14" X 8", MARCA INNES MODELO				
	GDY DOBLE MARCO DEFLEXIÓN A 45°, TERMINADA EN COLOR BLANCO. CONSTRUIDA A BASE				
	DE BASTIDOR DE MAD				
CAR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PUERTA EN MURO Y/O PISO, INCLUYE: AJUSTE,	PZA	0.0000	MXN \$187.42	\$0.00
	ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES				
	SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA				
	SU CORRECTA		0		
CAR-008.1	SUMINISTRO DE CIERRAPUERTAS MARCA DORMA, SERIE MA-200. MODELO 7305 ARP 689	PZA	0.0000	USD \$102.36	\$0.00
	SOBRE PUERTAS DE MADERA. INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS				
	INTERNOS Y TRAZO PROPIOS DEL CONCEPTO. VER PLANOS A900, A900a.				
CAR-008.2	INSTALACION DE CIERRAPUERTAS MARCA DORMA, SERIE MA-200. MODELO 7305 SOBRE	PZA	0.0000	MXN \$283.10	\$0.00
	PUERTAS DE MADERA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y TRAZO				
	PROPIOS DEL CONCEPTO. VER PLANOS A900, A900a.				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
CAR-018	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA IMPRESORAS DE 1.64 m DE LARGO, POR 1.305 m DE ALTURA Y 0.60 m DE ANCHO, ELABORADO A BASE DE CUBIERTA, ENTREPAÑO Y LATERALES DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. DE 1 1/2" X 3/4", FORRADO CON TRIPLAY	PZA	0.0000	MXN \$9,063.13	\$0.00
CAR-017	DE MADERA D SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 1.00 X 1.00 DE MADERA PARA EL ONLINE -SERVIDOR DE UNIFILA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 4CM, TERMINADO CON FORMICA GRIS ACERO EN TODAS SUS CARAS, CON UN MARCO PERIMETRAL DE 10CM DE ANCHO POR 1" DE ESPESOR FORRAD	PZA	0.0000	MXN \$2,440.38	\$0.00
ADC-001	ELABORACION DE SAQUE EN MARCO DE PUERTA DE MADERA PARA INSTALAR CONTRAS ELECTRICAS Y COLOCAR CHAPA MOD.SECOALARM ENFORCER MOD.SD 995C (SUMINISTRADA POR PERSONAL DE SEGURIDAD); INCLUYE: RESANE POR COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQU	PZA	0.0000	MXN \$654.32	\$0.00
ADC-002	INSTALACIÓN Y RECORTE DE MUEBLE DE CAFÉ SUMINISTRADO POR BBVA BANCOMER PARA RECIBIR TARJA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: ACAREEOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRE	PZA	0.0000	MXN \$1,567.73	\$0.00
	SUB				\$0.00
F	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA				
HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES	KG	0.0000	MXN \$49.40	\$0.00
HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES	KG	0.0000	MXN \$49.40	\$0.00
HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES	KG	0.0000	MXN \$49.40	\$0.00
HER-001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CÁNAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES	KG	0.0000	MXN \$49.40	\$0.00
	SUB				\$0.00
Н	LIMPIEZA				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
LIMP-002	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MURIÁ	M2	0.0000	MXN \$20.61	\$0.00
	SUB				\$0.00
I	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE T <mark>ARJA PARA CAFÉ. MCA</mark> TEKA, DE 0.80 X 0.45 MTS. CON ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDA <mark>BLE MOD. 800.510 1C-1E, DES</mark> AGÜE DE 3/12 DE 3 AGUJEROS PARA GRIFERIA VERSION IZQUIER <mark>DA, CON CONTRACANASTA MCA. HELVEX MOD. H-8801 Y LLAVE MONOMAND</mark>	PZA	0.0000	MXN \$6,205.06	\$0.00
IHS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO AMERICAN STANDARD MODELO CA DET PRO NH EL 3517C101MX, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ASIENTO NOVA M-235 COLOR BLANCO CON TAPA, JUNTA PROHEL, PIJAS, LLAVE DE RETENCIÓN PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIR	PZA	0.0000	MXN \$3,523.02	\$0.00
IHS-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL, MCA. AMERICAN STANDAR MODELO FIESTA 8 PULGADAS, COLOR BLANCO, PORCELANIZADO CON FINO BRILLO; MANGUERA COFLEX, LLAVE ANGULAR, CESPOL, CUBRETALADROS. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TR	PZA	0.0000	MXN \$3,874.96	\$0.00
IHS-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MCA. HELVEX CON SEGURO ANTIRROBO TV-105, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECE	PZA	0.0000	MXN \$1,494.52	\$0.00
IHS-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN RELLENABLE AZUR BLANCO, COLOR BLANCO (DJ90001), FABRICANTE KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø 20, 5 X 11, 5 X 12 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCAC	PZA	0.0000	MXN \$616.53	\$0.00
IHS-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO (PH52300), MARCA KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø35, 5 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MAN	PZA	0.0000	MXN \$747.18	\$0.00
IHS-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS ALTERA TRANSPARENTE, FABRICANTE KIMBERLI CLARK DIMENSIONES Ø35 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIM	PZA	0.0000	MXN \$718.68	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382

EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IHS-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE CLÁSICA, MARCA HELVEX, MODELO	PZA	0.0000	MXN \$359.98	\$0.00
	106.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS,				
	TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.				
IHS-026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MOD. TV-016, COLOR	PZA	0.0000	MXN \$494.61	\$0.00
	CROMO, INCLUYE: MATERIALES, M <mark>ANO DE</mark> OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS				
	INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PR <mark>OPIOS DEL CON</mark> CEPTO.				
IHS-027.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE M <mark>AMPARAS PARA BAÑO</mark> MARCA MCA PORCEBOARD ®	M2	<mark>0</mark> .0000	MXN \$2,522.95	\$0.00
	CONSTRUIDAS CON UN BASTIDOR <mark>TUBULAR GALVANIZADO DE</mark> 1", CON UN ALMA DE CARTÓN				
	HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y OBTENER DUREZA, EN SU PERFIL PERIMETRAL				
	SE COLOCARA ALUMINIO ANOD				
IHS-032	PRUEBA DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS CARGANDO TUBERÍAS CON AGUA Y SOMETIÉNDOLAS AL	PRUEBA	0.0000	MXN \$1,443.50	\$0.00
	DOBLE DE LA PRESIÓN DE TRABAJO EN NINGÚN CASO A MENOS DE 8, 0 KG/CM2 (114 PSI)				
	INCLUYENDO: PRUEBA EN DOS OCASIONES EN EL PROCESO DE LA OBRA, FLETE Y ACARREO				
	HASTA EL SITI				
IHS-033	PRUEBA DE TUBERÍAS SANITARIAS SOMETIDAS A UNA PRESIÓN DE AL M <mark>ENOS</mark> 1, 5 KG.	PRUEBA	0.0000	MXN \$1,378.50	\$0.00
	INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE				
	SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A				
	LAS ÁREAS ADYACENTES				
IHS-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX CH-25, PARA LAVABOS Y LIMPIEZA,	PZA	0.0000	MXN \$950.22	\$0.00
	INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO				
	DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIONES Y TUBERÍA DE PVC SANITARIO MCA REXOLIT, FIJACIÓN,				
	OBRA DE MANO, MA				
IHS-038.1	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES,	SAL	0.0000	MXN \$621.07	\$0.00
	FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA ANGULAR,				
	DADOS PARA MONTURAS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, FIJACIÓN,				
	NIVELACIÓN, O				
IHS-039.1	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES,	SAL	0.0000	MXN \$624.13	\$0.00
	FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA ANGULAR,				
	DADOS PARA MONTURAS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, FIJACIÓN,				
	NIVELACIÓN, OB				
IHS-040.1	SALIDA HIDRAULICA PARA MINGITORIO INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS	SAL	0.0000	MXN \$601.49	\$0.00
	MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA				
	ANGULAR, DADOS PARA MONTURAS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMOFUSIÓN,	J			
	FIJACIÓN, NIVELACIÓN		- ' '		

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IHS-041.1	SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA ANGULAR, DADOS PARA MONTURAS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBR	SAL	0.0000	MXN \$623.56	\$0.00
IHS-042	SALIDA SANITARIA PARA MINGITO <mark>RIO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 38 MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, DESCARGA A REGISTRO, CONEXI<mark>ONES DE PVC, SE DEBERÁN CONSIDERAR PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MA</mark></mark>	SAL	0.0000	MXN \$551.78	\$0.00
IHS-043	SALIDA SANITARIA PARA INODOR <mark>O, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE P</mark> VC MCA. DURALON DE 38MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, PEGAMENTO PARA PVC, DESCARGA A REGISTRO, CONEXIONES DE PVC, SE DEBERÁN CONSIDERAR PERFORACIONES, RANU	SAL	0.0000	MXN \$960.70	\$0.00
IHS-044	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 38 MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, DESCARGA A REGISTRO, CONEXIONES DE PVC, SE DEBERÁN CONSIDERAR PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERI	SAL	0.0000	MXN \$881.29	\$0.00
IHS-045	SALIDA SANITARIA PARA TARJA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 50 MM. DE DIÁMETRO, PEGAMENTO, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATER	SAL	0.0000	MXN \$911.31	\$0.00
IHS-047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA PARA TAPÓN REGISTRO CON TAPA DE BRONCE, INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIONES Y TUBERÍA DE PVC SANITARIO MARCA REXOLIT, FIJACIÓN, OBRA DE	PZA	0.0000	MXN \$485.26	\$0.00
IHS-049.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOPLUS DE 20 MM (1/2") DE Ø, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, TEES, FRANJA DE 20 CM DE PINTURA DE ESMALTE @ 1.0 M, SOPORTERIA TIPO BANCO @ 1.5 MTS, EL PRECIO INCLUYE DADO	М	0.0000	MXN \$73.29	\$0.00
IHS-050.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOPLUS DE 25 MM (3/4") DE Ø, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, TEES, FRANJA DE 20 CM DE PINTURA DE ESMALTE @ 1.0 M, SOPORTERIA TIPO BANCO @ 1.0 MTS, EL PRECIO INCLUYE DADO	М	0.0000	MXN \$93.53	\$0.00
IHS-051.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOPLUS DE 32 MM (1") DE Ø, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, COPLES, TEES, FRANJA DE 20 CM DE PINTURA DE ESMALTE @ 1.5 M, SOPORTERIA TIPO BANCO @ 1.5 MTS, EL PRECIO INCLUYE DADOS	М	0.0000	MXN \$125.15	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IHS-058.1	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE PARA TUBERÍA DE "PP-R" DE TERMOFUSIÓN (TUBOPLUS) DE 20 MM (1/2") MARCA "ROTOPLAS", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINA	PZA	0.0000	MXN \$333.01	\$0.00
IHS-059.1	VÁLVULA DE ESFERA DESMONTAB <mark>LE P</mark> ARA TUBERÍA DE "PP-R" DE TERMOFUSIÓN (TUBOPLUS) DE 25 MM (3/4") MARCA "ROTOPLA <mark>S", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, <mark>ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINA</mark></mark>	PZA	0.0000	MXN \$410.96	\$0.00
IHS-065	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA SAN <mark>ITARIA DE LA SUCURSAL A LA RED</mark> SANITARIA MUNICIPAL, INCLUYE MONTAJE DE CONEXIONES Y ACCESORIOS PROPIOS, CON PRUEBA HIDROSTÁTICA GENERAL DE RED. HERR., EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRE	SAL	0.0000	MXN \$1,306.51	\$0.00
IHS-067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM DE DIÁMETRO, COLOCADA A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, CODOS, TEES, CONECTORES, REDUCCIONES, COLGANTEO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO	М	0.0000	MXN \$130.80	\$0.00
IHS-068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM DE DIÁMETRO, COLOCADA A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, CODOS, TEES, CONECTORES, REDUCCIONES, COLGANTEO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITI	М	0.0000	MXN \$252.36	\$0.00
	SUB				\$0.00
J	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
IE-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 4 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90	SAL	0.0000	MXN \$548.08	\$0.00
IE-010.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA MCA. LJ MODELO LEDQC-52-E3-L DE CAMPANA AHORRADORA TIPO EMPOTRAR, CUADRADA, FABRICADA EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, CON REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR. EQUIPADA CON UN BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X26W DE VOLTAJE UNIVERSAL	PZA	0.0000	MXN \$1,667.18	\$0.00
IE-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN DE 61X61 CM MARCA MCA HAVEL, LJ O IMPERIAL, FORMADA POR TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES T5 HO ALTA SALIDA LUMINOSA DE 24 WATTS A 4000°K MARCA PHILIPS, DOS CON BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X24 WAT	PZA	0.0000	MXN \$2,600.35	\$0.00

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IE-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DESOBREPONER TIPO APOLO SERIE 100, MARCA	PZA	0.0000	MXN \$1,112.10	\$0.00
	ELMSA, COLOR BLANCO, CON DIFUSOR PRISMATICO ENVOLVENTE PARA UNA LAMPARA				
	FLUORESCENTE LINEAL TIPO T-5 DE 28 WATTS, 4100K°, F.P. 0.98, BALASTRO ELECTRONICO				
	INTEGRADO DE 1X28 W				
IE-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE A <mark>PAGADO</mark> R SENCILLO, MARCA SQUARE D, LÍNEA LUNARE,	PZA	0.0000	MXN \$95.36	\$0.00
	CATALOGO M51001-HC COLOR BLANCO, 10 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ, EL CONCEPTO				
	INCLUYE, COLOCACIÓN, CONEXIÓ <mark>N, PRUEBAS, MANO DE</mark> OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA,				
	EQUIPOS DE SEGURIDAD				
IE-042	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBR <mark>ADO A BASE DE TUBO DE PVC COND</mark> UIT LIG <mark>ERO DE 13MM A</mark>	SAL	0.0000	MXN \$813.45	\$0.00
	21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 4 M PROMEDIO POR				
	SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO				
	PLÁSTICO THW-LS 90				
IE-048	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO <mark>DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A</mark> 21	SAL	0.0000	MXN \$1,078.27	\$0.00
	MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS D <mark>E HASTA 5 M PROMEDIO</mark> POR				
	SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AI <mark>SLAMIENT</mark> O TERMO				
	PLÁSTICO THW-LS 90				
IE-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA	PZA	0.0000	MXN \$268.31	\$0.00
	A TIERRA FÍSICA DESNUDA, MARCA ARROW HART MODELO 5362-I, NEMA 5-20R, 20 AMPERES,				
	127 VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA EN COLOR MARFIL, PARA SERVICIO NORMAL DE				
	MULTIFUNCI				
IE-057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON TAPA COLOR MARFIL	PZA	0.0000	MXN \$168.68	\$0.00
	DE 15AMP, 127 VOLTS CATALOGO M-5250M MARCA ARROW HART INCLUYE: SUMINISTRO,				
	INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN CAJA REGISTRO, ROTULADO E IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO				
	DEL QUE ESTÁ ALI				
IE-063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE	PZA	0.0000	MXN \$304.56	\$0.00
	PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA MARCA ARROW HART				
	MODELO GF5342-I, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA EN				
	COLOR CAF				
IE-131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA (CEDULA	ML	0.0000	MXN \$79.04	\$0.00
	10) DE 19MM (3/4") DE DIÁMETRO, MARCA JÚPITER, INSTALADA POR MURO Y/O PLAFÓN A				
	CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO,				
	NIVELACIÓN, CO				
IE-068	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21	SAL	0.0000	MXN \$1,085.20	\$0.00
	MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR				
	SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO				
	PLÁSTICO THW-LS 90				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IE-073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA	PZA	0.0000	MXN \$189.54	\$0.00
	A TIERRA FÍSICA AISLADA, MARCA HUBBELL, MODELO IG5262, NEMA 5-15R, 15 AMPERES, 127				
	VOLTS, 60 HZ., COLOR NARANJA Y PLACA EN COLOR BLANCO, EL CONCEPTO INCLUYE,				
	COLOCACIÓN, C				
IE-093	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C <mark>ABLE DE</mark> COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 8 A. W. G MARCA	М	0.0000	MXN \$24.85	\$0.00
	CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTR <mark>O E INSTALACIÓ</mark> N, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES,				
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO <mark>Y RETIRO DE LOS MATE</mark> RIALES SOBRANTES FUERA DE LA				
	OBRA CON TIRO LI				
IE-103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C <mark>ABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON</mark>	М	0.0000	MXN \$77.93	\$0.00
	AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 4 A. W. G. INCLUYE:				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDI <mark>CIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE</mark>				
	LOS MATERIALES SOBRANT				
IE-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE VINANEL XXI ROHS CON	М	0.0000	MXN \$31.35	\$0.00
	AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX CALIBRE 8 A. W. G. INCLUYE:				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, ESTAÑADO DE EMPAL <mark>MES, CINTA</mark> AISLANTE,				
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRA				
IE-208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE D DE 15 X 15	PZA	0.0000	MXN \$745.90	\$0.00
	CM INCLUYE CORTES, HERRAJES, HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA				
	DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO				
	MANIOBRAS NECES				
IE-225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA 64 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, RETIRO	PZA	0.0000	MXN \$259.18	\$0.00
	DE FIJACIÓN PRUEBAS FINALES Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA				
	OBRA CON TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS				
	NECESARIAS PARA S				
IE-490	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB DE 1P-15A A 1P-50A,	PZA	0.0000	MXN \$170.26	\$0.00
	MARCA "SQUARE D". EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PROGRAMACIÓN, MANO				
	DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO				
	NECESARIO PAR				
IE-491	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB DE 2P-15 AMP A 2P-50	PZA	0.0000	MXN \$403.87	\$0.00
	AMP MARCA SQUARE'D		0		
IE-493	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB DE 3P-15 AMP A 3P-50	PZA	0.0000	MXN \$1,146.43	\$0.00
	AMP MARCA SQUARE D				
IE-515	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE MARCA	PZA	0.0000	MXN \$1,348.32	\$0.00
	SQUARE D, CATALOGO QOB-370, 3 POLOS, 70 AMPERES, 240 VOLTS, EL CONCEPTO INCLUYE,				
	CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS				
	DE SEGURIDAD				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IE-639	PEINADO DE TABLEROS DESDE 12 HASTA 30 CIRCUITOS DERIVADOS INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	0.0000	MXN \$1,775.17	\$0.00
	HERRAMIENTA, HILOS ENCERADO O CINTURONES DE PLÁSTICO, CORTES Y AJUSTES,				
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				
	SUB				\$0.00
К	AIRE ACONDICIONADO				
IE-659	SALIDA ELÉCTRICA PARA EVAPOR <mark>ADORA A BASE D</mark> E TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM	SAL	<mark>0</mark> .0000	MXN \$1,135.86	\$0.00
	A 35 MM CON DESARROLLOS SEG <mark>ÚN DISTRIBUCIÓN EN PL</mark> ANOS DE HASTA 10 M PROMEDIO				
	POR SALIDA HASTA EL TABLERO (MODELO PROYECTO ULISES), CON CABLES AWG CAL- 6 A 12,				
	CON AISLAMIENT				
IE-663	SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADORES A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM	SAL	0.0000	MXN \$1,135.86	\$0.00
	A 35 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DIST <mark>RIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 10 M PROMEDIO</mark>				
	POR SALIDA HASTA EL TABLERO (MODELO PROY <mark>ECTO ULISES), CON CABLES AWG CAL- 6 A 12,</mark>				
	CON AISLAMIEN				
IE-097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL CONDUMEX THW/THW CAL. 14 A. W. G.	М	0.0000	MXN \$13.39	\$0.00
	INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CINTAS, MARCADORES, PRUEBAS FINALES Y RETIRO		4		
	DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS				
	MANIOBRAS NECESARIAS				
IE-266.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC SERVICIO LIGERO VERDE OLIVO,	М	0.0000	MXN \$53.86	\$0.00
	GRADO ELECTRICO R-1 DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, MARCA JUPITER Y/O DURALON,				
	INSTALADA POR MURO O PLAFON , INCLUYE; TRAZO, NIVELACIÓN, SOPORTERIA @ 0.90 ó 1.50				
	MTS SEGU				
IE-444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE	PZA	0.0000	MXN \$905.70	\$0.00
	3130 SIN PORTA FUSIBLE DE 2P-30AMP NEMA 3R CATALOGO DU221RB CON KIT PARA TIERRA				
	FÍSICA CATALOGO PK3GTA1 MARCA SQUARE´D				
IE-250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR MARCA CROUSE HINDS	PZA	0.0000	MXN \$245.94	\$0.00
	DOMEX CATALOGO FST-17 DE 16 MM (1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA Y EMPAQUE DE				
	NEOPRENO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE				
	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TOD				
	SUB				\$0.00
L	INFRAESTRUCTURA		-:		
CG-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 25 A 50	SAL	0.0000	MXN \$727.83	\$0.00
	MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 4				
	M A CHAROLA, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS,				
	SOPORTERIA @ 0.90 ó 1				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
CG-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE 6" (PZA	0.0000	MXN \$444.78	\$0.00
	15.5CMS) MARCA CROSS LINE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, COPLES, SOPORTERIA,				
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA,				
	ASÍ COMO		4		
CG-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C <mark>URVA VE</mark> RTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE 6" (PZA	<mark>0</mark> .0000	MXN \$380.09	\$0.00
	15.5CMS) MARCA CROSS LINE, INC <mark>LUYE: SUMINIST</mark> RO E INSTALACIÓN, COPLES, SOPORTERIA,				
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO <mark>Y RETIRO DE LOS M</mark> ATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA,				
	ASÍ COMO L				
CG-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C <mark>HAROLA TIPO MALLA PORTACAB</mark> LES DE 6" DE L <mark>A MARCA</mark>	М	<mark>0</mark> .0000	MXN \$376.58	\$0.00
	CHAROFIL, EN CONCEPTO INCLUYE, S <mark>OPORTERIA A CADA 1.5 MTS, A BASE DE UNÍCANAL Y</mark>				
	VARILLA ROSCADA, MANO DE OBRA CALI <mark>FICADA, MATERIAL MISCELÁNEO, HERRAMIENTA,</mark>				
	LIMPIEZA, EQUIPOS D				
CG-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HECHA EN OBRA <mark>CON RADIO DE 6" CON CHAROFIL</mark> DE 6":	PZA	0.0000	MXN \$547.17	\$0.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, P <mark>ASOS EN MUROS Y</mark> LOSAS,				
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOB <mark>RANTES</mark> FUERA DE LA				
	OBRA CON TIRO L				
CG-020	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALARMAS A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 25 A 50 MM	SAL	0.0000	MXN \$727.83	\$0.00
	CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 10 M				
	PROMEDIO, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA				
	@ 0.90 ó 1.5 M				
CG-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 56CM DE ALTO, 28CM DE ANCHO Y 19CM	PZA	0.0000	MXN \$578.04	\$0.00
	DE FONDO CON FONDO DE MADERA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA,				
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA				
	OBRA CON TIRO LIB				
CG-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	М	0.0000	MXN \$409.26	\$0.00
	SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y				
	RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS				
	MANIOBRA				
CG-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HORIZONTAL HECHO EN OBRA CON RADIO DE 6" CON	PZA	0.0000	MXN \$391.16	\$0.00
	CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS,		0		
	PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES				
	SOBRANTES FUERA				
CG-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO VERTICAL HECHO EN OBRA CON RADIO DE 6" CON	PZA	0.0000	MXN \$443.80	\$0.00
	CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS,				
	PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES				
	SOBRANTES FUERA D				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
CG-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HECHA EN OBRA CON RADIO DE 6° CON CHAROFIL DE 10CM POR 5CM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, DESPERDICIOS, PASOS EN MUROS Y LOSAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA	PZA	0.0000	MXN \$547.15	\$0.00
CG-030	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTRA INCENDIO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 25 A 50 MM CON DESARROLLOS SEG <mark>ÚN DISTRIBUCIÓ</mark> N EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 10 M PROMEDIO, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90	SAL	0.0000	MXN \$727.83	\$0.00
	SUB				\$0.00
NA	HIDROSANITARIO				
ADC-003	COLOCACIÓN DE INODORO REUTILIZADO, AMERICAN STANDARD MODELO CA DET PRO NH EL 3517C101MX, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ASIENTO NOVA M-235 COLOR BLANCO CON TAPA, JUNTA PROHEL, PIJAS, LLAVE DE RETENCIÓN PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIR	PZA	0.0000	MXN \$354.22	\$0.00
ADC-004	COLOCACIÓN DE MINGITORIO REUTILIZADO DE DESCARGA DE AGUA ID <mark>EAL E</mark> STÁNDAR NIÁGARA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.	PZA	0.0000	MXN \$403.43	\$0.00
	SUB				\$0.00
NA	ELECTRICOS				
ADC-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE EMPOTRAR MARCA HAVELLS MODELO SIRUS REFLECTOR FACETEADO FABRICADO EN ALUMINIO ESPECULAR CON ARILLO EN ZAMAK QUE OFRECE UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORMEDE LA LUZ. DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO INCLUIDO. BALASTRO ELECTRÓN	PZA	0.0000	MXN \$2,340.29	\$0.00
ADC-006	TAPA CIEGA TIPO PILOTO, MARCA BITICINO, COLOR BLANCO CON CHASIS DE RESINA, LINEA MODUS, SE CONSIDERA SOLO SUMINISTRO, SE DEBERA DE ENTREGAR EL MATERIAL A PERSONAL ENCARGADO DE SEGURIDAD	PZA	0.0000	MXN \$90.83	\$0.00
ADC-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	ML	0.0000	MXN \$88.33	\$0.00
ADC-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO RECTO DE 3/4" MARCA ANCLO, CROUSE HINDS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	ML	0.0000	MXN \$24.83	\$0.00
	SUB				\$0.00
Α	PRELIMINARES AIRE ACONDICIONADO				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382

EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PRE-043	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO: DESMONTAJE DE	M2	0.0000	MXN \$38.49	\$0.00
	DIFUSORES DE EXTRACCIÓN Y DE INYECCIÓN, DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTERIA				
	FLEXIBLE, TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENES, LA MANO DE OBRA NECESARIA,				
	HERRAMIENTA, EQUIPO DE S		4		
DAA-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE A <mark>ISLAMIEN</mark> TO TÉRMICO DE 1 " DE ESPESOR, MARCA	M2	0.0000	MXN \$222.71	\$0.00
	VITROFIBRAS SERIE RF-3100 COL <mark>OCADO EN LA C</mark> ARA EXTERIOR DE LOS DUCTOS DE				
	INYECCIÓN Y RETORNO, CON BAR <mark>RERA DE VAPOR DE</mark> ALUMINIO REFORZADO CON PAPEL				
	KRAFT (FSK), EL PRECIO INCLUYE <mark>:</mark>				
DAA-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C <mark>UELLO DE LONA AHULADA CON AISL</mark> AMIENTO MARCA INNES	PZA	0.0000	MXN \$804.71	\$0.00
	PARA UNIÓN DE EQUIPOS A DUCT <mark>O RÍGIDO, FABRICADO EN 70 MM DE LÁMINA GALVANIZADA</mark>				
	EN CADA EXTREMO Y 100 MM DE LONA <mark>DE PVC CON AISLAMIENTO DE 1" DE ESPESOR, EL</mark>				
	PRECIO INCLUYE:				
DAA-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR PERFORADO DE INYECCIÓN DE AIRE, DE 24" X 24",	PZA	0.0000	MXN \$1,221.47	\$0.00
	MARCA INNES, CON CUELLO REDONDO DE 10" Ø DE 4 VÍAS (AJUSTABLES EN CAMPO, A 2, 3 Y 4				
	VÍAS), MODELO PCI CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO CVR MARCA INNES, EL PRECIO				
	INCLUYE:				
DAA-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR PERFORADO DE INYECCIÓN DE AIRE, DE 24" X 24",	PZA	0.0000	MXN \$1,297.86	\$0.00
	MARCA INNES, CON CUELLO REDONDO DE 12" Ø DE 4 VÍAS (AJUSTABLES EN CAMPO, A 2, 3 Y 4				
	VÍAS), MODELO PCI CON CONTROL DE VOLUMEN MODELO CVR MARCA INNES, EL PRECIO				
	INCLUYE:				
DAA-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR PERFORADO DE RETORNO DE AIRE, DE 24" X 24",	PZA	0.0000	MXN \$880.24	\$0.00
	MARCA INNES, CON CUELLO REDONDO DE 12" Ø, MODELO PCR SIN CONTROL DE VOLUMEN				
	MARCA INNES, EL PRECIO INCLUYE: COLLARÍN DE LÁMINA GALVANIZADA, CINCHO PLÁSTICO,				
	CINTA ALUMIN				
DAA-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y	М	0.0000	MXN \$217.42	\$0.00
	CON FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO REFORZADA COMO				
	BARRERA DE VAPOR (CONTRA LA CONDENSACIÓN) Y UN DUCTO INTERIOR DE DOBLE				
	PELÍCULA DE POLIÉSTER				
DAA-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y	М	0.0000	MXN \$221.64	\$0.00
	CON FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO REFORZADA COMO				
	BARRERA DE VAPOR (CONTRA LA CONDENSACIÓN) Y UN DUCTO INTERIOR DE DOBLE				
	PELÍCULA DE POLIÉSTER				
DAA-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA MARCA TERNIUM CALIBRE 24	KG	0.0000	MXN \$48.78	\$0.00
	PARA LA ELABORACIÓN DE DUCTOS RECTANGULARES, TRANSFORMACIONES, REDUCCIONES,				
	CODOS, ETC. EL PRECIO INCLUYE: SOPORTERIA A BASE DE CINCHOS DE LAMINA @ 1.50 MTS				
	DE ACUERDO A PROYE				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: DIV PATRIMONIAL OCC TERRANOVA CR 6382 UBICADA EN AV. MANUEL ACUÑA No. 2937 PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
DAA-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA MARCA TERNIUM CALIBRE 26	KG	0.0000	MXN \$48.30	\$0.00
	PARA LA ELABORACIÓN DE DUCTOS RECTANGULARES, TRANSFORMACIONES, REDUCCIONES,				
	CODOS, ETC. EL PRECIO INCLUYE: SOPORTERIA A BASE DE CINCHOS DE LAMINA @ 1.50 MTS				
	DE ACUERDO A PROYE		_		
DAA-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE R <mark>EJILLA D</mark> E EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO GHR DE 10" X 8",	PZA	<mark>0</mark> .0000	MXN \$559.61	\$0.00
	MARCA INNES MODELO GHR, INCL <mark>UYE EQUIPO DE</mark> PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA				
	TRABAJADORES Y LUGAR DE EJE <mark>CUCIÓN.</mark>				
DAA-248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE V <mark>ENTILADOR DE EXTRACCIÓN</mark> DE AIRE, MCA. SOLER & P <mark>ALAU</mark> ,	PZA	0.0000	MXN \$4,793.17	\$0.00
	MODELO TD-500, MOTOR DE 68 W. A 127/1/60 HZ, INCLUYE PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS				
	EQUIPOS, ASÍ COMO, EQUIPO DE <mark>PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA TRABAJADORES Y LUGAR</mark>				
	DE EJECUCI				
ADC-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VOLU <mark>MEN DE AIRE VARIABLE, MARCA INNES</mark>	PZA	0.0000	MXN \$6,250.00	\$0.00
	MODELO CDS TAMAÑO 10 MANEJANDO 550 CFM, PARA OPERAR A 127V-1FASE-60HZ, EL				
	PRECIO INCLUYE: KIT DE CONTROL FOTMADO POR ACTUADOR, TRANSFORMADOR Y				
	TERMOSTATO, ARRANQUE Y PUESTA EN MA				
	SUB				\$0.00
	TOTAL:				\$0.00



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz