

PRESUPUESTO

40457230

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ATEMAJAC CR 427

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ATEMAJAC CR 427 UBICADA EN MEZQUITAN No. 2563, LOC. 28 No. ATEMAJAC DEL VALLE, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
A01-04-02	DESMONTAJE DE MAMPARAS DE BAÑOS (PUERTAS O FIJOS), CON RECUPERACION A FAVOR DE LA INSTUTCION SI ASI SE REQUIERE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$133.27	\$133.27
	SUBTOTAL:				\$133.27
B	ALBAÑILERÍA				
B04-11	RESANES EN PASOS DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA	M2	1.00	\$70.28	\$70.28
	SUBTOTAL:				\$70.28
C	ACABADOS				
C04-14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.	M2	1.50	\$48.01	\$72.02
C03-02-26	REPARACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA INCLUYE: MATERIALES, PLACA DE 1/2", TORNILLOS, REDIMIX, PERFACINTA, CALAFATEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	1.00	\$165.48	\$165.48
	SUBTOTAL:				\$237.50
M	MOBILIARIO DE OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO				
M03-01	FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBREENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$198.44	\$198.44

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

40457230

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ATEMAJAC CR 427

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ATEMAJAC CR 427 UBICADA EN MEZQUITAN No. 2563, LOC. 28 No. ATEMAJAC DEL VALLE, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$198.44
	TOTAL GENERAL:				\$639.49



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv