

PRESUPUESTO
FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.
GUADALAJARA, JALISCO
SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 01
OBRA:
INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 01 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. 2800 SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	PRELIMINARES				
I0033	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ESTIBA, PROTECCION, CARGA MANUAL, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCION)	M2	35.32	\$58.45	\$2,064.31
I1138	RETIRO DE ALFOMBRA INCLUYE: DESMONTE DE BAJO ALFOMBRA Y TIRA DE PUAS, ACARREO A UNA ESTACION DE 50 MTS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	28.90	\$13.31	\$384.66
I3152	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PARA SU RETIRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE COSTALES DE RAFIAO (PROCESO NECESARIO POR ESPACIO RESTRINGIDO)	M3	21.30	\$132.80	\$2,828.14
I1350	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACION, CARGA MANUAL A CAMION Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M3	13.01	\$829.41	\$10,786.48
I0030	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE UNA CARA (LAMBRIN) INCLUYE: DESMONTAJE Y CORTE DE BASTIDOR METALICO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	11.93	\$16.59	\$197.84
I1209	PLASTICO PARA PROTECCION DE MUEBLES, EQUIPOS, ALFOMBRA, ETC, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	30.90	\$4.90	\$151.41
	SUBTOTAL:				\$16,412.83
NA	ALBAÑILERIA				
I1301	RESANES DE PISOS Y MURO EN RANURA DE 0.10 X 0.05 M, INCLUYE: MORTERO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M	72.63	\$48.10	\$3,493.50

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 01

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 01 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. 2800 SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$3,493.50
NA	ACABADOS				
I0176	LOSETA DE CERAMICA DE 31.5 X 31.5 DE ; ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LA	M2	30.90	\$306.05	\$9,456.95
I0196	ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA DE 10CM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ADHERAMIC, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECE	M	5.10	\$51.46	\$262.45
I0203	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX LINEA 782/760/718 TONOS GRIS, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRA	M2	65.16	\$66.94	\$4,361.81
	SUBTOTAL:				\$14,081.20
NA	TABLAROCA Y PLAFON				
I0138	MURO CIEGO DE TABLAROCA UNA CARA (LAMBRIN) 13-6.35, INCLUYE: PLACA DE 1/2", ESTRUCTURA 6.35 YPSA, PERFACINTA, REDIMIX, TORNILLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	4.51	\$243.74	\$1,098.05
	SUBTOTAL:				\$1,098.05
NA	LIMPIEZA				
I0005	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCION, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MIURATICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL AREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	30.90	\$7.95	\$245.66

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

PRESUPUESTO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: ANDREA AVILA CAMACHO CR 01

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL ANDREA AVILA CAMACHO CR 01 UBICADA EN AVILA CAMACHO No. 2800 SEATTLE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$245.66
	TOTAL GENERAL:				\$35,331.24



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv