

## PRESUPUESTO

40445831

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: GLORIETA LA NORMAL CR 1062

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL GLORIETA LA NORMAL CR 1062 UBICADA EN AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 1002 No. -- OBSERVATORIO, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
A02-03-09	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE A UN BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	2.00	\$46.56	\$93.12
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$93.12</b>
<b>C</b>	<b>ACABADOS</b>				
C03-02-25	RENIVELACION DE PLAFON MODULAR EXISTENTE; INCLUYE: REFUERZO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RENOVAR COLGANTES, PLOMEADO, NIVELADO, TRAZO, ANDAMIOS, AJUSTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2.00	\$41.34	\$82.69
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$82.69</b>
<b>C</b>	<b>UDA-ACABADOS</b>				
UDA-C01-03-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PLAFOND AURATONE MARS CLIMA PLUSDE .61.61 SOBRE SUSPENSION EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIAL (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$186.92	\$934.60
	<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$934.60</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>\$1,110.41</b>

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A &amp; R Construcciones Sa de Cv