# A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

SUCURSAL: SAHUAYO CR 1

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



#### **PRESUPUESTO**

A2503

**GUADALAJARA, JALISCO** 

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

OBRA:

UDKA:

# INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL SAHUAYO CR 1 UBICADA EN - No. - , ,

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	ALBAÑILERIA				
l1123	PULIDO DE APLANADOS CON LECHADA DE CEMENTO GRIS-AGUA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.		5.04	\$31.73	\$159.92
	SUBTOTAL:				\$159.92
NA	ACABADOS				
10209	PINTURA DE ESMALTE VELMAR MARCA COMEX , INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y/O PRIMER, THINNER, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIB	M2	14.70	\$72.03	\$1,058.84
	SUBTOTAL:				\$1,058.84
NA	INSTALACION ELECTRICA				
12570	ELABORACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA CORRIENTE NORMAL. INCLUYE: RANURADO Y HABILITADO DE PASOS PARA SALIDAS ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$800.00	\$800.00
13026	CANALETA DE PVC THORSMAN MOD. PT-62 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DESPERDICIO, SOPORTERIA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE LOS	ML	10.00	\$190.20	\$1,902.00
SPOT	CABLEADO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$455.50	\$1,366.50
	SUBTOTAL:				\$4,068.50
NA	VARIOS				
PANEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL RANURADO EN MURO. INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE TAQUETES, MATERIALES MENORES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.12	\$346.00	\$1,772.90

A&K construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

# A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



#### **PRESUPUESTO**

A2503

**GUADALAJARA, JALISCO** 

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

OBRA:

# INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

SUCURSAL: SAHUAYO CR 1

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL SAHUAYO CR 1 UBICADA EN - No. - , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$1,772.90
NA	SIN CLAVE				
KM	KILOMETROS RECORRIDOS POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	КМ	266.20	\$3.00	\$798.60
PEAJE	PEAJE POR TRASLADO A SUCUR <mark>SAL FORAN</mark> EA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	PZA	2.00	\$200.00	\$400.00
	SUBTOTAL:				\$1,198.60
NA	CUADRILLAS				
I2569	CUADRILLA DE TRABAJO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE+ CABO) PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES TALES COMO: COLOCACIONES, DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, QUE NO SE ENCUENTREN TIPIFICADOS EN EL CATALOGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO.		2.00	\$1,468.25	\$2,936.50
	SUBTOTAL:				\$2,936.50
	TOTAL GENERAL:				\$11,195.26



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv