

PRESUPUESTO

40399739

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: MARAVATIO PORTAL CR 5640

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL MARAVATIO PORTAL CR 5640 UBICADA EN PORTAL INDEPENDENCIA No. 61 No. -- CENTRO, , MICHOACAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
C	ACABADOS				
C03-02-20	FALSO PLAFON ACOUSTONE LINEA DE SOMBRA DE 0.61 X 0.61 M. MARCA USG MOD. RADAR CLIMA PLUS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SUSPENSION, COLGANTES, ANGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	1.50	\$504.33	\$756.50
C03-02-12	INSTALACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2	1.50	\$144.51	\$216.76
C03-02-13	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE 61X 61 CM. CON SUSPENSIÓN VISIBLE LINEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, FLETES, ACARREOS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	1.50	\$16.41	\$24.62
C04-14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.	M2	6.00	\$48.01	\$288.06
	SUBTOTAL:				\$1,285.94
	TOTAL GENERAL:				\$1,285.94

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv