			EMPRESA:					
CR: 3060 - LEON CENTRO FINANCIERO -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV					
IMPORTE CONTRATADO								
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE			
IHS-026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MOD. TV-016, COLOR CROMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.	PZA	2.000000	\$ 494.61	\$ 989.22			
IHS-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS ALTERA TRANSPARENTE, FABRICANTE KIMBERLI CLARK DIMENSIONES Ø35 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.000000	\$ 718.68	\$ 1,437.35			
IHS-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MCA. HELVEX CON SEGURO ANTIRROBO TV-105, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	PZA	2.000000	\$ 1,494.52	\$ 2,989.05			
IHS-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN RELLENABLE AZUR BLANCO, COLOR BLANCO (DJ90001), FABRICANTE KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø 20, 5 X 11, 5 X 12 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.000000	\$ 616.53	\$ 1,233.07			
IHS-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL DE PLÁSTICO, COLOR BLANCO (PH52300), MARCA KIMBERLI CLARK, DIMENSIONES Ø35, 5 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	3.000000	\$ 747.18	\$ 2,241.53			
IHS-027.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑO MARCA MCA PORCEBOARD ® CONSTRUIDAS CON UN BASTIDOR TUBULAR GALVANIZADO DE 1", CON UN ALMA DE CARTÓN HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y OBTENER DUREZA, EN SU PERFIL PERIMETRAL SE COLOCARA ALUMINIO ANODIZADO CON CHAPERA AL COLOR DE LA MAMPARA, ACABADO PORCELANISADO, COLOR GRIS, DE 1.63 M DE ALTURA; EN SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES. CONSISTENTE EN 1 MAMPARA FIJO DE 0.60 M X 1.63; 1 MAMPARA FIJA DE 0.75 X 1.63 M CON PUERTA DE 0.60 M X 1.63. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO A-700)	M2	12.250000	\$ 2,522.95	\$ 30,906.16			
TAB-039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BERELINTE MARCA BEREL 7, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	33.600000	\$ 58.07	\$ 1,951.20			

FMPRFSA. CR: 3060 - LEON CENTRO FINANCIERO -A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV **IMPORTE CONTRATADO** CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO "DOWN LIGHT" MARCA "TECNO LITE", MODELO "DLF-9W", CON LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA NO INTEGRADA "PL C" DE 26 WATTS, CON BALASTRO ELECTRONICO EN 1 FASE, 2 HILOS MAS TIERRA FISICA EN 127 VOLTS. INCLUYE: CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°C 600 VOLTS, CALIBRE 14 AWG, Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, MARCA CONDUMEX, AMARRES. CAPUCHONES Y/O ESTAÑADO EN UNIONES DE ACUERDO A NORMA, CLAVIJA COLGANTE IE-021 CATALOGO 6266, CONTACTO COLGANTE CATALOGO 6269 MARCA ARROW HART Y CADENA PZA 4.000000 \$ 1,191.61 \$ 4,766.45 TIPO VÍCTOR CABLE USO RUDO Y/O TUBO ELEXIBLE CON SUJUEGO DE CONECTORES SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO, TERMINAL TIPO OJILLO MARCA LEGRAND PARA CONEXIÓN DE TIERRA FÍSICA EN GABINETE DE LUMINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, TRAZO Y NIVELACIÓN, ANDAMIOS EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR B-TICIÑO MAGIC C/PLACA 2 UNIDADES, INCLUYE IF-026 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P7A 4 000000 \$ 246.22 \$ 61.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, MARCA ARROW HART MODELO 5362-I, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS 60 HZ COLOR MAREIL Y PLACA EN COLOR MAREIL PARA SERVICIO NORMAL DE IE-055 MULTIFUNCIONAL Y DE SERVICIOS, EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA SEGÚN PROYECTO, CAJA PZA 2.000000 \$ 268.31 \$ 536.61 CHALUPA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS PRE-002 P7A 3 000000 \$ 210 59 \$ 631 77 NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS PRE-003 PZA 2.000000 \$ 193.53 \$ 387.05 NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DESMONTA JE DE MINGITORIO, INCLUYENDO: CANCELACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU PRE-005 P7A 2 000000 \$ 229 33 \$ 458.66 RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE CUALQUIER NIVEL, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO PRF-004 DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN LIMPIEZA P7A 7 000000 \$ 54 93 \$ 384 52 PROPIA DEL CONCEPTO DESMONTAJE DE MAMPARAS DE BAÑOS, INCLUYENDO: LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A

NUCL FO

4.000000

\$ 139.89

\$ 559.57

LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL

DESDE CUALQUIER NIVEL ACARREOS NECESARIOS, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE

REALIZAR LIMPIEZA. (VER PLANO D100)

PRF-014

				EMPRESA:				
CR: 3060 - LEON CENTRO FINANCIERO -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV					
IMPORTE CONTRATADO								
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE			
PRE-047	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, INCLUYE: CAJILLOS DE TABLAROCA PERIMETRALES, DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL TRAZO Y ACARREOS INTERNOS, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.	M2	11.200000	\$ 31.93	\$ 357.62			
PRE-066	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO Y MÁRMOL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2	11.220000	\$ 45.54	\$ 510.93			
PRE-078	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PARA SU RETIRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE COSTALES DE RAFIA (PROCESO NECESARIO POR ESPACIO RESTRINGIDO) MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M3	4.220000	\$ 114.65	\$ 483.80			
	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO							
PRE-093	DE DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	М3	4.220000	\$ 288.54	\$ 1,217.66			
ALB-029	APLANADO DE YESO EN MUROS A REGLA Y PLOMO, CON UN ESPESOR DE HASTA 1.5cm HASTA 2.50 mts DE ALTURA, INCLUYE: ELABORACIÓN, TENDIDO, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	33.600000	\$ 130.69	\$ 4,391.24			
ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MOD.  MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS,  CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA  CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES  HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,  EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE  TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO.	M2	11.220000	\$ 406.52	\$ 4,561.19			
TAB-007	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA "WR" EN ZONAS HÚMEDAS., EN MUROS Y COLUMNAS, A BASE DE UNA HOJA DE PANEL WR DE 1/2" DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR METÁLICO DE CANALETA Y POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA 635-26 COLOCADOS @ 60 CM, INCLUYE: PEGAMENTO REDIMIX, CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA, SELLADOR ELÁSTICO EN AMBOS LADOS, TORNILLOS Y TAQUETES HILTI PARA ANCLAJE A PISO Y LOSA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.380000	\$ 226.83	\$ 5,076.56			
TAB-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MOD.  MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS,  CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA  CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES	М	18.200000	\$ 528.48	\$ 9,618.34			

HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE

TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO.

			EMPRESA:				
CR: 3060 - LEON CENTRO FINANCIERO -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV				
IMPORTE CONTRATADO							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
CAN-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO DE 3 MM DE ESPESOR X 0.70 X 0.90 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 1/2" TIPO PECHO DE PALOMA. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.000000	\$ 899.15	\$ 1,798.29		
IHS-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL, MCA. AMERICAN STANDAR MODELO FIESTA 8 PULGADAS, COLOR BLANCO, PORCELANIZADO CON FINO BRILLO; MANGUERA COFLEX, LLAVE ANGULAR, CESPOL, CUBRETALADROS. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO A002) LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	PZA	2.000000	\$ 3,874.96	\$ 7,749.92		
IHS-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE DESCARGA DE AGUA IDEAL ESTÁNDAR NIÁGARA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.	PZA	2.000000	\$ 2,987.76	\$ 5,975.52		
PLA-012	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLAFÓN LISO HECHO A BASE DE TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2) CON BASTIDOR METÁLICO, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TORNILLOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE: PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA USG, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	11.220000	\$ 243.60	\$ 2,733.15		
	EJECUCIÓN.						
TOTAL DE PRESUPUESTO ADICIONALES \$ 94,192.62  Importe Contratado=							
Deductivas=					\$0.00		
Items fuera de catálogo=							
Penalización por incumplimiento de fechas contractuales=					\$0.00		
Subtotal=					\$ 94,192.62		