## PRESUPUESTO DE CONCILIACÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

				EMPRESA:	
CR: 5644 - TUXPAN MORELOS -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV		
	IMPORTE CONTRATADO				
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
C01-04-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" ACABADO PULIDO, COLOR NATURAL, CAL. 18; INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO EN SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	М	2.000000	\$ 158.99	\$ 317.97
C01-02-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60 X 60 CM. MCA. PORCELANOSA LAPPATO COLLECTION, JUNTAS DE 1.5 MM. CONSIDERANDO CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CRUCETAS, PEGA PEGAPORCELANICA DE PORCELANOSA Y JUNTAS CON JUNTEADOR PERDURA PLATA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES Y DESPERDICIOS)CARGA Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.000000	\$ 871.83	\$ 1,743.65
C01-02-21	SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA MAXIMA PLATA DE 31.5 X 31.5 DE 1A MCA INTERCERAMIC; ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2.000000	\$ 402.56	\$ 805.12
UDA-C04-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.	M2	19.950000	\$ 46.45	\$ 926.68
VDA-G01-01-1:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAINBOW HORIZONTAL STRIPE BBVA 0.6 M X 1 M. (H), VINIL BRILLANTE 3M IJ21 Y VINIL MATE IJ22, LAMINADO BRILLANTE DE PROTECCIÓN, IMPRESO PINTA ECO-SOLVENTE DE ALTA RESOLUCIÓN EN COLORES CORPORATIVOS PANTONE ASIGNADO 3,600 DPI, EN BOBINA DE 500 X 60 CM; INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATIVOS) TRASLADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, PROTECCION DE LAS AREAS ADYASENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.000000	\$ 1,027.96	\$ 1,027.96
F01-01	EJECUCION.  SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R, I. P. S, CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.), INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.	KG	258.750900	\$ 49.03	\$ 12,685.71
F07-02	COLOCACIÓN DE PRACTICAJA, SIN FIJACION INCLUYE: SOLO COLOCACIÓN EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANEJO DE EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA Y EQUIPO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRAZO PROPIO DEL CONCEPTO.	PZA	1.000000	\$ 333.29	\$ 333.29
F07-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSIÓN HILTI DE 5/8" X 7" INCLUYE: PERFORACIÓN PARA SU COLOCACIÓN CON ELEMENTOS MECÁNICOS, AJUSTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.000000	\$ 448.08	\$ 2,688.50

## PRESUPUESTO DE CONCILIACÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS FUERA DE PROYECTO

				EMPRESA:				
CR: 5644 - TUXPAN MORELOS -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV					
IMPORTE CONTRATADO								
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE			
A02-01-03	DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PASTA, LOSETA O MÁRMOL POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE:  MANO DE OBRA (VIATICOS Y TRASLADOS), HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE  SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y  ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO  Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS  TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	М	6.000000	\$ 21.75	\$ 130.48			
A01-04-01	DEMOLICIÓN DE MURO DE SEGURIDAD, RETIRO DE ESTRUCTURA DE HERRERÍA, DESMONTAJE Y CORTE DE BASTIDOR METÁLICO, FORROS DE TABLAROCA, DUROCK Y TRIPLAY; INCLUYE: ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TREBAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADAMANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES,, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.850000	\$ 142.35	\$ 548.04			
A02-03-03	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA POR MEDIOS MANUALES, CON ESTRUCTURA GALVANIZADA HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATICOS Y TRASLADOS), HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.000000	\$ 28.76	\$ 345.07			
A02-01-02	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO, MÁRMOL POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: MANO DE OBRA (VIATICOS Y TRASLADOS), HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.000000	\$ 43.94	\$ 175.74			
UDA-N-11	CUADRILLA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMIENTO Y/O VALIDACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS EN SUCURSALES, EL CONCEPTO COMPRENDE LA VISITA DE UN OFICIAL ELÉCTRICO Y SU AYUDANTE, SE CONTEMPLA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, ESCALERA Y/O ANDAMIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VISITA	1.000000	\$ 1,488.28	\$ 1,488.28			
	TOTAL DE PRESUPUESTO ADICIONALES				\$ 23,216.50			
Importe Contratado=					\$0.00			
		Deductivas= \$0.00						

Subtotal=	\$ 23,216.50

Penalización por incumplimiento de fechas contractuales=

Items fuera de catálogo=

\$ 23,216.50

\$0.00