A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

40475615

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO SUCURSAL: ATEMAJAC CR 427

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL ATEMAJAC CR 427 UBICADA EN MEZQUITAN No. 2563, LOC. 28 No. ATEMAJAC DEL VALLE, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
С	ACABADOS				
C03-01-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO LAMBRIN DE TABLAROCA A 1 CARA HASTA3.00 m DE ALTURA, A BASE DE PLACA YPSA DE 5/8" DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA A BASE DE POSTES DE METAL GALVANIZADO 635-20 @ 60 cm, INCLUYE: TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN DE PLACA Y ESTRUCTURA, ESQUINERO METÁLICO EN ARISTAS EXPUESTAS, CANES DE MADERA, EN VANOS, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA, CALAFATEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	1.20	\$273.58	\$328.29
C04-14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.	M2	1.20	\$48.01	\$57.61
	SUBTOTAL:				\$385.91
	TOTAL GENERAL:				\$385.91



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv