

PRESUPUESTO

40400407

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: MERCADO SAN JUAN CR 5618

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL MERCADO SAN JUAN CR 5618 UBICADA EN REVOLUCION No. 200 No. -- CENTRO, , MICHOACAN

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| C | ACABADOS | | | | |
| C03-02-12 | INSTLACION DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. | M2 | 6.50 | \$144.51 | \$939.31 |
| C03-02-13 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE 61X 61 CM. CON SUSPENSIÓN VISIBLE LÍNEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, FLETES, ACARREOS, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO. | M2 | 6.50 | \$16.41 | \$106.68 |
| C03-02-20 | FALSO PLAFON ACOUSTONE LINEA DE SOMBRA DE 0.61 X 0.61 M. MARCA USG MOD. RADAR CLIMA PLUS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SUSPENCION, COLGANTES, ANGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M2 | 6.50 | \$504.33 | \$3,278.16 |
| | SUBTOTAL: | | | | \$4,324.15 |
| | TOTAL GENERAL: | | | | \$4,324.15 |

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv