## A&R Construcciones Sa de Cv

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



## **PRESUPUESTO**

D932068

**GUADALAJARA, JALISCO** 

**BBVA BANCOMER** 

SUCURSAL: SIGMA ALIMENTOS CR 7990

OBRA:

## INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL SIGMA ALIMENTOS CR 7990 UBICADA EN AV 8 DE JULIO No. 2714 LAZARO CARDENAS, GUADALAJARA, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
С	UDA-ACABADOS				
UDA-C04-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.	M2	12.00	\$46.45	\$557.40
	SUBTOTAL:				\$557.40
J	UDA-INSTALACIÓN ELÉCTRICA E I <mark>nfraestructura</mark>				
UDA-J14-01	REVISION DEL ESTADO DE UPS(ON LINE, BYPASS, APAGADO, BATERIAS), INCLUYE REPORTE FOTOGRAFICO, REVISION DE LA EXISTENCIA DE LA TARJETA DE MONITOREO, REVISION DE LA EXISTENCIA DE LA CANALIZACION O NODO DE LA TARJETA DE MONITOREO AL SWITCH, REVISION DE LA EXISTENCIA DEL CABLEADO UTP; IDENTIFICACION DE LA FALLA DE MONITOREO, REVISION DEL PUERTO DEL SWICHT DONDE SE CONECTO LA TARJETA, REVISION DE LA OPERACION DEL MONITOREO, INCLUYE: CUADRILLA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO CALIFICADO; TRASLADOS Y VIATICOS.		1.00	\$2,117.24	\$2,117.24
	SUBTOTAL:				\$2,117.24
N	UDA-CUADRILLAS DE TRABAJO, TRASLADOS E IZAJES				
UDA-N-11	CUADRILLA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMIENTO Y/O REQUERIMIENTOS DE NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS EN SUCURSALES, CAJEROS, CAJEROS REMOTOS (RAS), EL CONCEPTO COMPRENDE LA VISITA DE UN OFICIAL ELÉCTRICO Y SU AYUDANTE, SE CONTEMPLA MANO DE OBRA NECESARIA, TRASLADOS EN UNIDAD DE TRABAJO, VIATICOS, HERRAMIENTA, ESCALERA Y/O ANDAMIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	1.00	\$1,538.29	\$1,538.29
	SUBTOTAL:				\$1,538.29
	TOTAL GENERAL:				\$4,212.93



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv