·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



GUADALAJARA, JALISCO

PRESUPUESTO

NOTARIA 8 VEGA ZEPEDA Y ASOCIADOS

SUCURSAL: OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 REMODELACION OFICINAS NOTARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

OBRA:

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 UBICADA EN DIQUE No. 425 JARDINES DEL MORAL, LEON, GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
Α	PRELIMINARES				
PRE-067	DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PASTA, LOSETA O MÁRMOL, INCLUYE: DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMA RESPECTIVA.		40.74	\$22.54	\$918.31
PRE-066	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO Y MÁRMOL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2	49.48	\$45.54	\$2,253.03
PRE-078	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PARA SU RETIRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE COSTALES DE RAFIA (PROCESO NECESARIO POR ESPACIO RESTRINGIDO) MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.		3.71	\$114.65	\$424.89
PRE-088	DEMOLICIÓN DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M2	16.90	\$33.32	\$563.05
	SUBTOTAL:				\$4,159.28
С	ACABADOS				
TAB-030	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACQUA 100 MATE COLOR BLANCO, MCA. COMEX. INCLUYE:, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2	148.43	\$74.57	\$11,067.79

Rconstrucciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

NOTARIA 8 VEGA ZEPEDA Y ASOCIADOS

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1
OBRA: REMODELACION OFICINAS NOTARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 UBICADA EN DIQUE No. 425 JARDINES DEL MORAL, LEON, GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PLA-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFÓN LISO Y CENEFAS VINILICA VINIMEX DE COMEX COLOR BLANCO CÓDIGO 700, INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	66.83	\$68.86	\$4,601.72
TAB-035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO COMEX 100 A DOS MANOS, EN ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, DESPERDICIOS, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	10.75	\$84.59	\$909.38
ACA-026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE PORCELANATO DE 0.10 X 0.60CM, MCA. CASTEL MODELO TOSCANA MICROSELLADO COLOR BEIGE. CON JUNTAS A HUESO COLOCADO A HILO; ASENTADA CON ADHERA, IC, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, (SEGÚN PROYECTO). MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	М	46.77	\$132.48	\$6,195.95
ACA-008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60 X 60 CM. MCA. PORCELANOSA LAPPATO COLLECTION, JUNTAS DE 1.5 MM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CRUCETAS, PEGA PEGAPORCELANICA DE PORCELANOSA Y JUNTAS CON JUNTEADOR PERDURA PLATA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	66.83	\$219.00	\$14,635.31
TAB-037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PORCELANATO RECTIFICADO MICROSELLADO, MCA CASTEL MOD. TOSCANA, COLOR BEIGE, DE DIMENSIONES DE 60 X 60 CMS, LPO-1, ASENTADO CON ADHESIVO CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	12.16	\$670.29	\$8,150.78

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

NOTARIA 8 VEGA ZEPEDA Y ASOCIADOS

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1
OBRA: REMODELACION OFICINAS NOTARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 UBICADA EN DIQUE No. 425 JARDINES DEL MORAL, LEON, GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES INCLUYE: MEJORAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL, PODADO DE CUBRESUELO, RELLENO Y RIEGO, FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES				
EXT-003	HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL	M2	1.00	\$402.17	\$402.17
	ÁREA DE TRABAJO, ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO				
	PARA SU CORRECTA TERMINACIÓ <mark>N.</mark>				
	SUBTOTAL:				\$45,963.10
D	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL				
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <mark>CANCELERIA HECHA A BASE DE</mark> PERFIL DE ALUMINIO TIPO				
	BOLSA DE 3"x 2" MARCA DURANO <mark>DICK Y CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm. DE ESPESOR INCLUYE:</mark>				
CAN-006	NIVELACIÓN, CALZAS DE PLOMO, SELLO DE VINIL, SILICÓN, TORNILLERIA, ACARREOS	M2	48.01	\$2,869.22	\$137,739.64
	VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO,			,	
	PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO				
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. SUBTOTAL:				\$137,739.64
E					\$137,739.04
	CARPINTERÍA SUMINISTRO. COLOCACIÓN Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN.				
	CONSTRUIDA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 11/2" X 1" A @ 30 CM.				
	EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM DE ESPESOR Y				
	CON TERMINACIÓN EN FORMICA BLANCA, INCLUYE: TOPE, FORRADO DE CANTOS, CHAPA DE				
CAR-006	INTERCOMUNICACIÓN, BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO, MARCO CON ACABADO EN LACA,		2.00	\$5,892.84	\$11,785.67
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA				
	OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA				
	TERMINACIÓN. DE 0.90 X 2.10M. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,				
	ACARREOS INTERNOS Y TRAZO PROPIOS DEL CONCEPTO.				
	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN MUEBLE PARA CAFÉ DE 2.50x0.98x0.60m FABRICADO A BASE				
	DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. DE 1" X 2", FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE				
	PINO DE 1A. DE 6 MM. CON CUBIERTA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE				
	1A. DE 1 1/2" X 1 1/2", FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1A. 6 MM Y NARIZ				
CAR-020	BOLEADA DE 5 CM. DE RADIO, CON ZOCLO SANITARIO DE 3". DE ALTO Y 19 MM. DE ESPESOR,	PZA	1.00	\$7,307.56	\$7,307.56
	BASE FABRICADA EN MDF DE 19 MM, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A. DE 4" X				
	3/4", TODOS SUS ELEMENTOS ACABADOS EN EN LAMINADO PLASTICO MARCA FORMICA CLAVE				
	459-58 BRITE WHITE, ACABADO MATE; EL PRECIO INCLUYE: ACAREEOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y		(
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

NOTARIA 8 VEGA ZEPEDA Y ASOCIADOS

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1
OBRA: REMODELACION OFICINAS NOTARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 UBICADA EN DIQUE No. 425 JARDINES DEL MORAL, LEON, GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$19,093.23
Н	LIMPIEZA				
LIMP-002	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MURIÁTICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	79.42	\$20.61	\$1,637.10
	SUBTOTAL:				\$1,637.10
ı	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
IHS-039	SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO, INCLUYENDO: FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVE ANGULAR, PIJAS, TAPÓN CAPA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO M, CONEXIONES, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. HERRAMIENTA, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	SAL	1.00	\$1,112.33	\$1,112.33
IHS-038	SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO, INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA ANGULAR, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, TUBERÍA DE COBRE TIPO M, CONEXIONES, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	SAL	1.00	\$1,072.97	\$1,072.97
IHS-041	SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA, INCLUYE: EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TAPÓN CAPA, VÁLVULA ANGULAR, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, TUBERÍA DE COBRE TIPO M, CONEXIONES, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, OBRA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	SAL	1.00	\$1,260.21	\$1,260.21

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

NOTARIA 8 VEGA ZEPEDA Y ASOCIADOS

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1
OBRA: REMODELACION OFICINAS NOTARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 UBICADA EN DIQUE No. 425 JARDINES DEL MORAL, LEON, GUANAJUATO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IHS-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE 60 X 90 CMS, DISEÑO NGHT MIST, COLOR CLASIC, FABRICADO A BASE DE SUPERFICIE SOLIDA DE 1/2" MARCA LG INCLUYE: OVALIN COLOR WHITE, Y MEZCLADORA, ZOCLO SANITARIO DE 11/2"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECE <mark>SARIAS</mark> PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y LIMPIEZA PROPIOS DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	\$6,802.24	\$6,802.24
IHS-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE I <mark>NODORO AMERICAN STAND</mark> ARD MODELO CA DET PRO NH EL 3517C101MX, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ASIENTO NOVA M-235 COLOR BLANCO CON TAPA, JUNTA PROHEL, PIJAS, LLAVE DE RETENCIÓN PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	1.00	\$3,523.02	\$3,523.02
IHS-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA PARA CAFÉ. MCA TEKA, DE 0.80 X 0.45 MTS. CON ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE MOD. 800.510 1C-1E, DESAGÜE DE 3/12 DE 3 AGUJEROS PARA GRIFERIA VERSION IZQUIERDA, CON CONTRACANASTA MCA. HELVEX MOD. H-8801 Y LLAVE MONOMANDO MCA. HELVEX, MOD. NOVUS E-34 COLOR CROMO PARA TARJA, INCLUYE: CESPOL, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$6,205.06	\$6,205.06
IHS-044	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 38 MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, DESCARGA A REGISTRO, CONEXIONES DE PVC, SE DEBERÁN CONSIDERAR PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. VER PLANO IS-000 ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	SAL	1.00	\$881.29	\$881.29
IHS-043	SALIDA SANITARIA PARA INODORO, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 38MM. INCLUYENDO TUBO, CODOS, TEE, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, PEGAMENTO PARA PVC, DESCARGA A REGISTRO, CONEXIONES DE PVC, SE DEBERÁN CONSIDERAR PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA. VER PLANO IS-000 ACARREOS INTERNOS	SAL	1.00	\$960.70	\$960.70

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

NOTARIA 8 VEGA ZEPEDA Y ASOCIADOS

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1
OBRA: REMODELACION OFICINAS NOTARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 UBICADA EN DIQUE No. 425 JARDINES DEL MORAL, LEON, GUANAJUATO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IHS-045	SALIDA SANITARIA PARA TARJA, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC MCA. DURALON DE 50 MM. DE DIÁMETRO, PEGAMENTO, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, TAPÓN REGISTRO, TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, PERFORACIONES, RANURAS, RESANES, MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONSUMO. INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	SAL	1.00	\$911.31	\$911.31
	SUBTOTAL:				\$22,729.12
J	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
IE-042	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTÁ 4 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 ó 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	5.00	\$813.45	\$4,067.25
IE-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR B-TICIÑO MAGIC C/PLACA 3 UNIDADES, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	5.00	\$82.87	\$414.33
IE-069	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 0.90 6 1.5 MTS SEGUN SE INDIQUE EN PROYECTO A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	7.00	\$1,196.28	\$8,373.99

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

NOTARIA 8 VEGA ZEPEDA Y ASOCIADOS

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1
OBRA: REMODELACION OFICINAS NOTARIA

INMUEBLES DIVISIÓN DE BAJÍO

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL OFICINA 2 LICENCIADO VEGA GOÑI CR 1 UBICADA EN DIQUE No. 425 JARDINES DEL MORAL, LEON, GUANAJUATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
IE-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWN LIGHT MARCA LA IMPERIAL Y/O HAVELLS C/LÁMPARA DE 1X26W. MOD. NOVDB226MV-MC, CON LÁMPARA MINIFLUORESCENTE TIPO "PL" DE 26WATTS, CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO DE 127 VOLTS. CABLE CALIBRE 14 AWG, CLAVIJA COLGANTE CATALOGO 6266 Y CONTACTO COLGANTE CATALOGO 6269 MARCA ARROW HART Y CADENA TIPO VÍCTOR MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	\$1,214.74	\$8,503.18
	SUBTOTAL:				\$21,358.76
L	INFRAESTRUCTURA				
SIS-005	SERVICIO INSTALACIÓN DE CAB <mark>LEADO VOZ/DATOS A BASE DE CABLE UTP CATEGORÍA 5</mark> MARCA BELDEN; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, COCAS DE 1.00M, AJUSTES, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA ENTREGA AL ÁREA DE SISTEMAS.	SAL	4.00	\$1,256.43	\$5,025.72
CG-005.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE estacion de trabajo mod. nogalum 7501280310900 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA DE la estacion de TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	3.00	\$6,542.50	\$19,627.50
	SUBTOTAL:				\$24,653.22
	TOTAL GENERAL:				\$277,333.45



EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz