

A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV

·CONSTRUCCIÓN
·MANTENIMIENTO
·PROYECTOS EJECUTIVOS
·PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

OC-001

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADE DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010 UBICADA EN MANUEL ACUÑA No. 2937 No. TERRANOVA, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
PRE-067	DEMOLICIÓN DE ZOCLO DE PASTA, LOSETA O MÁRMOL, INCLUYE: DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMA RESPECTIVA.	M	189.6800	MXN \$22.54	\$4,275.34
	SUB				\$4,275.34
B	ALBAÑILERÍA				
ALB-016	NIVELACIÓN DE PISO EN INTERIOR DE SUCURSAL CON MORTERO AUTONIVELANTE MARCA LEVELFAST (EN CASO DE SER NECESARIO EN ZONAS CON ACABADO DE PISO DE INGENIERÍA Y ALFOMBRA MODULAR) DE HASTA 1 CMS. DE ESPESOR BASE CEMENTO Y YESO, PARA RECIBIR ACABADO FINAL, HECHO EN OBRA, PROPORCIONADO A VOLUMEN, ACABADO PULIDO, INCLUYE: BOMBEO DEL MORTERO, EQUIPO DE BOMBEO, FLETE Y ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO Y NIVELACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	110.7800	MXN \$251.50	\$27,861.12
	SUB				\$27,861.12
C	ACABADOS				
ACA-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO DE INGENIERÍA COLECCIÓN RESIDENCE, MODELO ROBLE RESIDENCE DE 18.5 X 2.20 X 1.40 CM. (7.4 X 88 X 0.6?) CÓDIGO L 165001351-G625, MARCA PORCELANOSA, INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, (SEGÚN PROYECTO). MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M2	47.6750	MXN \$653.92	\$31,175.58
ACA-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA, ROBLE RESIDENCE, COLECCIÓN RESIDENCE, COLOR L165001351-G625, DE 8.5 CM ZC-4.INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA BANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	19.0000	MXN \$270.11	\$5,132.11
ACA-011	ENVÍO MATERIAL MARCA PORCELANOSA COSTO POR ENVÍO ZONA OCCIDENTE 10% (CONSIDERAR SOLO EL IMPORTE DEL MATERIAL A COSTO DEL PROVEEDOR PERCELANOSA)	%	36,307.6900	MXN \$0.10	\$3,630.77
ACA-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" ACABADO PULIDO, COLOR NATURAL, CAL. 18; INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO EN SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M	67.0000	MXN \$156.67	\$10,497.05
	SUB				\$50,435.51
L	INFRAESTRUCTURA				

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Justo Sierra No. 2150
Col. Americana
CP. 44600
Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

victor.ayala@ayr.mx
arangel@ayr.mx
Tel. 33.18.16.53.00

PRESUPUESTO

OC-001

BBVA BANCOMER

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: TERRANOVA CR 1010 UBICADA EN MANUEL ACUÑA No. 2937 No. TERRANOVA, , JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
ACA-001.1	SUMINISTRO DE ALFOMBRA MODULAR MARCA INTERFACE PATTERN M0450 STYLE 12463 MODELO YING YANG COLOR 8298 BLUE MOON (22 onz.) NYLON 6.6 SOLUTION DYED TUFTED CUT & LOOP DE 0.50x0.50 cm. INCLUYE: FLETE, TIC TILES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS.	M2	110.7800	MXN \$825.47	\$91,445.57
	SUB				\$91,445.57
	TOTAL:				\$174,017.55

A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV