A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2474

GUADALAJARA, JALISCO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: SANTA FE CR --

OBRA:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL SANTA FE CR -- UBICADA EN AV. CONCEPCION DEL VALLE No. 45-A , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	ALBAÑILERIA				
l3151	RESANES EN PASOS DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 10X10CM TERMINADO CON IMPERMEABILIZANTE DE CEMENTO ASFALTICO DE FESTER.	PZA	4.00	\$51.41	\$205.64
	SUBTOTAL:				\$205.64
NA	INSTALACION ELECTRICA				
12570	ELABORACIÓN DE SALIDAS ELÉC <mark>TRICAS PARA CORRIE</mark> NTE NORMAL. INCLUYE: RANURADO Y HABILITADO DE PASOS PARA SALIDAS ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	4.00	\$800.00	\$3,200.00
	SUBTOTAL:				\$3,200.00
NA	LUMINARIAS				
10530	CANALETA DE 32 W., INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SISTEMA DE FIJACION A BASE DE TAQUETES Y TORNILLOS, AJUSTES, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	14.00	\$51.73	\$724.22
	SUBTOTAL:				\$724.22
NA	AIRE ACONDICIONADO				
ENTILADOR2	Sólo suministro de ventilador de techo marca HAMPTON BAY. Ideal para habitaciones grandes. Funcionamiento Silencioso y sin oscilaciones. Acabado en blanco. 3 aspas de aluminio inoxidable con fabricación acanalada. 3 velocidades y 1 posición de apagado. Control de velocidad de montaje en pared incluido. Inclinación de aspa de 15° para mayor circulación de aire.	PZA	4.00	\$1,200.00	\$4,800.00
	SUBTOTAL:				\$4,800.00
NA	CUADRILLAS				
12569	CUADRILLA DE TRABAJO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE+ CABO) PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES TALES COMO : COLOCACIONES, DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, QUE NO SE ENCUENTREN TIPIFICADOS EN EL CATALOGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO.	JOR	1.00	\$1,168.25	\$1,168.25
H	18 K CONSIL				10

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2474

GUADALAJARA, JALISCO

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

OBRA:

SUCURSAL: SANTA FE CR --

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL SANTA FE CR -- UBICADA EN AV. CONCEPCION DEL VALLE No. 45-A , ,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$1,168.25
	TOTAL GENERAL:				\$10,098.11



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv