-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

MEOR - Locations

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: URUAPAN CR 425 **TRABAJO**:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: URUAPAN CR 425 UBICADA EN xx No. x xxx, uruapan, michoachan

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|---------|--|--------|------------------------|-----------------|--------------|
| Α | PRELIMINARES | | | | |
| PRE-105 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II DE 0.00 HASTA 2 MTS. DE | M3 | 366.1527 | MXN \$268.13 | \$98,177.88 |
| | PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACAMELLONADO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA | | | | |
| | DE 2.00 MTS, AFINE DE BORDES D <mark>E</mark> EXCAVACIÓN, TALUDES, PUNTALES, DELIMITACIÓN DEL | | | | |
| | ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBR <mark>A, HERR</mark> AMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LO | | | | |
| | NECESARIO PARA SU CORRECTA <mark>EJECUCIÓN</mark> Y TERMINACIÓN. | | | | |
| PRE-094 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL LOCAL, <mark>INCLUYE: BANCO</mark> DE NIVELES, REFERENCIAS | M2 | <mark>36</mark> 6.0044 | MXN \$8.03 | \$2,940.39 |
| | HORIZONTALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, ASÍ COMO LA INDICACIÓN GRAFICA | | | | |
| | POR MEDIO DE PALOMAS EN LOS <mark>DIVERSO EJES DONDE SEAN REQUE</mark> RIDOS A BA <mark>SE DE</mark> | | | | |
| | ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁF <mark>ICO Y CON LA REFERENCIA DEL BANCO DE NIVEL CON</mark> | | | | |
| | NÚMEROS DE 5CM. DE ALTURA ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, | | | | |
| | FLETE Y ACARREO, LA MANO DE OBRA NECES <mark>ARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE</mark> | | | | |
| | SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRA <mark>BAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL</mark> | | | | |
| | BANCO DE LA OBRA. | | | | |
| | SUB | | | | \$101,118.27 |
| В | ALBAÑILERÍA | | | | |
| ALB-002 | SUMINISTRO Y RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR | M3 | 328.5092 | MXN \$408.43 | \$134,172.61 |
| | ESTÁNDAR, INCLUYE: MANEJO DE AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETES, | | | | |
| | NIVELACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE | | | | |
| | SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y LIMPIEZA PROPIA DEL | | | | |
| | CONCEPTO. | | | | |
| ALB-001 | ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F´C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, | M2 | 178.4970 | MXN \$180.26 | \$32,176.76 |
| | INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, VACIADO DE CONCRETO, | | | | |
| | DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA | | | | |
| | DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS | | | | |
| | MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | | | | |
| ALB-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA fy=4200 kg/cm2, | TON | 23.6095 | MXN \$23,425.65 | \$553,066.98 |
| | INCLUYE, HABILITADO, CORTES, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, | | | | |
| | DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS MATERIALES | | | | |
| | SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | | 0 | | |
| ALB-036 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BLOCK DE 12X20X40 CM. MÍNIMO, ASENTADO CON | M2 | 273.7490 | MXN \$393.32 | \$107,670.16 |
| | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN: B) DE 12 CM. DE ANCHO. INCLUYE: | | | | |
| | ACARREOS INTERNOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA | | - | | |
| | PROPIA DEL CONCEPTO. | | | | |

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



GUADALAJARA, JALISCO

PRESUPUESTO

MEOR - Locations

URUAPAN CR 425

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: URUAPAN CR 425 UBICADA EN xx No. x xxx, uruapan, michoachan

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|---------|--|--------|-----------------------|----------------|--------------|
| ALB-013 | FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. | M2 | 355.2500 | MXN \$342.78 | \$121,774.37 |
| | CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO | | | | |
| | MÁXIMO 12 CM, FC-2 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE | | | | |
| | Y ACARREO DE TODOS LOS MATE <mark>R</mark> IALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, | | | | |
| | HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, D <mark>ESPERD</mark> ICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y | | | | |
| | RETIRO DE SOBRANTES FUERA D <mark>E LA OBRA. M</mark> ATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. | | | | |
| ALB-014 | FIRME DE CONCRETO DE 25 CM D <mark>E ESPESOR CON ACER</mark> O DE REFUERZO EN PARRILLA @ 15 | M2 | <mark>1</mark> 1.3040 | MXN \$667.66 | \$7,547.18 |
| | EN AMBOS SENTIDOS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y | | | | |
| | REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, FC <mark>-2 ACABADO PULIDO TERMINADO CO</mark> PINTURA <mark>EPOXICA</mark> | | | | |
| | COLOR GRIS, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS | | | | |
| | MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTI <mark>LIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,</mark> | | | | |
| | DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA | | | | |
| | DE LA OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. | | | | |
| ALB-008 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA | М3 | 148.4808 | MXN \$2,148.04 | \$318,942.07 |
| | ELEMENTOS ESTRUCTURALES AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO | | | | |
| | MÁXIMO 12 CM, INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS | | | | |
| | MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, | | | | |
| | DESPERDICIOS, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO | | | | |
| | LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | | | | |
| ALB-005 | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 PARA PENDIENTES | M3 | 14.6816 | MXN \$1,634.73 | \$24,000.47 |
| | EN LOSA AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, INCLUYE: | | | | |
| | VACIADO, VIBRADO, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU | | | | |
| | UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA EN | | | | |
| | GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU | | | | |
| | CORRECTA TERMINACIÓN. | | | | |
| ALB-033 | CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS DE CONCRETO SIMPLE, DE DIMENSIONES DE 15 X 30CM, Y | PZA | 50.4000 | MXN \$341.82 | \$17,227.60 |
| | ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2@15.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE | | | | |
| | OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO | | | | |
| ALB-031 | CONSTRUCCIÓN DE CADENA MEDIANERA DE 15 X 20 CM. CONCRETO F´C=150 KG/CM2 CON 4 @ | М | 46.6500 | MXN \$263.52 | \$12,293.27 |
| | 3/8" E 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO DE | | | | |
| | CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE | | _ i / | | |
| | LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS | | | | |
| | MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, | | | | |
| | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. | | _ ' ' | | |

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

URUAPAN CR 425



PRESUPUESTO

MEOR - Locations

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: URUAPAN CR 425 UBICADA EN xx No. x xxx, uruapan, michoachan

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|---------|--|--------|----------|----------------|-------------|
| ALB-030 | APLANADO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 ACABADO FINO A PLOMO, INCLUYENDO, EL | M2 | 267.9120 | MXN \$163.73 | \$43,864.72 |
| | FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, | | | | |
| | EMBOQUILLADOS, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO, | | | | |
| | ACARREOS INTERNOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA | | | | |
| | DE LA OBRA. | | | | |
| ALB-041 | NICHO PARA MEDIDORES DE 1.50x <mark>0.90x0.45m A BASE DE MUROS DE DUROCK CON BASTIDOR</mark> | PZA | 1.0000 | MXN \$4,143.58 | \$4,143.58 |
| | METÁLICO CALIBRE 6.35 YPSA, CASTILLOS DE 15X15 f'c=150KG/CM2, LOSA DE CONCRETO | | | | |
| | ARMADO f'c=200kg/CM2 Y VAR. DE <mark>L #3@20cm AMBOS SENTIDOS</mark> Y PUERTAS METÁLICAS, A | | | | |
| | BASE DE BASTIDOR METÁLICO DE 1 1/2"x1/8" FORRADA CON LÁMINA NEGRA CAL.26, INCLUYE: | | | | |
| | ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRADO, CALAFATEO CON CINTA | | | | |
| | DE FIBRA DE VIDRIO, BASECOAT, TRAZO Y NIVELACIÓN, ANCLAJE DE PUERTA METÁLICA, | | | | |
| | SOLDADURA, PRIMER, ALDABA PORTACANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL | | | | |
| | ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU C <mark>ORRECTA TERMINACIÓN.</mark> | | | | |
| ALB-047 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA DE CISTERNA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON | M2 | 12.2500 | MXN \$917.63 | \$11,241.02 |
| | VARILLAS #3 A CADA 25cm. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO | | | | |
| | 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, FC-2 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ELABORACIÓN Y | | | | |
| | VACIADO DE CONCRETO, CIMBRA DE MADERA EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS | | | | |
| | MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, | | | | |
| | DESPERDICIOS, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASÍ | | | | |
| | COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | | | | |
| ALB-003 | RELLENO CON TEZONTLE DE 10 A 15 cm DE ESPESOR EN BASE DE CISTERNAS, FIRMES, | М3 | 12.2500 | MXN \$374.22 | \$4,584.24 |
| | ENTORTADOS, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y ESCALERAS INCLUYE: SUMINISTRO, | | | | |
| | ACARREOS HORIZONTALES HASTA 20.00m, ACARREOS VERTICALES HASTA 12.00m, TENDIDO | | | | |
| | DE MATERIAL, RETIRO DE SOBRANTES, MANEJO DE AGUA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, | | | | |
| | HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO | | | | |
| | NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | | | |
| ALB-028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAFLAN PERIMETRAL, DE 10x10 cm DE CONCRETO F'c=100 | ML | 76.9000 | MXN \$92.48 | \$7,111.41 |
| | Kg/CM2 ACABADO CON PLANA, PARA BASES DE EQUIPOS DE A.A. EN AZOTEA Y/O EN | | | | |
| | PRETILES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, ACARREOS HORIZONTALES | | | | |
| | Y VERTICALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA | | | | |
| | DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | | _ i / | | |
| ALB-027 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40X60 CM, CON DOBLE TAPA | PZA | 4.0000 | MXN \$1,815.40 | \$7,261.59 |
| | DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO POR LOS MATERIALES, FLETE Y | | | | |
| | ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIONES Y RELLENOS, OBRA DE MANO, | | - ' ' | | |
| | MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL | | | | |
| | BANCO DE LA OBRA, ASÍ COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS | | | | |
| | TRABAJADORES Y LUGAR DE EJECUCIÓN. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. | | | | |

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

MEOR - Locations

GUADALAJARA, JALISCO

INMUEBLE: URUAPAN CR 425 **TRABAJO**:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: URUAPAN CR 425 UBICADA EN xx No. x xxx, uruapan, michoachan

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|---------|--|--------|------------------------|-----------------|----------------|
| ALB-023 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 20X30 CM CON 6#3 Y E#2 @20CMS | М3 | 60.0000 | MXN \$287.97 | \$17,278.03 |
| | F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, | | | | |
| | ACABADO MARTELINADO, INCLUYENDO: ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE Y ACARREO DE | | | | |
| | TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, | | | | |
| | MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, <mark>TRAZO, NI</mark> VELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO DE | | | | |
| | SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. <mark>MATERIAL,</mark> EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. | | | | |
| ALB-021 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA D <mark>E CONCRETO DE 10 CM</mark> DE ESPESOR CON MALLA | M2 | <mark>27</mark> 1.4800 | MXN \$333.50 | \$90,539.03 |
| | ELECTROSOLDADA 6X6 10-10. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL | | | | |
| | CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO <mark>MÁXIMO 12 CM, ACABADO MARTELI</mark> NADO, <mark>INCLUYENDO:</mark> | | | | |
| | ADITIVO FESTERBOND, EL FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE | | | | |
| | SU UTILIZACIÓN, TENDIDOS, HERRAMIENTA, <mark>MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAZO,</mark> | | | | |
| | NIVELACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRO D <mark>E SOBRANTES FUERA DE</mark> LA OBRA. MATERIAL, | | | | |
| | EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS. | | | | |
| ALB-009 | SERVICIO BOMBEO DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO CON BOMBA ESTACIONARIA, | М3 | 43.0052 | MXN \$289.37 | \$12,444.36 |
| | HASTA 24 ML DE TUBERÍA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TOD <mark>O LO NEC</mark> ESARIO PARA | | | | |
| | SU CORRECTA TERMINACIÓN. | | | | |
| | SUB | | | | \$1,527,339.45 |
| F | HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA | | | | |
| HER-017 | FABRICACION DE TAPA PARA CISTERNA DE 60x60cm FABRICADO CON LÁMINA | PZA | 1.0000 | MXN \$1,902.75 | \$1,902.75 |
| | ANTIDERRAPANTE CALIBRE 16, ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 | | | | |
| | 1/4" CON ANCLAS A LOSA TAPA, ISAGRAS TUBULARES DE 3/4", JALADERA DE SOLERA DE 1 1/2", | | | | |
| | ACABADO PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, INCLUYE, RANURAS, RESANES, PRIMER | | | | |
| | ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU | | | | |
| | CORRECTA EJECUCIÓN. | | | | |
| | SUB | | | | \$1,902.75 |
| I | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA | | | | |
| IHS-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CISTERNA A TINACO CON | SAL | 1.0000 | MXN \$6,007.24 | \$6,007.24 |
| | TUBERÍA DE COBRE 3/4" (19MM) A 1" (25MM), HASTA 25 MTS DE DISTANCIA, INCLUYE: CODOS, | | | | |
| | COPLES, TEES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y | | | | |
| | TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | _ · | | |
| IHS-015 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 5000 LTS, | PZA | 1.0000 | MXN \$14,182.32 | \$14,182.32 |
| | INCLUYE: VÁLVULA DE LLENADO, FLOTADOR, TAPA, ACCESORIOS, LAVADO CON AGUA Y | | | | |
| | JABÓN, FLETE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, | | | | |
| | MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO | | | | |
| | NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | | | | |
| | SUB | | | | \$20,189.56 |

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

-CONSTRUCCIÓN -MANTENIMIENTO -PROYECTOS EJECUTIVOS -PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

MEOR - Locations GUADALAJARA, JALISCO


INMUEBLE: URUAPAN CR 425

TRABAJO:

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A: EN LA SUCURSAL DEL INMUEBLE: URUAPAN CR 425 UBICADA EN xx No. x xxx, uruapan, michoachan

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE |
|--------|---|--------|---------|----------------|----------------|
| J | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | |
| IE-326 | REGISTRO DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 1.16 X 1.60 X 1.16 MTS. | PZA | 1.0000 | MXN \$8,402.98 | \$8,402.98 |
| | MODELO TN-BT1FRMTB3 INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | |
| | SUB | | | | \$8,402.98 |
| | TOTAL: | | | | \$1,658,953.02 |



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz