



A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	01 - CASA HABITACION	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	CAMINO A LAS CARRETAS 8 FRACC. CAMINO REAL TLAJOMULCO JALISCO	M2	1 DE 4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
11209	PRELIMINARES	PLASTICO PARA PROTECCION DE MUEBLES, EQUIPOS, ALFOMBRA, ETC, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			PLANTA ALTA	0.000	0.000	0.000	30.000	30.000			
			PLANTA BAJA	0.000	0.000	0.000	50.000	50.000			
							TOTAL:	80.000	M2		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



A&R construcciones		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	01 - CASA HABITACION	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	CAMINO A LAS CARRETAS 8 FRACC. CAMINO REAL TLAJOMULCO JALISCO	M2	2 DE 4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
10016	PRELIMINARES	AFINE A MANO DE GRIETAS EN MUROS y techos CON FONDO INCLUYE: PREPARACION CON CEMENTO BLANCO, MARMOLINA, SELLADOR, SIAMIL, aplicacion, detallado Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			MUROS INTERNOS	0.000	0.000	0.000	150.000	150.000			
TOTAL:							150.000	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



A&R construcciones

NUMEROS GENERADORES

Dirección de Administración de
InmueblesGestión de Calidad
InmueblesSubdirección de Inmovilizado

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	01 - CASA HABITACION	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	CAMINO A LAS CARRETAS 8 FRACC. CAMINO REAL TLAJOMULCO JALISCO	M2	3 DE 4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
10206	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA REAL FLEX MARCA COMEX, COLOR BLANCO, INCLUYE; DOS MANOS MINIMO DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			RECAMARA 1 (TECHO)	2.800	4.400	0.000	1.000	12.320			
			RECAMARA 1 (MUROS)	14.400	0.000	2.700	1.000	38.880			
			RECAMARA 1 (BAÑO TECHO)	2.200	2.200	0.000	1.000	4.840			
			RECAMARA 2 (MUROS)	16.600	0.000	3.000	1.000	49.800			
			RECAMARA 2 (TECHO)	5.000	3.300	0.000	1.000	16.500			
			RECAMARA 2 (BAÑO TECHO)	1.500	0.000	2.800	1.000	4.200			
			RECAMARA 3 (MUROS)	16.800	0.000	3.000	1.000	50.400			
			RECAMARA 3 (TECHO)	4.600	3.800	0.000	1.000	17.480			
			RECAMARA 3 (BAÑO TECHO)	2.200	2.500	0.000	1.000	5.500			
			CUBO ESCALERA (TECHO)	4.000	2.800	0.000	1.000	11.200			
			CUBO ESCALERA (MURO IZQUIERDO)	3.000	0.000	3.000	1.000	9.000			
			CUBO ESCALERA (MURO FRENTE)	5.000	0.000	3.800	1.000	19.000			
			CUBO ESCALERA (MURO DERECHO)	2.400	0.000	5.000	1.000	12.000			
			PLANTA BAJA (MUROS)	39.000	0.000	2.450	1.000	95.550			
			SALA (TECHO)	4.700	3.600	0.000	1.000	16.920			
			COMEDOR (TECHO)	4.100	3.900	0.000	1.000	15.990			
			COCINA (TECHO)	3.800	2.600	0.000	1.000	9.880			
			PASILLOS (TECHO)	3.200	1.350	0.000	1.000	4.320			
			INGRESO (TECHO)	3.200	3.600	0.000	1.000	11.520			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
10206	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA REAL FLEX MARCA COMEX, COLOR BLANCO, INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ