A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2469

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: LOPEZ MATEOS CR 5

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS PINTURA EN SUCURSAL REPARACIÓN FISURAS EN PISO INSTALACIÓN DE

ZOCLOS REPARACION DE WC

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS PINTURA EN SUCURSAL REPARACIÓN FISURAS EN PISO INSTALACIÓN DE ZOCLOS REPARACION DE WC EN LA SUCURSAL LOPEZ MATEOS CR 5 UBICADA EN LOPEZ MATEOS №. 1 EL MANTE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
NA	PRELIMINARES				
10993	DEMOLICION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO 40 X 60 CM., INCLUYE: PASOS PARA TUBERIAS, TAPA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REPARACION DE MUROS, ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORREC	PZA	1.00	\$279.84	\$279.84
	SUBTOTAL:				\$279.84
NA	ALBAÑILERIA				
l1301	RESANES DE PISOS Y MURO EN R <mark>ANURA DE 0.10 X 0.05 M, INCLUYE: MORTERO, LIMPIEZA DEL</mark> AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE L <mark>OS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.</mark>	М	1.00	\$48.10	\$48.10
	SUBTOTAL:				\$48.10
NA	ACABADOS				
10196	ZOCLO DE LOSETA MAXIMA PLATA DE 10CM MCA INTERCERAMICINCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ADHERAMIC, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECE	М	1.00	\$51.46	\$51.46
l1152	PINTURA VINILICA A UNA MANO, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	10.00	\$32.05	\$320.50
	SUBTOTAL:				\$371.96
NA	LUMINARIAS				
10553	ACRILICO KSH-5 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.00	\$197.90	\$593.70
	SUBTOTAL:				\$593.70
NA	CUADRILLAS				
12569	CUADRILLA DE TRABAJO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE+ CABO) PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES TALES COMO : COLOCACIONES, DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, QUE NO SE ENCUENTREN TIPIFICADOS EN EL CATALOGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO.	JOR	0.50	\$1,168.25	\$584.13

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv

A&R Construcciones Sa de Cv

·CONSTRUCCIÓN ·MANTENIMIENTO

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS EJECUTIVOS

PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA



PRESUPUESTO

A2469

FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL: LOPEZ MATEOS CR 5

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS PINTURA EN SUCURSAL REPARACIÓN FISURAS EN PISO INSTALACIÓN DE

ZOCLOS REPARACION DE WC

INMUEBLES DIVISIÓN DE OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACIÓN REFERENTES A : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS PINTURA EN SUCURSAL REPARACIÓN FISURAS EN PISO INSTALACIÓN DE ZOCLOS REPARACION DE WC EN LA SUCURSAL LOPEZ MATEOS CR 5 UBICADA EN LOPEZ MATEOS №. 1 EL MANTE, ZAPOPAN, JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	SUBTOTAL:				\$584.13
	TOTAL GENERAL:				\$1,877.73



A&R construcciones

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

Ing. Victor Ayala Ruiz

A & R Construcciones Sa de Cv